

工事番号	2019A003		審査者	設計者
工事種	公園工事			
福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事				
路線名称			設計年月日	令和元年6月20日
施工箇所	春日市大字白水地内		工 事 内 訳	
工 期	自 契約締結日の翌日から			
	至 令和2年3月25日まで			
工事準拠基準				
当初設計額			円	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
公園工事01	1	式				
公園施設等撤去工	1	式			明 1 号	
殻運搬処理工	1	式			明 2 号	
敷地造成工	1	式			明 3 号	
植栽基盤工	1	式			明 4 号	
擁壁工	1	式			明 5 号	
雨水排水設備工	1	式			明 6 号	
園路広場工	1	式			明 7 号	
遊戯施設整備工	1	式			明 8 号	
サービス施設整備工	1	式			明 9 号	
管理施設整備工	1	式			明 10 号	
建築施設組立設置工	1	式			明 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式			明 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 1 号 明細書 】						
公園施設等撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積擁壁A撤去 H=500	7.8	m			単 1 号	
石積擁壁B撤去 H=500	57	m			単 2 号	
U型側溝180撤去 W=180	53	m			単 3 号	
U型側溝240撤去 W=240	2.6	m			単 4 号	
UD側溝撤去 W=300	64.4	m			単 5 号	
UE側溝撤去 W=300	49.4	m			単 6 号	
管渠型側溝撤去 W=300	145.6	m			単 7 号	
集水柵2型側溝撤去 500×400×1260	4	基			単 8 号	
集水柵4型側溝撤去 500×400×450	1	基			単 9 号	
街渠柵撤去 300×700×900	4	基			単 10 号	
アスファルト舗装撤去 t=50	1,994	m ²			単 11 号	
縁石A撤去 歩車道境界ブロック	158.3	m			単 12 号	

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 2 号 明細書 】						
殻運搬処理工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト殻処分工	99	m3			単 16 号	
コンクリート殻処分工 無筋	72	m3			単 17 号	
コンクリート殻運処分工 有筋	2	m3			単 18 号	
金属くず処分工	2	t			単 19 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 5 号 明細書 】						
擁壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁A	1	式			単 21 号	
重力式擁壁B	1	式			単 22 号	
コンクリートブロック積擁壁 H=500	5.6	m			単 23 号	
コンクリートウォール H=1600	2.2	m			単 24 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 6 号 明細書 】						
雨水排水設備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式			明 16 号	
管渠工	1	式			明 17 号	
集水・マンホール工	1	式			明 18 号	
地下排水工	1	式			明 19 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 7 号 明細書 】						
園路広場工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト系舗装工	1	式			明 20 号	
コンクリート系舗装工	1	式			明 21 号	
土系舗装工	1	式			明 22 号	
樹脂系舗装工	1	式			明 23 号	
園路縁石工	1	式			明 24 号	
区画線工	1	式			明 25 号	
階段工	1	式			明 26 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 11 号 明細書 】						
建築施設組立設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
東屋工	1	式			明 33 号	
便所工	1	式			明 34 号	
計						

【 第 12 号 明細書 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 13 号 明細書 】						
掘削工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	2,192	m3			P 9 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 14 号 明細書 】						
盛土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
整地 敷均し(ルース) 標準	6,277	m3			P 10 号	
真砂土 地山状態	3,492	m3				
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 15 号 明細書 】						
施設土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準	1,488	m3			P 11 号	
埋戻し 小規模	1,033	m3			P 12 号	
基面整正	1,193	m2			P 13 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1,193	m2			P 14 号	
埋戻用砂 混合海砂(除塩なし)含む	241	m3				
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 16 号 明細書 】						
側溝工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝設置工	55.4	m			単 25 号	
横断側溝設置工	10.9	m			単 26 号	
横断側溝柵設置工	3	基			単 27 号	
U型側溝蓋設置工	2.5	m			単 28 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 17 号 明細書 】						
管渠工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管布設 呼び径150mm	48.9	m			施 7 号	
硬質ポリ塩化ビニル管布設 呼び径200mm	23.1	m			施 8 号	
硬質ポリ塩化ビニル管布設 呼び径250mm	334.4	m			施 9 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 18 号 明細書 】						
集水・マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
集水枡A 400×400×450	4	基			単 29 号	
集水枡B 400×400×550	4	基			単 30 号	
集水枡C 400×400×650	11	基			単 31 号	
集水枡D 400×400×750	1	基			単 32 号	
集水枡E 500×500×850	3	基			単 33 号	
集水枡F 500×500×950	1	基			単 34 号	
集水枡G 500×500×1150	1	基			単 35 号	
集水枡嵩下げ	1	基			単 36 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 19 号 明細書 】						
地下排水工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm	775.6	m			P 19 号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm	393.2	m			P 20 号	
既設擁壁水抜き	1	式			単 37 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 20 号 明細書 】

アスファルト系舗装工

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装A 40-150	321	m2			単 38 号	
脱色アスファルト舗装A 40-100	541	m2			単 39 号	
脱色アスファルト舗装B 40-150	591	m2			単 40 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 21 号 明細書 】						
コンクリート系舗装工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート舗装 100-150	639	m2			単 41 号	
コンクリート洗い出し舗装 20-50-150	633	m2			単 42 号	
コンクリートステップA 1500×300 H=150	20.8	m			単 43 号	
コンクリートステップB 1500×300	107.5	m			単 44 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 22 号 明細書 】						
土系舗装工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
透水性保水型土系舗装 100-100	2,115	m2			単 45 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 23 号 明細書 】

樹脂系舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゴムチップ舗装 35-50-100	95	m2			単 46 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 24 号 明細書 】						
園路縁石工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート縁石A 180/205×250×600	31.2	m			単 47 号	
コンクリート縁石B 120×120×600	63.4	m			単 48 号	
舗装止め H150×L1000×t6	1,819.1	m			単 49 号	
計						

【 第 25 号 明細書 】						
区画線工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶解式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	40	m			施 10 号	
身障者マーク	2	箇所			単 50 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 26 号 明細書 】

階段工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
階段 150×350	1	式			単 51 号	
段差解消スロープ W1000×D390×H100	3	箇所			単 52 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 27 号 明細書 】						
遊具組立設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
複合遊具	1	基			単 53 号	
クライミング遊具	1	基			単 54 号	
回転遊具	1	基			単 55 号	
ブランコ	1	基			単 56 号	
幼児用複合遊具	1	基			単 57 号	
ステップコンビ	1	基			単 58 号	
ムービング遊具A	1	基			単 59 号	
ムービング遊具B	1	基			単 60 号	
足つぼマッサージ	1	基			単 61 号	
座位体前屈測定	1	基			単 62 号	
脇ストレッチ	1	基			単 63 号	
バランス円盤	1	基			単 64 号	

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 27 号 明細書 】

(続 き)

遊具組立設置工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
けんすい	1	基			単 65 号	
へいきん台	1	基			単 66 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 28 号 明細書 】

小規模現場打遊具工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂場滑り台	1	式			単 67 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 29 号 明細書 】						
ベンチ・テーブル工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人造石研出ベンチ	1	式			単 68 号	
ベンチ W1800×D518×H735	16	基			単 69 号	
縁台A W1495×D1495×H450	6	基			単 70 号	
縁台B W1800×D1800×H4390	5	基			単 71 号	
テーブルベンチ W1800×D1605×H700	3	基			単 72 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 30 号 明細書 】						
門扉工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮門扉	1	箇所			単 73 号	
片開き門扉 W1000×H1500	2	箇所			単 74 号	
両開き門扉A W3000×H1500	1	箇所			単 75 号	
両開き門扉B W2000×H1500	1	箇所			単 76 号	
両開き門扉C W3000×H1800	1	箇所			単 77 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 31 号 明細書 】						
柵工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フェンス H=1500	140.6	m			単 78 号	
フェンス H=1800	25	m			単 79 号	
フェンス 勾配 H=2000	19.8	m			単 80 号	
フェンス 水平部 H=3000	72.2	m			単 81 号	
フェンス 勾配部 H=3000	45.6	m			単 82 号	
転落防止柵A H=1000	110.4	m			単 83 号	
転落防止柵B H=1100	33.1	m			単 84 号	
横断防止柵 H=1000	149.1	m			単 85 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 32 号 明細書 】						
車止め工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上下車止めA φ 114.3 H700	12	基			単 86 号	
上下車止めB φ 114.3 H700	3	基			単 87 号	
上下車止めC φ 114.3 H700	8	基			単 88 号	
パーキングブロック W600×D190×H115	12	個			単 89 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 33 号 明細書 】

東屋工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
東屋 W4500×D4500×H2500	3	基			単 90 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 34 号 明細書 】

便所工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
便所	1	基			単 91 号	
計						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 1 号 単価表 】						
石積擁壁 A 撤去 H=500						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	8.4	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	8.4	m3			P 1 号	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	10	m			P 2 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 2 号 単価表 】						
石積擁壁B撤去 H=500						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2.7	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	2.7	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 3 号 単価表 】

U型側溝180撤去 W=180

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.2	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	0.2	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 4 号 単価表 】						
U型側溝240撤去 W=240						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	0.4	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 5 号 単価表 】						
UD側溝撤去 W=300						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1.5	m3			施 1 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 2 号	
積込(コンクリート殻)	1.9	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 6 号 単価表 】						
UE側溝撤去 W=300						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2.2	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	2.2	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 7 号 単価表 】						
管渠型側溝撤去 W=300						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.9	m3			施 2 号	
積込(コンクリート殻)	0.9	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 8 号 単価表 】

集水桝2型側溝撤去 500×400×1260

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	8.1	m3			施 1 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 2 号	
積込(コンクリート殻)	8.5	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 9 号 単価表 】

集水桝4型側溝撤去 500×400×450

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	3.9	m3			施 1 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 2 号	
積込(コンクリート殻)	4.3	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 10 号 単価表 】						
街渠樹撤去 300×700×900						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	4.6	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	4.6	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 11 号 単価表 】						
アスファルト舗装撤去 t=50 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下	100	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 12 号 単価表 】

縁石A撤去 歩車道境界ブロック

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 処分	10	m			P 4 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 13 号 単価表 】

縁石B撤去 地先境界ブロック

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック撤去 処分	10	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 14 号 単価表 】						
フェンス撤去 H=1800						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 1 号	
積込(コンクリート殻)	0.1	m3			P 1 号	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	10	m			P 2 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 15 号 単価表 】						
集水桝改修コンクリート撤去 H=500						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 3 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.1	m3			施 4 号	
積込(コンクリート殻)	0.7	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 16 号 単価表 】						
アスファルト殻処分工						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	10	m3			P 6 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	10	m3				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 17 号 単価表 】						
コンクリート殻処分工 無筋						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3			P 7 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	10	m3				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】						
コンクリート殻運処分工 有筋						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3			P 7 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価) 那珂県土管内	10	m3				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 19 号 単価表 】

金属くず処分工

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	10	t				
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊	5	回			P 8 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 20 号 単価表 】

土性改良工 t=200

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラクター運転 1 t 級 肥料散布		時間				
パーライト		1				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 21 号 単価表 】

重力式擁壁A

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート有り	31.87	m3			P 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 単価表 】							1 式 当り
重力式擁壁B							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート有り	40.88	m3			P 15 号		
計							
単位当たり							

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 23 号 単価表 】						
コンクリートブロック積擁壁 H=500						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	27.58	m2			P 16 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	6.42	m3			P 17 号	
間知ブロック(滑面) 300×400×350 1個42kg以上	10	m2				
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 再利用設置	10	m			P 18 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 24 号 単価表 】						
コンクリートウォール H=1600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	38.63	m2			P 16 号	
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	3.15	m3			P 17 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.06	t			施 5 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.086	t			施 6 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 25 号 単価表 】						
U型側溝設置工						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け L=600mm 60kg/個以下	10	m			施 11 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 26 号 単価表 】						
横断側溝設置工						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	15.38	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.61	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 300用 997×400×25	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 27 号 単価表 】						
横断側溝柵設置工						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	22.48	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.53	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 300用 細目110° 開閉	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 28 号 単価表 】

U型側溝蓋設置工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	10	枚			施 12 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 29 号 単価表 】

集水桝A 400×400×450

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2.22	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 400×400 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 30 号 単価表 】

集水桝B 400×400×550

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	28.4	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2.55	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 400×400 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 31 号 単価表 】

集水桝C 400×400×650

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	32.8	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2.88	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 400×400 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 32 号 単価表 】						
集水桝D 400×400×750						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	37.2	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	3.21	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 400×400 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 33 号 単価表 】

集水桝E 500×500×850

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	49	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	4.27	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 500×500 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 34 号 単価表 】						
集水桝F 500×500×950						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	54.2	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	4.66	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 500×500 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 35 号 単価表 】

集水桝G 500×500×1150

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	64.6	m2			P 21 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	5.44	m3			P 22 号	
グレーチング蓋 500×500 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 36 号 単価表 】

集水桝嵩下げ

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.72	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.06	m3			P 17 号	
グレーチング蓋 400×400 T-2 細目	10	枚				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 37 号 単価表 】						
既設擁壁水抜き						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻用砂 混合海砂(除塩なし)含む	6.6	m3				
単粒度碎石 6号 30~20	87.4	m3				
タンバ締固め	94	m3			P 23 号	
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm	111.1	m			P 19 号	
透水シート 125N/5cm	310.6	m2				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 38 号 単価表 】						
アスファルト舗装A 40-150						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 24 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)	100	m2			P 25 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 39 号 単価表 】

脱色アスファルト舗装A 40-100

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			P 26 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)	100	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 40 号 単価表 】

脱色アスファルト舗装B 40-150

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 28 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)	100	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 41 号 単価表 】						
コンクリート舗装 100-150						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 28 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	10	m3			P 17 号	
コンクリートハケ引仕上げ	100	m2			施 13 号	
伸縮目地加工設置 t10	3.2	m2				
コーキング材 b=10	40	m				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 42 号 単価表 】						
コンクリート洗い出し舗装 20-50-150						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 28 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	5	m3			P 17 号	
伸縮目地加工設置 t10	2	m2				
コーキング材 b=10	40	m				
人造石洗出仕上 厚20	100	m2				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 43 号 単価表 】						
コンクリートステップA 1500×300 H=150						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	18	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.9	m3			P 17 号	
コンクリートハケ引仕上げ	7.5	m2			施 13 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 44 号 単価表 】						
コンクリートステップB 1500×300						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.8	m3			P 17 号	
コンクリートハケ引仕上げ	7.5	m2			施 13 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 46 号 単価表 】						
ゴムチップ舗装 35-50-100						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	100	m2			P 26 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	5	m3			P 17 号	
ゴムチップ舗装 t=35	100	m2				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 47 号 単価表 】						
コンクリート縁石A 180/205×250×600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 養生工無	10	m			P 29 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 48 号 単価表 】						
コンクリート縁石B 120×120×600						
						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工無	10	m			P 30 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 49 号 単価表 】

舗装止め H150×L1000×t6

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GRC製舗装止め H150×L1000×t6	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 50 号 単価表 】

身障者マーク

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白	257	m			施 14 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	61	m			施 15 号	
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 51 号 単価表 】						
階段 150×350						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	31.3	m2			P 16 号	
溶接金網設置(護岸用)	46.4	m2			施 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	10.4	m3			P 17 号	
コンクリートハケ引仕上げ	33.4	m2			施 13 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 壁	13.4	m2			施 17 号	
段鼻タイル 92×30×92	112	m				
階段手摺 H850×W2000	23.8	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 52 号 単価表 】						
段差解消スロープ W1000×D390×H100						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スロープ 1000×390×100	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 53 号 単価表 】						
複合遊具						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	10.6	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	245.9	m2			P 16 号	
円形空洞型枠 紙製 φ300×5×4000	59	m				
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高戸)	30.66	m3			P 17 号	
埋戻用砂 混合海砂(除塩なし)含む	306	m3				
複合遊具	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 54 号 単価表 】						
クライミング遊具						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	17.6	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	57.6	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	7.18	m3			P 17 号	
埋戻用砂 混合海砂(除塩なし)含む	101	m3				
クライミング遊具	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 55 号 単価表 】						
回転遊具						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	9	m2			P 13 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	9	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.54	m2			P 16 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.85	m3			P 17 号	
回転遊具	10	基				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 56 号 単価表 】						
ブランコ						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	0.48	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	40	m2			P 16 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	5.14	m3			P 17 号	
ブランコ	10	基				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 57 号 単価表 】						
幼児用複合遊具						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	14.2	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	116.5	m2			P 16 号	
円形空洞型枠 紙製 φ300×5×4000	35	m				
円形空洞型枠 紙製 φ150×3.5×4000	16	m				
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	18.33	m3			P 17 号	
マット 1000×1000	10	枚				
マット 1000×1500	10	枚				
幼児用複合遊具	10	基				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 58 号 単価表 】						
ステップコンビ						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	10	m2			P 31 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉)	1.04	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	31.64	m2			P 16 号	
円形空洞型枠 紙製 φ150×3.5×4000	48	m				
円形空洞型枠 紙製 φ75×2.5×4000	14	m				
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	6.56	m3			P 17 号	
ステップコンビ	10	基				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 59 号 単価表 】						
ムービング遊具A						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	1.1	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2.96	m3			P 17 号	
ムービング遊具A	10	基				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 60 号 単価表 】						
ムービング遊具B						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	1.1	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2.96	m3			P 17 号	
ムービング遊具B	10	基				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 61 号 単価表 】						
足つぼマッサージ						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	8.44	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.61	m3			P 17 号	
足つぼマッサージ	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 62 号 単価表 】						
座位体前屈測定						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	14.4	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.62	m3			P 17 号	
座位体前屈測定	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 63 号 単価表 】						
脇ストレッチ						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.09	m3			P 17 号	
脇ストレッチ	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 64 号 単価表 】						
バランス円盤 10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	12.8	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.75	m3			P 17 号	
バランス円盤	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 65 号 単価表 】						
けんすい						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	2.4	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	3.15	m3			P 17 号	
けんすい	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 66 号 単価表 】						
へいきん台						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均シコンクリート	2	m2			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.8	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.53	m3			P 17 号	
へいきん台	10	基				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 67 号 単価表 】						
砂場滑り台						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	42.34	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	8.97	m3			P 17 号	
人造石研出仕上 床 厚20	36.51	m2				
人造石研出仕上 壁 厚20	39.04	m2				
栗石 50～150mm	18	m3				
埋戻用砂 混合海砂(除塩なし)含む	59.92	m3				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 68 号 単価表 】						
人造石研出ベンチ						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	31.58	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	6.15	m3			P 17 号	
人造石研出仕上 特殊 厚20	27.21	m2				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 69 号 単価表 】						
ベンチ W1800×D518×H735						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	7.2	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.56	m3			P 17 号	
ベンチ W1800×D518×H735	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 70 号 単価表 】						
縁台A W1495×D1495×H450						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	6.24	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2.43	m3			P 17 号	
縁台A W1495×D1495×H450	10	基				材工共
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 71 号 単価表 】						
縁台B W1800×D1800×H4390						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	14.46	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	4.3	m3			P 17 号	
縁台B W1800×D1800×H390	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 72 号 単価表 】						
テーブルベンチ W1800×D1605×H700						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	8.46	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.97	m3			P 17 号	
テーブルベンチ W1800×D1605×H700	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 73 号 単価表 】						
伸縮門扉						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	38.4	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	30.72	m3			P 17 号	
伸縮門扉 W=10115 H=1600	10	箇所				
伸縮門扉取付費	10	箇所				
両開き門扉 H=1600 肩幅1000×2	20	枚				
両開き門扉 框柱セット	10	式				
両開き門扉 柱セット	10	式				
両開き門扉取付費	10	式				
フェンス H=1600 W1998	10	式				
フェンス自由支柱	20	本				
フェンス横棧キャップ	10	組				
フェンス取付費	10	式				

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 74 号 単価表 】						
片開き門扉 W1000×H1500						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.9	m3			P 17 号	
片開き門扉 W1000×H1500	10	箇所				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 75 号 単価表 】						
両開き門扉A W3000×H1500						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	18.4	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	1.55	m3			P 17 号	
両開き門扉A W3000×H1500	10	箇所				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 76 号 単価表 】						
両開き門扉B W2000×H1500						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.98	m3			P 17 号	
両開き門扉B W2000×H1500	10	箇所				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 77 号 単価表 】						
両開き門扉C W3000×H1800						10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	20.8	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	2	m3			P 17 号	
両開き門扉C W3000×H1800	10	箇所				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 78 号 単価表 】						
フェンス H=1500						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.62	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.07	m3			P 17 号	
フェンス H1500	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 79 号 単価表 】						
フェンス H=1800						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.62	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.07	m3			P 17 号	
フェンス H1800	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 81 号 単価表 】						
フェンス 水平部 H=3000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.26	m3			P 17 号	
フェンス H=3000	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 82 号 単価表 】						
フェンス 勾配部 H=3000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フェンス H=3000	10	m				
支柱設置	5.3	本			施 19 号	
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 83 号 単価表 】						
転落防止柵A H=1000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	2.7	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.19	m3			P 17 号	
転落防止柵A H1100 手摺なし	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 84 号 単価表 】						
転落防止柵B H=1100						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.13	m3			P 17 号	
転落防止柵B H1100	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 85 号 単価表 】						
横断防止柵 H=1000						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.13	m3			P 17 号	
横断防止柵 H1000	10	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 86 号 単価表 】						
上下車止めA φ114.3 H700						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.57	m3			P 17 号	
上下車止めA φ114.3 H700	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 87 号 単価表 】						
上下車止めB φ114.3 H700						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高戸)	0.57	m3			P 17 号	
上下車止めB φ114.3 H700	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 88 号 単価表 】						
上下車止めC φ114.3 H700						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 16 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	0.57	m3			P 17 号	
上下車止めC φ114.3 H700	10	基				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 89 号 単価表 】						
パーキングブロック W600×D190×H115						10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パーキングブロック W600×D190×H115	10	個				
車止めブロック接着剤	2	kg				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 90 号 単価表 】						
東屋 W4500×D4500×H2500						10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	102.4	m2			P 16 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	20.48	m3			P 17 号	
東屋 W4500×D4500×H2500	10	基				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
トラック[クレーン装置付] 4t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

福岡都市圏南部工場敷地内広場整備工事

【 第 91 号 単価表 】						
便所						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	18.67	m2			P 16 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)	10.97	m3			P 17 号	
便所 設備一体型RC造フルユニットトイレ	1	基				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.21	t			施 5 号	
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ラフテレークレーン 油圧伸縮ジブ型 50t吊		日				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物 制約無 機械機労昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋構造物 制約無 機械機労昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD295A D13 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
硬質ポリ塩化ビニル管布設 呼び径150mm						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口管 管径150mm	101	m				
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂	0.8	kg				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
硬質ポリ塩化ビニル管布設 呼び径200mm						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪受口管 管径200mm	101	m				
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂	1.4	kg				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
硬質ポリ塩化ビニル管布設 呼び径250mm						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口管 管径250mm	101	m				
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂	2.3	kg				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油 (ハトロール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=600mm 60kg/個以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
U型側溝 180×180×600	16.667	個				
クラッシュラン C-40	0.468	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚昼間	1	枚				
U型側溝蓋 240用 995×300×25	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
コンクリートハケ引仕上げ						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
左官		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 ゼブラ 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油 (ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 文字等15cm換算 制約無 昼間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	684	kg				
ガラスビーズ JISR3301	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	30	kg				
軽油 (ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
溶接金網設置(護岸用)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
溶接金網 丸鉄線 径6.0×150×150mm	100	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 壁						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル練 高炉 1:3	0.02	m3			P 33 号	
左官		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
支柱設置						100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
鋼管基礎 1650φ165.2×3.7×1650	100	本				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
支柱設置						100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
鋼管基礎 1650φ165.2×3.7×1650	100	本				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
積込(コンクリート殻)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.45平積0.35排ガス(第2基準)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハトール給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 3	舗装版厚 10cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック撤去 処分							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料(ローラ型・超小旋回型) 山積0.22m ³ 平積0.16m ³ 排ガス(第1基準)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
地先境界ブロック撤去 処分							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料(ローラ型・超小旋回型) 山積0.22m ³ 平積0.16m ³ 排ガス(第1基準)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 4	運搬距離	6.0km以下		

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[J5] = 9	運搬距離 6.0km以下			

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊							1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級2t吊			[J2] = 3	片道運搬距離(km)	9.0km以下		
[J3] = 8 1回当り平均積載質量(t) 1.5t超2.0t以下							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ブルドーザ [湿地・排対型:1次基準] 20t級 (19~21t)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 (ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J2] = 1 [J6] = 1	施工方法 オープンカット 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土			

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
整地 敷均し(ルース) 標準							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ブルドーザ [普通・排対型:1次基準] 15t級 (13~16t)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース)			[J2] = 1	敷均し作業内容 標準			

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 6 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]							
タンパ 及びビランマ[ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
基面整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8平積0.6排ガス(第2基準)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC40							
軽油(ハートル給油) 1.2号							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート有り							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20又は25(高炉)							
軽油(ハトロール給油) 1.2号							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック賃料(クレーン付) 山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ガス(第3)超							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20又は25(高炉)							
軽油(ハートル給油) 1.2号							

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 再利用設置							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 再利用設置							

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
暗渠排水管 波状管 呼び径100mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J4] = 1	継手材料費 要			

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
暗渠排水管 波状管 呼び径150mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J4] = 1	継手材料費 要			

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-25(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック賃料(クレーン付) 山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ガス(第3)超							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20又は25(高炉)							
軽油(ハートル給油) 1.2号							

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
タンパ締固め							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用・排対型1次基準] プレート幅3.1m							
ロードローラ [マカダム・排対型:1次基準] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ [普通型・排対型:1次基準] 運転質量8~20t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC40							
軽油(ハトロール給油) 1.2号							

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・排対型:2次基準] 舗装幅2.4~6.0m							
タイヤローラ[普通型・排対型:1次基準] 運転質量8~20t							
ロードローラ[マカダム・排対型:1次基準] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(20)									
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				[J2] = 40,000 mm			1層当り平均仕上り厚		
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)				[J4] = 3			瀝青材料種類 フライムコート PK-3		
[A2] = 1 アスファルトの夜間施工の有無 夜間施工をしない									

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11平積0.08排出ガス(第2基準)							
振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1基準値)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC40							
軽油(ハトロール給油) 1.2号							

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1基準値)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
種石 山吹 φ13～5							

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
軽油(ハ°トル給油) 1.2号									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				[J2] = 40.000 mm			1層当り平均仕上り厚		
[A1] = 19 材料 アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)				[J4] = 5			瀝青材料種類 無し		
[A2] = 1 アスファルトの夜間施工の有無 夜間施工をしない									

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11平積0.08排ガス(第2基準)							
振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1基準値)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC40							
軽油(ハトロール給油) 1.2号							

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1	m2 当り
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工					
[J3] = 6 材料 再生クラッシュラン RC-40									

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 養生工無							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8平積0.6排ガス(第2基準)							
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
型わく工							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
片面歩車道境界ブロック B 180/205×250×600							
生コンクリート 18-8-20又は25(高炉)							
再生クラッシュラン RC40							

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工無							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8平積0.6排ガス(第2基準)							
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
型わく工							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
地先境界ブロック A 12×12×60cm							
生コンクリート 18-8-20又は25(高炉)							
再生クラッシュラン RC40							

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き) 地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工無 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油(ハ°トル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ブロック規格 A種(120×120×600)			
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシュラン RC-40			[N1] = 3	均し基礎コンクリート規格 18-8-25(高炉)			
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし							

【 第 31 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排ガス(第3)超							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20又は25(高炉)							
軽油(ハートル給油) 1.2号							

【 第 32 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 49 コンクリート規格 18-8-25(高炉)			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し			
[N2] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
モルタル練 高炉 1:3							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【材料】							
セメント(袋) 高炉B25kg袋入							
コンクリート用砂 細目(洗い)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 セメント種類 高炉			[J2] = 3	混合比 1:3			
[y1] = 1 砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)							