

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----|---|-------|--------------|--------|-----|----|
| 工事番号 | 24A0010 | | | 課長 | 係長 | 審査者 | 設計者 | |
| 工種 | 廃棄物処理施設整備実務必携による | | | | | | | |
| 福岡都市圏南部最終処分場建設工事 | | | | | | | | |
| 路線名称 | | | | 適用単価期 | 平成24年7月1日 公共 | | | |
| 施工箇所 | 福岡県大野城市大字中地内 | | | 工事概要 | | | | |
| 工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 別紙のとおり | | |
| | 至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | | | 日間 |
| 工事準拠基準 | 別添特記仕様書による | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

工事概要

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 造成工 | 一式 | 高耐荷力方式小口径泥水 1 工程方式 推進工 (HP 400 mm) | L=45m |
| 切土 | V=270,000m ³ | 防災調整池工 | 一式 |
| 盛土 | V=204,000m ³ | 防災調整池 (A,B,C,D) | N=4 箇所 |
| 作業土工 | 一式 | 浸出水排水工 | 一式 |
| 床堀 | V=24,000m ³ | 浸出水集排水管布設工 | L=874m |
| 埋戻 | V=13,000m ³ | 高耐荷力方式小口径泥水 1 工程 方式推進工 (鋼管 650 mm) | L=98.8m |
| 法面工 | 一式 | 下水道用塩ビ管布設工 (200 mm) | L=279m |
| 切土法面保護工 (植生基材吹付) | A=17,100m ² | 浸出水調整槽 (5,000m ³) | N=1 箇所 |
| 盛土法面保護工 (ふとんがご薄型) | A=18,700m ² | 浸出水調整池 (11,000m ³) | N=1 箇所 |
| 盛土法面保護工 (種子吹付) | A=2,790m ² | 地下水排水工 | 一式 |
| 擁壁工 | 一式 | 高密度ポリエチレン管 (150~300) | L=2,380m |
| 切土法面補強土壁工 | A=586m ² | 道路工 | 一式 |
| 盛土法面補強土壁工 | A=1,546m ² | 表層工 (A ≤ 5cm) | A=16,400m ² |
| 重力式擁壁 | V=57m ³ | 表層工 (A ≤ 4cm) | A=621m ² |
| 外周壁 (平均高さ 6.4m) | L=141m | 洗車場工 | 一式 |
| L 型擁壁 (H0.8~4.0m) L=90m | | 洗車場工 | N=1 箇所 |
| かご工 (H = 2.5~5.5m) | L=315m | 防護柵工 | 一式 |
| 貯留締切堤 | 一式 | 車両用防護柵 | L=1,019m |
| 貯留締切堤 (H13.5m) | L=68.7m | フェンス付(H1.8)車両用防護柵 | L=572m |
| 遮水工 | 一式 | 転落防止柵(H1.1) | L=503m |
| 二重遮水 | A=16,470m ² | フェンス(H1.8) | L=2,413m |
| 一重遮水 | A=20,100m ² | 門扉 N=23 箇所 | |
| 遮水コンクリート壁 | V=2,440m ³ | 付帯工 | 一式 |
| モルタル吹付 (ビニール樹脂混入) | A=19,600m ² | ふとんかご(H0.6) | A=420m ² |
| シート止 | L=3,050m | かご多段式(H1.0) | A=450m ² |
| 遮水管理システム | A=13,000m ² | 伐開除根 | A=37,000m ² |
| 雨水排水施設工 | 一式 | 処分工 | 一式 |
| 法面水路工 | L=4,428m | 発生土処分 | V=5,000m ³ |
| 法面縦管渠工 | N=67 箇所 | | |
| 法面集水柵工 | N=136 箇所 | | |
| 水路工 (300 × 300~800 × 1300) | L=4,524m | | |
| 函渠工 (600 × 900) | L=8.5m | | |
| 集水柵工 | N=78 箇所 | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|
| 本工事費 | | | | | K0005 | |
| 造成工 | 1 | 式 | | | M0001 明 1- 1 号 | |
| 作業土工 | 1 | 式 | | | M0002 明 1- 2 号 | |
| 法面工 | 1 | 式 | | | M0004 明 1- 3 号 | |
| 擁壁工 | 1 | 式 | | | M0005 明 1- 4 号 | |
| 貯留締切堤 | 1 | 式 | | | M0008 明 1- 5 号 | |
| 遮水工 | 1 | 式 | | | M0011 明 1- 6 号 | |
| 雨水排水工 | 1 | 式 | | | M0015 明 1- 7 号 | |
| 防災調整池 | 1 | 式 | | | M0009 明 1- 8 号 | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|
| 浸出水排水工 | 1 | 式 | | | M0012 明 1- 9 号 | |
| 浸出水排水工 場外 | 1 | 式 | | | M0013 明 1- 10 号 | |
| 地下水集排水工 | 1 | 式 | | | M0010 明 1- 11 号 | |
| 道路工 | 1 | 式 | | | M0006 明 1- 12 号 | |
| 洗車場工 | 1 | 式 | | | M0014 明 1- 13 号 | |
| 防護柵工 | 1 | 式 | | | M0016 明 1- 14 号 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | | | M0003 明 1- 15 号 | |
| 処分費 | 1 | 式 | | | M0017 明 1- 16 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | P0000001 | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|
| 処分費・投棄料等 | 1 | 式 | | | H00702 | |
| 処分費・投棄料等(直工内:自動集計用) | 1 | 式 | | | Q00702 | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | H03701 | |
| 運搬費(率) | 1 | 式 | | | Q04910 | |
| 運搬費(積上げ) | 1 | 式 | | | H04902 | |
| 建設機械運搬 往路 | 1 | 式 | | | D0217-0005 代 1- 1号 | |
| 建設機械運搬 復路 | 1 | 式 | | | D0217-0004 代 1- 2号 | |
| 仮設材運搬 | 1 | 式 | | | D0218 代 1- 3号 | |
| 準備費(率) | 1 | 式 | | | Q04920 | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|
| 準備費 | 1 | 式 | | | H20002 | |
| 準備費(処分費以外)(積上げ) | 1 | 式 | | | H200021 | |
| 伐開除根 集積含む | 1 | 式 | | | D0254 代 1- 6 号 | |
| 技術管理費(率) | 1 | 式 | | | Q04930 | |
| 技術管理費(積上げ) | 1 | 式 | | | H04905 | |
| 試験等 | 1 | 式 | | | D0192 代 1- 4 号 | |
| 営繕損料(率) | 1 | 式 | | | Q04940 | |
| 労務者輸送費(率) | 1 | 式 | | | Q04950 | |
| 一般安全費(率) | 1 | 式 | | | Q04960 | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|
| 一般安全費(積上げ) | 1 | 式 | | | H04906 | |
| 交通誘導員 | 1 | 式 | | | D0163 代 1- 5号 | |
| 一般環境対策費(率) | 1 | 式 | | | Q04970 | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | H04600 | |
| 現場管理費対象額 | 1 | 式 | | | Q04602 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | Q04601 | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | H04500 | |
| 一般管理費等率分 | 1 | 式 | | | Q04501 | |
| 契約保証に係る補正額 | 1 | 式 | | | Q04503 | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 一般管理費等額計 | | | | | Q045021 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | H04400 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | Q04401 | |
| 合計 | 1 | 式 | | | Q04402 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 明細書 (M0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| 造成工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土砂掘削(オープン) ブルドーザ L=60m以下 | 14,630 | m3 | | | D0162 代 1- 7 号 | | |
| 土砂掘削(オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | 11,580 | m3 | | | D0162-0001 代 1- 8 号 | | |
| 土砂掘削(オープン) ダンプ運搬 L=500m以下 | 7,450 | m3 | | | D0162-0002 代 1- 9 号 | | |
| 土砂掘削(オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | 45,690 | m3 | | | D0162-0001 代 1- 8 号 | | |
| 土砂掘削(オープン) ダンプ運搬 L=1000m以下 | 13,000 | m3 | | | D0162-0004 代 1- 10 号 | | |
| 土砂掘削(オープン) 場外 ダンプ運搬 L=7.0km | 5,000 | m3 | | | D0162-0005 代 1- 11 号 | | |
| 軟岩 掘削(オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | 6,530 | m3 | | | D0162-0007 代 1- 12 号 | | |
| 軟岩 掘削(オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | 20,250 | m3 | | | D0162-0008 代 1- 13 号 | | |
| 中硬岩掘削(オープン) ブルドーザ L=60m以下 | 25,880 | m3 | | | D0162-0009 代 1- 14 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 明細書 (M0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| (続 き) | | 造成工 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 中硬岩掘削(オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | 57,930 | m3 | | | D0162-0010 代 1- 15 号 | | |
| 中硬岩掘削(オープン)流用 ダンプ運搬 L=300m以下 | 9,140 | m3 | | | D0162-0011 代 1- 16 号 | | |
| 中硬岩掘削(オープン) ダンプ運搬 L=400m以下 | 39,210 | m3 | | | D0162-0012 代 1- 17 号 | | |
| 中硬岩掘削(オープン) ダンプ運搬 L=0.4km以下 伏谷分 | 9,370 | m3 | | | D0162-0013 代 1- 18 号 | | |
| 土砂掘削(片切) ブルドーザ L=60m以下 | 136 | m3 | | | D0162-0014 代 1- 19 号 | | |
| 土砂掘削(片切) ダンプ運搬 L=300m以下 | 884 | m3 | | | D0162-0015 代 1- 20 号 | | |
| 土砂掘削(片切) ダンプ運搬 L=500m以下 | 2,870 | m3 | | | D0162-0016 代 1- 21 号 | | |
| 軟岩 掘削(片切) ダンプ運搬 L=300m以下 | 530 | m3 | | | D0162-0017 代 1- 22 号 | | |
| 軟岩 掘削(片切) ダンプ運搬 L=300m以下 | 308 | m3 | | | D0162-0018 代 1- 23 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 明細書 (M0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| (続 き) | | 造成工 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 土砂 現地発生材 | 39,600 | m3 | | | D0171 代 1- 24 号 | | |
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 軟岩 現地発生材 | 8,120 | m3 | | | D0171-0001 代 1- 25 号 | | |
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 軟岩 現地発生材 | 24,670 | m3 | | | D0171-0003 代 1- 26 号 | | |
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 中硬岩 現地発生材 | 104,780 | m3 | | | D0171-0004 代 1- 27 号 | | |
| 盛土工 (道路路床) 土砂 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0171-0005 代 1- 28 号 | | |
| 盛土工 (道路路体) 土砂 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0171-0006 代 1- 29 号 | | |
| 盛土工 (道路外) 土砂 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0171-0007 代 1- 30 号 | | |
| 盛土工 (路肩) 土砂 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0171-0008 代 1- 31 号 | | |
| 盛土工 (歩道) 土砂 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0171-0009 代 1- 32 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 明細書 (M0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|--------|
| (続 き) | | 造成工 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 発生岩破碎工 | 1 | 式 | | | D0190 代 1- 33 号 | | |
| クラッシャ材運搬 二次仮置 (伏谷除く) | 1 | 式 | | | D0260 代 1- 34 号 | | |
| クラッシャー材運搬 各作業箇所へ (流用分) | 1 | 式 | | | D0195 代 1- 35 号 | | |
| 破碎岩等受入地処理 土砂・割ぐり石等 | 1 | 式 | | | D0174 代 1- 36 号 | | |
| 盛土改良工 セメント混合 | 1 | 式 | | | D0113 代 1- 37 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 2 号 明細書 (M0002) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| 作業土工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 作業土工 重力式擁壁 (1,3,4) | 1 | 式 | | | D0247 代 1- 38 号 | | |
| 作業土工 外周壁 | 1 | 式 | | | D0247-0003 代 1- 39 号 | | |
| 作業土工 L型擁壁 | 1 | 式 | | | D0247-0004 代 1- 40 号 | | |
| 作業土工 石積擁壁 (造成) | 1 | 式 | | | D0247-0005 代 1- 41 号 | | |
| 作業土工 かご工 | 1 | 式 | | | D0247-0006 代 1- 42 号 | | |
| 作業土工 貯留締切堤 | 1 | 式 | | | D0247-0013 代 1- 43 号 | | |
| 作業土工 遮水工 | 1 | 式 | | | D0247-0012 代 1- 44 号 | | |
| 作業土工 雨水排水 (推進工は別途) | 1 | 式 | | | D0247-0011 代 1- 45 号 | | |
| 作業土工 防災調整池 A | 1 | 式 | | | D0247-0007 代 1- 46 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 2 号 明細書 (M0002) 】 (続 き) | | | | | | | 1 式 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 作業土工 防災調整池 B | 1 | 式 | | | D0247-0008 代 1- 47 号 | | |
| 作業土工 防災調整池 C | 1 | 式 | | | D0247-0009 代 1- 48 号 | | |
| 作業土工 防災調整池 D | 1 | 式 | | | D0247-0010 代 1- 49 号 | | |
| 作業土工 浸出水集排水工 | 1 | 式 | | | D0247-0001 代 1- 50 号 | | |
| 作業土工 浸出水調整槽 | 1 | 式 | | | D0247-0014 代 1- 51 号 | | |
| 作業土工 浸出水調整池 | 1 | 式 | | | D0247-0015 代 1- 52 号 | | |
| 作業土工 水質監視 | 1 | 式 | | | D0247-0016 代 1- 53 号 | | |
| 作業土工 地下水排水 (破碎岩現場内処理) | 1 | 式 | | | D0247-0017 代 1- 54 号 | | |
| 作業土工 道路 | 1 | 式 | | | D0247-0018 代 1- 55 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 2 号 明細書 (M0002) 】
 (続 き)

作業土工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 作業土工 階段工 | 1 | 式 | | | D0247-0021 代 1- 56 号 | |
| 作業土工 洗車場 | 1 | 式 | | | D0247-0019 代 1- 57 号 | |
| 作業土工 防護柵 | 1 | 式 | | | D0247-0020 代 1- 58 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 3 号 明細書 (M0004) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 法面工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 植生基材吹付工 厚3cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 | 3,506 | m2 | | | S810830-0001 単 1- 1 号 | | |
| 植生基材吹付工 厚8cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 | 13,661 | m2 | | | S810830-0002 単 1- 2 号 | | |
| 機械による切土整形 粘性土・砂・砂質土・埴質土 加-ヲ型0.8m3 | 3,506 | m2 | | | S220050-0001 単 1- 3 号 | | |
| 人力による切土整形 軟岩I, ・中硬岩・硬岩 | 13,661 | m2 | | | S220060-0001 単 1- 4 号 | | |
| ふとんかご(薄型)植生有 H300 | 5,668 | m2 | | | D0182 代 1- 59 号 | | |
| ふとんかご(薄型)植生無 H300 | 13,117 | m2 | | | D0182-0001 代 1- 60 号 | | |
| 種子散布工 施工規模1000m2以上 時間制約無 | 2,795 | m2 | | | S810830-0003 単 1- 5 号 | | |
| 機械による築立(土羽)整形 埴質土・砂・砂質土・粘性土 加-ヲ型0.8m3 | 21,580 | m2 | | | S220030-0001 単 1- 6 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 4 号 明細書 (M0005) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| 擁壁工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 重力式擁壁 | 1 | 式 | | | D0165 代 1- 61 号 | | |
| 外周壁 | 1 | 式 | | | D0161 代 1- 62 号 | | |
| L型擁壁 | 1 | 式 | | | D0167 代 1- 63 号 | | |
| 石積擁壁 造成工 | 1 | 式 | | | D0020-0005 代 1- 64 号 | | |
| かご工 擁壁工 | 1 | 式 | | | D0164 代 1- 65 号 | | |
| 地山切土補強土壁工 | 1 | 式 | | | D0003 代 1- 66 号 | | |
| 盛土補強土壁工 | 1 | 式 | | | D0136 代 1- 67 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 5 号 明細書 (M0008) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|
| 貯留締切堤 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 擁壁工コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 重力・もたれ式擁壁等 無筋の擁壁 一般養生 | 4,314 | m3 | | | E226410-0001 特 1- 1号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2,079 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7号 | | |
| 止水板設置 CC 300×7 | 180 | m | | | E224810-0001 特 1- 2号 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ20mm | 409 | m2 | | | E224710-0001 特 1- 3号 | | |
| ジョイントバー設置 貯留締切堤 | 240 | 本 | | | D0246-0001 代 1- 68号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.86 | t | | | S810010-0003 単 1- 8号 | | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 1,412 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 6 号 明細書 (M0011) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 遮水工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 二重遮水 底部・場内道路 AML工法 | 1 | 式 | | | D0041 代 1- 69 号 | | |
| 二重遮水 天端・シート止め・コンクリート壁面 | 1 | 式 | | | D0041-0002 代 1- 70 号 | | |
| 一重遮水 法面1:0.3 S-8 | 1 | 式 | | | D0041-0003 代 1- 71 号 | | |
| 一重遮水 コンクリート壁面 | 1 | 式 | | | D0041-0006 代 1- 72 号 | | |
| 一重遮水 法面1:1.8 | 1 | 式 | | | D0041-0004 代 1- 73 号 | | |
| 一重遮水 シート止め部、平坦部 | 1 | 式 | | | D0041-0005 代 1- 74 号 | | |
| コンクリート 二重遮水1 t=10cm | 13,744 | m2 | | | D0194 代 1- 75 号 | | |
| モルタル吹付 ビニロン繊維 | 1 | 式 | | | D0208 代 1- 76 号 | | |
| 人力による切土整形 軟岩I, ・中硬岩・硬岩 | 12,746 | m2 | | | S220060-0001 単 1- 4 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 6 号 明細書 (M0011) 】
(続 き)

遮水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|---------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| シート止工 a-1 | 395.2 | m | | | D0042 代 1- 77 号 | |
| シート止工 a-2 | 48.9 | m | | | D0042-0001 代 1- 78 号 | |
| シート止工 b | 466.7 | m | | | D0042-0002 代 1- 79 号 | |
| シート止工 c | 1,204.2 | m | | | D0042-0003 代 1- 80 号 | |
| シート止工 d-2 | 69 | m | | | D0042-0004 代 1- 81 号 | |
| シート止工 e-1 | 311.8 | m | | | D0042-0005 代 1- 82 号 | |
| シート止工 e-2 | 53.3 | m | | | D0042-0006 代 1- 83 号 | |
| シート止工 f | 305 | m | | | D0042-0007 代 1- 84 号 | |
| シート止工 g | 1 | 箇所 | | | D0042-0008 代 1- 85 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 6 号 明細書 (M0011) 】
(続 き)

遮水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| シート止工 h | 201.3 | m | | | D0042-0009 代 1- 86 号 | |
| 遮水管理システム 1.3ha | 1 | 式 | | | D0209 代 1- 87 号 | |
| コンクリート壁 | 1 | 式 | | | D0043 代 1- 88 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 法面水路工 (S-1) | 89.5 | m | | | D0115-0002 代 1- 89 号 | |
| 法面水路工 (S-2) | 788 | m | | | D0115-0003 代 1- 90 号 | |
| 法面水路工 (S-3) | 136 | m | | | D0115-0004 代 1- 91 号 | |
| 法面水路工 (S-4) | 458 | m | | | D0115-0005 代 1- 92 号 | |
| 法面水路工 (S-5) | 405.5 | m | | | D0115-0006 代 1- 93 号 | |
| 法面水路工 (V-1) | 1,623 | m | | | D0115-0007 代 1- 94 号 | |
| 法面水路工 (V-2) | 47 | m | | | D0115-0008 代 1- 95 号 | |
| 法面水路工 (KS-1) | 711.5 | m | | | D0115-0009 代 1- 96 号 | |
| 法面水路工 (KS-2) | 170 | m | | | D0115-0010 代 1- 97 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 法面縦管渠工 (ta-250) 高密度ポリエチレン管250 | 60 | 箇所 | | | D0131 代 1- 98 号 | |
| 法面縦管渠工 (tb-250) 高密度ポリエチレン管250 | 7 | 箇所 | | | D0131-0001 代 1- 99 号 | |
| 法面集水柵工 (SM) 450 x 450 | 55 | 箇所 | | | D0115-0011 代 1- 100 号 | |
| 法面集水柵工 (TM1) | 61 | 箇所 | | | D0115-0012 代 1- 101 号 | |
| 法面集水柵工 (TM2) 土砂部 500 x 500 T2 | 5 | 箇所 | | | D0115-0013 代 1- 102 号 | |
| 法面集水柵工 (TM2) 岩部 500 x 500 T2 | 3 | 箇所 | | | D0115-0014 代 1- 103 号 | |
| 法面集水柵工 (TM3) 土砂部 500 x 500 T14 | 2 | 箇所 | | | D0115-0015 代 1- 104 号 | |
| 法面集水柵工 (TM4) 600 x 600 T14 | 10 | 箇所 | | | D0115-0016 代 1- 105 号 | |
| 水路工PU(C)300 x 300 土砂部 T25 | 1,181.5 | m | | | D0133 代 1- 106 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 水路工PU(C)300×300 岩部 T25 | 1,155.5 | m | | | D0133-0001 代 1- 107 号 | |
| 水路工PU(C)300×400 岩部 T25 | 127.5 | m | | | D0133-0002 代 1- 108 号 | |
| 水路工PU(C)400×400 土砂部 T25 | 125 | m | | | D0133-0004 代 1- 109 号 | |
| 水路工PU(C)400×400 岩部 T25 | 97 | m | | | D0133-0005 代 1- 110 号 | |
| 水路工PU(C)400×500 岩部 T25 | 40.5 | m | | | D0133-0006 代 1- 111 号 | |
| 水路工PU(G)300×300 土砂部 T25 | 28 | m | | | D0133-0007 代 1- 112 号 | |
| 水路工PU(G)300×300 岩部 T25 | 15 | m | | | D0133-0008 代 1- 113 号 | |
| 水路工PU(C)500×500 土砂部 T25 | 86.5 | m | | | D0133-0009 代 1- 114 号 | |
| 水路工UF300×300 土砂部 | 210 | m | | | D0133-0010 代 1- 115 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------------|------|-------|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| (続 き) | | 雨水排水工 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 水路工UF450×450 土砂部 | 113 | m | | | D0133-0011 代 1- 116 号 | | |
| 水路工L350 土砂部 | 17.5 | m | | | D0133-0012 代 1- 117 号 | | |
| 水路工VS300×300(A) 土砂部 (10m当り1箇所ゲレチカ) | 46.8 | m | | | D0133-0013 代 1- 118 号 | | |
| 水路工VS300×300(B) 土砂部 洗車場 | 18.5 | m | | | D0133-0016 代 1- 119 号 | | |
| 水路工VS300×400(A) 土砂部 (10m当り1箇所ゲレチカ) | 18.9 | m | | | D0133-0017 代 1- 120 号 | | |
| 水路工VS300×400(B) 土砂部 洗車場 | 17.6 | m | | | D0133-0019 代 1- 121 号 | | |
| 水路工VS500×600土砂部 洗車場 | 5 | m | | | D0133-0020 代 1- 122 号 | | |
| 水路工VS500×700 土砂部 洗車場 | 10 | m | | | D0133-0021 代 1- 123 号 | | |
| 水路工VS400×400 土砂部 土砂部 | 3.5 | m | | | D0133-0022 代 1- 124 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 水路工VS400×500 土砂部 | 10 | m | | | D0133-0023 代 1- 125 号 | |
| 水路工VS400×600 (A) 土砂部 | 71 | m | | | D0133-0024 代 1- 126 号 | |
| 水路工VS400×600 (B) 土砂部 | 7 | m | | | D0133-0025 代 1- 127 号 | |
| 水路工VS500×600 (A) 岩部 | 25.5 | m | | | D0133-0026 代 1- 128 号 | |
| 水路工VS500×600 (B) 岩部 | 19 | m | | | D0133-0027 代 1- 129 号 | |
| 水路工VS500×700(600) 土砂部 | 8.5 | m | | | D0133-0028 代 1- 130 号 | |
| 水路工VS600×1000(900)-A 土砂部 (10m当り1箇所がレチカ) | 3 | m | | | D0133-0029 代 1- 131 号 | |
| 水路工VS600×1000(900)-B 土砂部 | 4.5 | m | | | D0133-0030 代 1- 132 号 | |
| 水路工VS400×600(500) 土砂部 | 102 | m | | | D0133-0031 代 1- 133 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 水路工VS400×600(500) 土砂部 | 9.5 | m | | | D0133-0032 代 1- 134 号 | |
| 水路工VS400×600(400) 土砂部 | 66 | m | | | D0133-0033 代 1- 135 号 | |
| 水路工VS400×700(500) 土砂部 | 76.5 | m | | | D0133-0034 代 1- 136 号 | |
| 水路工VS400×700(500) 土砂部 | 72.5 | m | | | D0133-0035 代 1- 137 号 | |
| 水路工VS400×700(500) 土砂部 | 17 | m | | | D0133-0036 代 1- 138 号 | |
| 水路工VS400×500(400) 岩部 | 43 | m | | | D0133-0037 代 1- 139 号 | |
| 水路工VS400×700(600)-A 土砂部 | 4.5 | m | | | D0133-0038 代 1- 140 号 | |
| 水路工VS400×700(600)-A 土砂部 | 6.5 | m | | | D0133-0039 代 1- 141 号 | |
| 水路工VS400×700(600)-B 土砂部 | 11 | m | | | D0133-0040 代 1- 142 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 水路工VS500×800(600) 土砂部 | 34 | m | | | D0133-0041 代 1- 143 号 | |
| 水路工VS500×800(700) 土砂部 | 94 | m | | | D0133-0042 代 1- 144 号 | |
| 水路工VS600×900(800) 土砂部 | 50 | m | | | D0133-0043 代 1- 145 号 | |
| 水路工U300×600(400) 土砂部 | 39.5 | m | | | D0133-0045 代 1- 146 号 | |
| 水路工U400×700(500) 土砂部 | 9 | m | | | D0133-0046 代 1- 147 号 | |
| 水路工U400×700(500) 土砂部 | 23 | m | | | D0133-0047 代 1- 148 号 | |
| 水路工U500×800(600) 岩部 | 7 | m | | | D0133-0048 代 1- 149 号 | |
| 水路工U500×800(600) 岩部 | 12 | m | | | D0133-0049 代 1- 150 号 | |
| 水路工VS700×900 岩部 | 16 | m | | | D0133-0050 代 1- 151 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】 (続 き) | | | | | | | 1 式 当り |
|-------------------------------------|--|------|-----|-----|-----|--------------------------|--------|
| 名 称 ・ 規 格 | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 水路工VS700×1000 岩部 | | 49.7 | m | | | D0133-0051 代 1- 152 号 | |
| 水路工VS700×1100 岩部 | | 23.6 | m | | | D0133-0052 代 1- 153 号 | |
| 水路工VS800×1300 岩部 | | 49 | m | | | D0133-0053 代 1- 154 号 | |
| 水路工VS800×1300 岩部 | | 7.9 | m | | | D0133-0054 代 1- 155 号 | |
| 流末水路工VS600×800(600) 土砂部 | | 71.5 | m | | | D0133-0055 代 1- 156 号 | |
| 流末水路工VS600×1000(850) 土砂部 | | 28.3 | m | | | D0133-0056 代 1- 157 号 | |
| 流末水路工VS600×1000(850) 土砂部 | | 76.7 | m | | | D0133-0057 代 1- 158 号 | |
| 流末水路工VS600×1000(850) 土砂部 | | 59 | m | | | D0133-0058 代 1- 159 号 | |
| 管渠工 FRPM 200 | | 15 | m | | | D0134 代 1- 160 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 管渠工 FRPM 250 | 12.4 | m | | | D0134-0001 代 1- 161 号 | |
| 管渠工 FRPM 400 | 9 | m | | | D0134-0002 代 1- 162 号 | |
| 管渠工 FRPM 600 | 4.5 | m | | | D0134-0003 代 1- 163 号 | |
| 管渠工 PEP 250 | 12.2 | m | | | D0134-0004 代 1- 164 号 | |
| 管渠工 横断暗渠600 | 14 | m | | | D0134-0005 代 1- 165 号 | |
| 管渠工 (縦管) PEP 200 | 34 | m | | | D0134-0006 代 1- 166 号 | |
| 函渠工 落差付600×900(800) T25 | 8.5 | m | | | D0241 代 1- 167 号 | |
| 集水柵 (M-1) 土砂部 500×500 T14 | 18 | 箇所 | | | D0135 代 1- 168 号 | |
| 集水柵 (M-1) 岩部 500×500 T14 | 7 | 箇所 | | | D0135-0001 代 1- 169 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】 (続 き) | | 雨水排水工 | | 1 式 当り | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 集水桝 (M-2) 土砂部 500×500 T25 | 6 | 箇所 | | | D0135-0002 代 1- 170 号 | |
| 集水桝 (M-2) 岩部 500×500 T25 | 4 | 箇所 | | | D0135-0003 代 1- 171 号 | |
| 集水桝 (M-3) 土砂部 500×500 T25 | 6 | 箇所 | | | D0135-0004 代 1- 172 号 | |
| 集水桝 (M-4) 土砂部 500×500 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0005 代 1- 173 号 | |
| 集水桝 (M-5A) 土砂部 600×600 T2 | 4 | 箇所 | | | D0135-0006 代 1- 174 号 | |
| 集水桝 (M-5B) 土砂部 600×600 T14 | 2 | 箇所 | | | D0135-0007 代 1- 175 号 | |
| 集水桝 (M-5B) 岩部 600×600 T14 | 1 | 箇所 | | | D0135-0008 代 1- 176 号 | |
| 集水桝 (M-6) 土砂部 600×600 T14 | 5 | 箇所 | | | D0135-0009 代 1- 177 号 | |
| 集水桝 (M-7) 土砂部 600×600 T25 | 3 | 箇所 | | | D0135-0010 代 1- 178 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】 (続 き) | | 雨水排水工 | | 1 式 当り | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------------------------|-----|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 集水桝 (M-8) 岩部 600×600 T25 | 1 | 箇所 | | | D0135-0011 代 1- 179 号 | | |
| 集水桝 (M-9) 岩部 600×600 T14 | 1 | 箇所 | | | D0135-0012 代 1- 180 号 | | |
| 集水桝 (M-10A) 土砂部 700×700 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0013 代 1- 181 号 | | |
| 集水桝 (M-10B) 土砂部 700×700 T14 | 2 | 箇所 | | | D0135-0014 代 1- 182 号 | | |
| 集水桝 (M-10B) 岩部 700×700 T14 | 3 | 箇所 | | | D0135-0015 代 1- 183 号 | | |
| 集水桝 (M-10C) 土砂部 700×700 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0016 代 1- 184 号 | | |
| 集水桝 (M-11) 岩部 700×700 T25 | 1 | 箇所 | | | D0135-0017 代 1- 185 号 | | |
| 集水桝 (M-12A) 土砂部 800×800 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0018 代 1- 186 号 | | |
| 集水桝 (M-12B) 土砂部 800×800 T25 | 1 | 箇所 | | | D0135-0019 代 1- 187 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
(続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 集水桝 (M-13) 土砂部 800×800 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0020 代 1- 188 号 | |
| 集水桝 (M-14) 土砂部 600×600 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0021 代 1- 189 号 | |
| 集水桝 (M-15) 土砂部 800×800 T14 | 1 | 箇所 | | | D0135-0022 代 1- 190 号 | |
| 集水桝 (M-16) 土砂部 600×600 T14 | 1 | 箇所 | | | D0135-0023 代 1- 191 号 | |
| 集水桝 (M-17) 土砂部 900×700 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0024 代 1- 192 号 | |
| 集水桝 (M-18) 土砂部 900×700 T2 | 1 | 箇所 | | | D0135-0025 代 1- 193 号 | |
| 集水桝 (M-19) 土砂部 800×600 T14 | 1 | 箇所 | | | D0135-0026 代 1- 194 号 | |
| 集水桝 (M-20) 岩部 600×600 T25 | 1 | 箇所 | | | D0135-0027 代 1- 195 号 | |
| 集水桝 (M-21) 岩部 1000×1000 | 1 | 箇所 | | | D0135-0028 代 1- 196 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 7 号 明細書 (M0015) 】
 (続 き)

雨水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 小口径泥水推進工 400 高耐荷力泥水一工程 | 1 | 式 | | | D0107 代 1- 197 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 8 号 明細書 (M0009) 】

防災調整池

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 防災調整池 A | 1 | 式 | | | D0030 代 1- 198 号 | |
| 防災調整池 B | 1 | 式 | | | D0030-0002 代 1- 199 号 | |
| 防災調整池 C | 1 | 式 | | | D0030-0003 代 1- 200 号 | |
| 防災調整池 D | 1 | 式 | | | D0030-0004 代 1- 201 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 9 号 明細書 (M0012) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 浸出水排水工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 浸出水排水工 200 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 | 731 | m | | | D0044 代 1- 202 号 | | |
| 浸出水排水工 700 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 | 143 | m | | | D0152-0002 代 1- 203 号 | | |
| 浸出水排水工 700 高耐圧ポリエチレン管 F型無孔 | 1 | 式 | | | D0044-0002 代 1- 204 号 | | |
| 豎形集排水工 300 高密度ポリエチレン管 シングル有孔 | 8 | 箇所 | | | D0045 代 1- 205 号 | | |
| ガス抜き管豎形集排水工 200 高密度ポリエチレン管 シングル有孔 | 8 | 箇所 | | | D0045-0001 代 1- 206 号 | | |
| 循環樹 | 1 | 箇所 | | | D0046 代 1- 207 号 | | |
| 仮締切堤 現地発生材 | 78 | m | | | D0235 代 1- 208 号 | | |
| 保護土 | 1 | 式 | | | D0236 代 1- 209 号 | | |
| 浸出水調整槽 | 1 | 式 | | | D0048 代 1- 210 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 9 号 明細書 (M0012) 】
 (続 き)

浸出水排水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 浸出水調整池 | 1 | 式 | | | D0048-0001 代 1- 211 号 | |
| 水質監視 | 1 | 式 | | | D0090 代 1- 212 号 | |
| 観測井 | 1 | 式 | | | D0199 代 1- 213 号 | |
| 小口径泥水推進工 650 泥水式鋼管推進 (一工程式) | 1 | 式 | | | D0049 代 1- 214 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 10 号 明細書 (M0013) 】

浸出水排水工 場外

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 開削区間 浸出水場外 | 1 | 式 | | | D0095 代 1- 215 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 11 号 明細書 (M0010) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 地下水集排水工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 地下水排水工 200 (A) 埋立地内 高密度ポリエリレン管 有孔 | 840 | m | | | D0038 代 1- 216 号 | | |
| 地下水排水工 200 (B) 埋立地内 高密度ポリエリレン管 有孔 | 280 | m | | | D0038-0001 代 1- 217 号 | | |
| 地下水排水工 200 (埋立地内) VP管200 無孔 基礎あり | 14 | m | | | D0038-0002 代 1- 218 号 | | |
| 地下水排水工 200 (埋立地内) VP管200 無孔 基礎なし | 11 | m | | | D0038-0003 代 1- 219 号 | | |
| 地下水排水工 150 (埋立地外) 高密度ポリエリレン管 有孔 | 745 | m | | | D0038-0004 代 1- 220 号 | | |
| 地下水排水工 300 (埋立地外) 高密度ポリエリレン管 有孔 | 515 | m | | | D0038-0005 代 1- 221 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 12 号 明細書 (M0006) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 道路工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 搬入道路・管理道路 1 50-100-100 | 1 | 式 | | | D0128 代 1- 222 号 | | |
| 搬入道路・管理道路 1 (岩部) 50-100 | 1 | 式 | | | D0128-0003 代 1- 223 号 | | |
| 管理道路 2 50-100 | 1 | 式 | | | D0128-0001 代 1- 224 号 | | |
| 場内管理道・施設用地 50-100 | 1 | 式 | | | D0128-0004 代 1- 225 号 | | |
| 歩道 40-100 | 1 | 式 | | | D0128-0002 代 1- 226 号 | | |
| 歩車道境界ブロック 両面180/230×250×600 | 439 | m | | | D0130 代 1- 227 号 | | |
| 歩車道境界ブロック (乗入れ) 180/190×100×600 | 4 | m | | | D0130-0001 代 1- 228 号 | | |
| 地先境界ブロック 120×120×600 | 721 | m | | | D0130-0002 代 1- 229 号 | | |
| 道路付帯工 | 1 | 式 | | | D0184 代 1- 230 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 12 号 明細書 (M0006) 】
 (続 き)

道路工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 階段工 | 1 | 式 | | | D0187 代 1- 231 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 13 号 明細書 (M0014) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 洗車場工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 5.7 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 7.5 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 66.6 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 37.7 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 1.3 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | |
| 真空コンクリート工 すべり止めリング | 28 | m2 | | | D0102 代 1- 232 号 | | |
| グレーチング設置 洗車場 300用 | 7 | m | | | D0103 代 1- 233 号 | | |
| グレーチング設置 洗車場 500用 | 3.5 | m | | | D0103-0001 代 1- 234 号 | | |
| スルースゲート設置 100 | 1 | 基 | | | D0106 代 1- 235 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 13 号 明細書 (M0014) 】
 (続 き)

洗車場工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 洗車場付帯工 | 1 | 式 | | | D0104 代 1- 236 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 14 号 明細書 (M0016) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 防護柵工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E | 254 | m | | | D0116 代 1- 237 号 | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工(岩部) コンクリート建込 塗装Gr-C-2B | 211 | m | | | D0116-0002 代 1- 238 号 | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B | 130 | m | | | D0116-0001 代 1- 239 号 | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 置き自在連続基礎 塗装Gr-SB-1B | 154 | m | | | D0116-0003 代 1- 240 号 | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 置き基礎 塗装Gr-C-2B | 143 | m | | | D0116-0004 代 1- 241 号 | | |
| フェンス1.8・ガードレール(E)土砂部 土中建込 塗装Gr-C-4E | 42 | m | | | D0118 代 1- 242 号 | | |
| フェンス1.8・ガードレール(C)岩部 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B | 134 | m | | | D0118-0001 代 1- 243 号 | | |
| フェンス1.8・ガードレール(CS)土砂部 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B 直忍付 | 74 | m | | | D0118-0002 代 1- 244 号 | | |
| フェンス1.8・ガードレール(CS)岩部 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B 直忍付 | 322 | m | | | D0118-0003 代 1- 245 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 14 号 明細書 (M0016) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-------|------|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| (続 き) | | 防護柵工 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| ガードレール転落防止付 (C) 岩部 コンクリート建込 塗装SGR-C2-P1-110B | 62 | m | | | D0118-0004 代 1- 246 号 | | |
| 防護柵 (ガードパイプ) 設置工 土中建込 塗装Gp-C-3E | 65 | m | | | D0118-0005 代 1- 247 号 | | |
| ガードパイプ0.8 (W) H800 3段ビーム コンクリート建込 | 117 | m | | | D0119 代 1- 248 号 | | |
| ガードパイプ1.1 (C) H1100 4段ビーム 独立基礎 | 180 | m | | | D0119-0001 代 1- 249 号 | | |
| ガードパイプ1.1 (C) 岩部 H1100 4段ビーム 独立基礎 | 50 | m | | | D0119-0002 代 1- 250 号 | | |
| ガードパイプ1.1 (W) H1100 4段ビーム コンクリート建込 | 156 | m | | | D0119-0003 代 1- 251 号 | | |
| フェンス1.8 (C) 土砂部 H1800 独立基礎 | 1,638 | m | | | D0118-0006 代 1- 252 号 | | |
| フェンス1.8 (C) 岩部 H1800 独立基礎 | 121 | m | | | D0118-0007 代 1- 253 号 | | |
| フェンス1.8 (CS) 岩部 H1800直忍付 コンクリート建込 | 205 | m | | | D0118-0008 代 1- 254 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 14 号 明細書 (M0016) 】 (続 き) | | 防護柵工 | | 1 式 当り | | | |
|--------------------------------------|-----|------|-----|--------|--------------------------|-----|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| フェンス1.8(W) H1800 コンクリート建込 | 168 | m | | | D0118-0009 代 1- 255 号 | | |
| フェンス1.8(WS) H1800直忍付 コンクリート建込 | 68 | m | | | D0118-0010 代 1- 256 号 | | |
| 目隠しフェンス1.8(C) H1800 下部メッシュ 独立基礎 | 213 | m | | | D0118-0011 代 1- 257 号 | | |
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W1.0 独立基礎 | 1 | 箇所 | | | D0121 代 1- 258 号 | | |
| 門扉1.8(C)岩部 H1.8W1.0 独立基礎 | 2 | 箇所 | | | D0121-0001 代 1- 259 号 | | |
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W2.0 独立基礎 | 1 | 箇所 | | | D0121-0002 代 1- 260 号 | | |
| 門扉1.8(W) H1.8W2.0 コンクリート建込 | 2 | 箇所 | | | D0121-0003 代 1- 261 号 | | |
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W4.0 独立基礎 | 9 | 箇所 | | | D0121-0004 代 1- 262 号 | | |
| 門扉1.8(C)岩部 H1.8W4.0 独立基礎 | 1 | 箇所 | | | D0121-0005 代 1- 263 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 14 号 明細書 (M0016) 】
(続 き)

防護柵工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 門扉1.8(W) H1.8W4.0 コンクリート建込 | 1 | 箇所 | | | D0121-0006 代 1- 264 号 | |
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W6.0 独立基礎 | 1 | 箇所 | | | D0121-0007 代 1- 265 号 | |
| 門扉1.8(C)岩部 H1.8W6.0 独立基礎 | 2 | 箇所 | | | D0121-0008 代 1- 266 号 | |
| 門扉1.8(CS)土砂部 H1.8W7.0直忍付 独立基礎 | 1 | 箇所 | | | D0121-0009 代 1- 267 号 | |
| 門扉1.5(C) H1.5W1.9 独立基礎 | 1 | 箇所 | | | D0121-0010 代 1- 268 号 | |
| 大型門扉(C) H1.6W13.0 | 1 | 箇所 | | | D0121-0011 代 1- 269 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 15 号 明細書 (M0003) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 付帯工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土留柵 H=1.2m | 1,775 | m | | | D0039 代 1- 270 号 | | |
| かご工 仮置き | 1 | 式 | | | D0251 代 1- 271 号 | | |
| かご工 仮置き | 1 | 式 | | | D0251-0001 代 1- 272 号 | | |
| 仮囲い H3000 ゲート含む | 1 | 式 | | | D0173 代 1- 273 号 | | |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | D0145 代 1- 274 号 | | |
| 舗装復旧工 t=5cm 付帯工 | 1 | 式 | | | D0146 代 1- 275 号 | | |
| 場内舗装撤去 | 1 | 式 | | | D0234 代 1- 276 号 | | |
| 側溝工 付帯工 | 1 | 式 | | | D0147 代 1- 277 号 | | |
| 観測孔設置 HIVP75 50m ~ 100m | 1 | 箇所 | | | D0220 代 1- 278 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 15 号 明細書 (M0003) 】
 (続 き)

付帯工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 計 | | | | | P000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 16 号 明細書 (M0017) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 処分費 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 一般廃棄物処理料 土砂 自由処分 | 5,000 | m3 | | | L0209 | | |
| ダンプトラック運搬10t積:BH直接掘削積込 運搬距離1.5km DID区間有り 良好 アスファルト・コンクリート殻(無筋) | 55 | m3 | | | S430350-0004 単 1- 11 号 | | |
| 産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (搬入先)那珂県土管内 | 55 | m3 | | | L0210 | | |
| ダンプトラック(10t)運搬 バックホ0.8m3積込 運搬距離1.5km コンクリート殻(無筋) DID区間有り | 23 | m3 | | | S224270-0003 単 1- 12 号 | | |
| 産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (搬入先)那珂県土管内 | 23 | m3 | | | L0211 | | |
| ダンプトラック(10t)運搬 バックホ0.8m3積込 運搬距離1.5km コンクリート殻(鉄筋) DID区間有り | 112 | m3 | | | S224270-0005 単 1- 13 号 | | |
| 産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (搬入先)那珂県土管内 | 112 | m3 | | | L0212 | | |
| 産業廃棄物中間処理料 木くず(根株等) (0.04t/m2実績) | 1,480 | t | | | L0389 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ山積0.8m3(平0.6) 木くず(根等) 運搬距離7.5km DID区間有り | 2,690 | m3 | | | E210090-0001 特 1- 6 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 16 号 明細書 (M0017) 】
 (続 き)

処分費

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 代価表 (D0217-0005) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 建設機械運搬 往路 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 自走式破碎機運搬 30t | 1 | 台 | | | D0169 代 1- 279 号 | | |
| クローラドリル(油圧式) 搭乗式ドリフタ質量150kg級 | 4 | 台 | | | D0169-0009 代 1- 280 号 | | |
| ブルドーザ 32t級リッパ付き 排ガス1次 | 5 | 台 | | | D0169-0005 代 1- 281 号 | | |
| バックホウ (0.8m ³)クローラ型 | 5 | 台 | | | D0169-0004 代 1- 282 号 | | |
| バックホウ (1.4m ³)クローラ型 | 5 | 台 | | | D0169-0001 代 1- 283 号 | | |
| ブルドーザ 21t級リッパ付き | 4 | 台 | | | D0169-0003 代 1- 284 号 | | |
| バックホウ(伏谷) (1.4m ³)クローラ型 | 1 | 台 | | | D0169-0007 代 1- 285 号 | | |
| バックホウ (0.45m ³)クローラ型 | 1 | 台 | | | D0169-0002 代 1- 286 号 | | |
| ブルドーザ 3t級 普通・排ガス1次 | 2 | 台 | | | D0169-0012 代 1- 287 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 代価表 (D0217-0005) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----------|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| (続 き) | | 建設機械運搬 往路 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 振動ローラ 搭乗式コンパクト型 | 2 | 台 | | | D0169-0006 代 1- 288 号 | | |
| ロードローラ 10~12t級 マガム・排ガス1次 | 1 | 台 | | | D0169-0010 代 1- 289 号 | | |
| アスファルトフィニッシャ クローラ型 2.4~6.0m | 1 | 台 | | | D0169-0008 代 1- 290 号 | | |
| アスファルトフィニッシャ クローラ型 1.4~3.0m | 1 | 台 | | | D0169-0013 代 1- 291 号 | | |
| ボーリングマシン ローリパ・カッション式クローラ型 81KW級 | 1 | 台 | | | D0169-0011 代 1- 292 号 | | |
| モルタルコンクリート吹付機 0.8~1.2m ³ /h | 2 | 台 | | | D0169-0017 代 1- 293 号 | | |
| モーターグレーダ自走 ブレード幅3.1m 排ガス1次 | 1 | 台 | | | D0169-0014 代 1- 294 号 | | |
| タイヤローラ自走 8~20t級 排ガス1次 | 2 | 台 | | | D0169-0015 代 1- 295 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 1 号 代価表 (D0217-0005) 】
 (続 き)

建設機械運搬 往路

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 2 号 代価表 (D0217-0004) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 建設機械運搬 復路 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 自走式破碎機運搬 30t | 1 | 台 | | | D0169 代 1- 279 号 | | |
| クローラドリル(油圧式) 搭乗式ドリフタ質量150kg級 | 4 | 台 | | | D0169-0009 代 1- 280 号 | | |
| ブルドーザ 32t級リッパ付き 排ガス1次 | 5 | 台 | | | D0169-0005 代 1- 281 号 | | |
| バックホウ (0.8m ³)クローラ型 | 5 | 台 | | | D0169-0004 代 1- 282 号 | | |
| バックホウ (1.4m ³)クローラ型 | 5 | 台 | | | D0169-0001 代 1- 283 号 | | |
| ブルドーザ 21t級リッパ付き | 4 | 台 | | | D0169-0003 代 1- 284 号 | | |
| バックホウ(伏谷) (1.4m ³)クローラ型 | 1 | 台 | | | D0169-0007 代 1- 285 号 | | |
| バックホウ (0.45m ³)クローラ型 | 1 | 台 | | | D0169-0002 代 1- 286 号 | | |
| ブルドーザ 3t級 普通・排ガス1次 | 2 | 台 | | | D0169-0012 代 1- 287 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 2 号 代価表 (D0217-0004) 】

(続 き)

建設機械運搬 復路

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 振動ローラ 搭乗式コバインド型 | 2 | 台 | | | D0169-0006 代 1- 288 号 | |
| ロードローラ 10~12t級 マガム・排ガス1次 | 1 | 台 | | | D0169-0010 代 1- 289 号 | |
| アスファルトフィニッシャ クローラ型 2.4~6.0m | 1 | 台 | | | D0169-0008 代 1- 290 号 | |
| アスファルトフィニッシャ クローラ型 1.4~3.0m | 1 | 台 | | | D0169-0013 代 1- 291 号 | |
| ボーリングマシン ローリパ-カッション式クローラ型 81KW級 | 1 | 台 | | | D0169-0011 代 1- 292 号 | |
| モルタルコンクリート吹付機 0.8~1.2m ³ /h | 2 | 台 | | | D0169-0017 代 1- 293 号 | |
| モーターグレーダ自走 ブレード幅3.1m 排ガス1次 | 1 | 台 | | | D0169-0014 代 1- 294 号 | |
| タイヤローラ自走 8~20t級 排ガス1次 | 2 | 台 | | | D0169-0015 代 1- 295 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 2 号 代価表 (D0217-0004) 】
 (続 き)

建設機械運搬 復路

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 3 号 代価表 (D0218) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 仮設材運搬 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 仮設材運搬 開削工法 軽量鋼矢板等 | 1 | 式 | | | D0170 代 1- 296 号 | | |
| 仮設材運搬 推進工法 軽量鋼矢板等 | 1 | 式 | | | D0170-0001 代 1- 297 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 4 号 代価表 (D0192) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 試験等 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| コンクリート圧縮強度試験 | 1 | 式 | | | D0191-0001 代 1- 298 号 | | |
| 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号 | 1 | 式 | | | D0191 代 1- 299 号 | | |
| ガス圧接引張試験 | 1 | 式 | | | D0191-0002 代 1- 300 号 | | |
| 大気汚染測定分析 粉じん 3地点 | 1 | 式 | | | D0248 代 1- 301 号 | | |
| 騒音測定分析 建設機械稼動時 12時間 | 1 | 式 | | | D0248-0001 代 1- 302 号 | | |
| 水質分析 浮遊物質 (SS) 4地点 | 1 | 式 | | | D0248-0002 代 1- 303 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 5 号 代価表 (D0163) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| 交通誘導員 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 交通誘導員B | | 人 | | | TR0000970 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 6 号 代価表 (D0254) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------------------|-----|--------|
| 伐開除根 集積含む | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| チェーンソー伐開 小切・集積・積込含む 規模：中位 | 37,000 | m2 | | | D0258 代 1- 304 号 | | |
| 機械除根 規模：中林 | 37,000 | m2 | | | D0257 代 1- 305 号 | | |
| 有価物売却 杉・桧・松・雑木 0.02t/m2 | 740 | t | | | D0253 代 1- 306 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 7 号 代価表 (D0162) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 土砂掘削 (オープン) ブルドーザ L=60m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ブルドーザ掘削押土 32t級 排出ガス対策型:1次基準 地山 普通土30,000m3以上 | 100 | m3 | | | S210010-0001 単 1- 14 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 8 号 代価表 (D0162-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 土砂掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) 地山 障害無し 粘性土・砂・砂質、け質土 | 100 | m3 | | | S210020-0001 単 1- 15 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0004 単 1- 16 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 9 号 代価表 (D0162-0002) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 土砂掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=500m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) 地山 障害無し 粘性土・砂・砂質、け質土 | 100 | m3 | | | S210020-0001 単 1- 15 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.5km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0011 単 1- 17 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 10 号 代価表 (D0162-0004) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 土砂掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=1000m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) 地山 障害無し 粘性土・砂・砂質、け質土 | 100 | m3 | | | S210020-0001 単 1- 15 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離1km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0012 単 1- 18 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 11 号 代価表 (D0162-0005) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 土砂掘削 (オープン) 場外 ダンプ運搬 L=7.0km | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) 地山 障害無し 粘性土・砂・砂質、礫質土 | 100 | m3 | | | S210020-0001 単 1- 15 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離7km DID区間有り | 100 | m3 | | | S210090-0003 単 1- 19 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 12 号 代価表 (D0162-0007) 】 | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|
| 軟岩 掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| リッパ掘削押土 軟岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ 装置ブルドーザ 排出ガス対策型:1次基準 | 100 | m3 | | | S210210-0001 単 1- 20 号 | | | |
| バックホウ積込 クワ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 粘性土・砂・砂質、埴質土 | 100 | m3 | | | S210020-0007 単 1- 21 号 | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0015 単 1- 22 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 13 号 代価表 (D0162-0008) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 軟岩 掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| リッパ掘削押土 軟岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ 装置ブルドーザ 排出ガス対策型:1次基準 | 100 | m3 | | | S210210-0001 単 1- 20 号 | | | | |
| バックホウ積込 加ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0015 単 1- 22 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 14 号 代価表 (D0162-0009) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 中硬岩掘削 (オープン) ブルドーザ L=60m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 火薬併用リッパ掘削 硬岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ装置ブルドーザ 加圧ドリル 150kg級 | 100 | m3 | | | S210220-0001 単 1- 24 号 | | | | |
| ブルドーザ掘削押土 排出ガス対策型:1次基準 ルス | 100 | m3 | | | S210010-0004 単 1- 25 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 15 号 代価表 (D0162-0010) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 中硬岩掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 火薬併用リッパ掘削 硬岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ装置ブルドーザ加トラクタ 150kg級 | 100 | m3 | | | S210220-0001 単 1- 24 号 | | | | |
| バックホウ積込 加ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 16 号 代価表 (D0162-0011) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 中硬岩掘削 (オープン) 流用 ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 火薬併用リッパ掘削 硬岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ装置ブルドーザ加トラクタ 150kg級 | 100 | m3 | | | S210220-0001 単 1- 24 号 | | | | |
| バックホウ積込 加ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 17 号 代価表 (D0162-0012) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 中硬岩掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=400m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 火薬併用リッパ掘削 硬岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ装置ブルドーザ加トラクタ 150kg級 | 100 | m3 | | | S210220-0001 単 1- 24 号 | | | | |
| バックホウ積込 加ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 18 号 代価表 (D0162-0013) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 中硬岩掘削 (オープン) ダンプ運搬 L=0.4km以下 伏谷分 | | | | | | |
| 100 m3 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 火薬併用リッパ掘削 硬岩 押土距離30mまでの範囲 32t級リッパ装置ブルドーザ加トラム 150kg級 | 100 | m3 | | | S210220-0001 単 1- 24 号 | |
| バックホウ積込 加ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 19 号 代価表 (D0162-0014) 】 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|
| 土砂掘削 (片切) ブルドーザ L=60m以下 | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 片切掘削(人力併用機械掘削) ク-ラ型0.8m3[平0.6m3] | 100 | m3 | | | S210100-0001 単 1- 28 号 | | | |
| ブルドーザ掘削押土 排出ガス対策型:1次基準 ルス | 100 | m3 | | | S210010-0005 単 1- 29 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 20 号 代価表 (D0162-0015) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----------|
| 土砂掘削 (片切) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | 100 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 片切掘削(人力併用機械掘削) ク-ラ型0.8m3[平0.6m3] | 100 | m3 | | | S210100-0001 単 1- 28 号 | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ス 粘性土・砂・砂質、埴質土 | 100 | m3 | | | S210020-0007 単 1- 21 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0004 単 1- 16 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 21 号 代価表 (D0162-0016) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 土砂掘削(片切) ダンプ運搬 L=500m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 片切掘削(人力併用機械掘削) ク-ラ型0.8m3[平0.6m3] | 100 | m3 | | | S210100-0001 単 1- 28 号 | | | | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 粘性土・砂・砂質、埴質土 | 100 | m3 | | | S210020-0007 単 1- 21 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.5km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0011 単 1- 17 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 22 号 代価表 (D0162-0017) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 軟岩 掘削(片切) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 片切掘削(人力併用機械掘削) 軟岩 | 100 | m3 | | | S210240-0001 単 1- 30 号 | | | | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 粘性土・砂・砂質、埴質土 | 100 | m3 | | | S210020-0007 単 1- 21 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0015 単 1- 22 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 23 号 代価表 (D0162-0018) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 軟岩 掘削 (片切) ダンプ運搬 L=300m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 片切掘削(人力併用機械掘削) 軟岩 | 100 | m3 | | | S210240-0001 単 1- 30 号 | | | | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0015 単 1- 22 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 24 号 代価表 (D0171) 】 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 土砂 現地発生材 | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 盛土工 A (4m以上) 礫交り土 路体・築堤 標準 | 100 | m3 | | | S0050-0009 単 1- 31 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 25 号 代価表 (D0171-0001) 】 | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|----|----|
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 軟岩 現地発生材 | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 盛土工 A (4m以上) 軟岩 路体・築堤 標準 | 100 | m3 | | | S0050-0010 単 1- 32 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 26 号 代価表 (D0171-0003) 】 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----|----|
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 軟岩 現地発生材 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 盛土工 A (4m以上) 軟岩 路体・築堤 標準 | 100 | m3 | | | S0050-0011 単 1- 33 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 27 号 代価表 (D0171-0004) 】 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|----|----|
| 盛土工 (造成・覆土仮置場路体) 中硬岩 現地発生材 | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 盛土工 A (4m以上) 破碎岩 中硬岩 路体・築堤 標準 | 100 | m3 | | | S0050-0012 単 1- 34 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 28 号 代価表 (D0171-0005) 】

盛土工 (道路路床) 土砂 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 盛土工 A (4m以上) 礫交り土 路床 標準 | 2,040 | m3 | | | S0050-0013 単 1- 35 号 | |
| 盛土工 B (2.5m~4m未満) 礫交り土 路床並 | 690 | m3 | | | S0050-0016 単 1- 36 号 | |
| 盛土工 C (1~2.5m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 85 | m3 | | | S0055-0001 単 1- 37 号 | |
| 盛土工 D (1m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 3 | m3 | | | S0055-0002 単 1- 38 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 29 号 代価表 (D0171-0006) 】

盛土工 (道路路体) 土砂 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 盛土工 A (4m以上) 礫交り土 路体・築堤 標準 | 4,640 | m3 | | | S0050-0009 単 1- 31 号 | |
| 盛土工 C (1~2.5m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 56 | m3 | | | S0055-0003 単 1- 39 号 | |
| 盛土工 D (1m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 4 | m3 | | | S0055-0004 単 1- 40 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 30 号 代価表 (D0171-0007) 】

盛土工 (道路外) 土砂 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 盛土工 A (4m以上) 礫交り土 路体・築堤 標準 | 3,110 | m3 | | | S0050-0009 単 1- 31 号 | |
| 盛土工 B (2.5m ~ 4m未満) 礫交り土 路体・築堤等 | 416 | m3 | | | S0050-0015 単 1- 41 号 | |
| 盛土工 C (1 ~ 2.5m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 50 | m3 | | | S0055-0003 単 1- 39 号 | |
| 盛土工 D (1m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 13 | m3 | | | S0055-0004 単 1- 40 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 31 号 代価表 (D0171-0008) 】

盛土工 (路肩) 土砂 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 盛土工B(2.5m~4m未満) 礫交り土 路体・築堤等 | 114 | m3 | | | S0050-0015 単 1- 41 号 | |
| 盛土工D(1m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 31 | m3 | | | S0055-0004 単 1- 40 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 32 号 代価表 (D0171-0009) 】

盛土工 (歩道) 土砂 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 盛土工B (2.5m~4m未満) 礫交り土 路体・築堤等 | 37 | m3 | | | S0050-0015 単 1- 41 号 | |
| 盛土工C (1~2.5m未満) 粘性土・砂・砂質土・埴質土 | 36 | m3 | | | S0055-0001 単 1- 37 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 33 号 代価表 (D0190) 】 | | 発生岩破碎工 | | 1 式 当り | | | |
|---------------------------|--------|--------|-----|--------|--------------------------|-----|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 発生岩破碎 (40mm内外) 再利用分 | 495 | m3 | | | D0193 代 1- 307 号 | | |
| 発生岩破碎 (150mm内外) 再利用分 | 7,995 | m3 | | | D0193-0002 代 1- 308 号 | | |
| 発生岩破碎 (150mm内外) 仮置分 | 48,527 | m3 | | | D0193-0004 代 1- 309 号 | | |
| 発生岩破碎 (150mm内外) 伏谷 | 9,375 | m3 | | | D0193-0001 代 1- 310 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 34 号 代価表 (D0260) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| クラッシュ材運搬 二次仮置 (伏谷除く) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| クラッシュ材運搬整地 150mm内外 流用分 | 11,880 | m3 | | | D0261-0001 代 1- 311 号 | | |
| クラッシュ材運搬整地 150mm内外 仮置 | 14,900 | m3 | | | D0261-0002 代 1- 312 号 | | |
| クラッシュ材運搬整地 150mm内外 仮置 | 62,740 | m3 | | | D0261-0004 代 1- 313 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 35 号 代価表 (D0195) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| クラッシャー材運搬 各作業箇所へ (流用分) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 碎石運搬 40mm内外 | 693 | m3 | | | D0196-0001 代 1- 314 号 | | |
| 割ぐり石運搬 150mm内外 | 11,190 | m3 | | | D0196 代 1- 315 号 | | |
| 巨石積用雑割石運搬 | 912 | m3 | | | D0196-0002 代 1- 316 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 36 号 代価表 (D0174) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 破碎岩等受入地処理 土砂・割ぐり石等 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 仮置場 5 土砂 現地発生材 | 13,000 | m3 | | | D0175 代 1- 317 号 | | |
| 仮置場 1~4 破碎岩 | 14,900 | m3 | | | D0175-0001 代 1- 318 号 | | |
| 割ぐり石運搬 (整地含む) 150mm内外 15km以下 伏谷 | 15,000 | m3 | | | D0196-0003 代 1- 319 号 | | |
| 破碎岩整地 作業土工分 | 8,550 | m3 | | | D0196-0005 代 1- 320 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 37 号 代価表 (D0113) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 盛土改良工 セメント混合 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 盛土改良工 浸出水調整池 攪拌混合のみ | 3,020 | m3 | | | D0151 代 1- 321 号 | | |
| 盛土改良工 洗車場 攪拌混合のみ | 750 | m3 | | | D0151-0001 代 1- 322 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 38 号 代価表 (D0247) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 重力式擁壁 (1,3,4) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 92 | m3 | | | S210030-0001 単 1- 42 号 | | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 55 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 7 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.45m3(平0.35) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 22 | m3 | | | S210090-0029 単 1- 43 号 | | |
| 基面整正 | 50 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 39 号 代価表 (D0247-0003) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 外周壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、礫質土 土留工なし | 134 | m3 | | | S210030-0002 単 1- 45 号 | | |
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 軟岩 | 398 | m3 | | | S210230-0003 単 1- 46 号 | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルズ 破碎岩 | 398 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 46 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 18 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 62 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 398 | m3 | | | S210090-0034 単 1- 48 号 | | |
| 基面整正 | 96 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | | |
| 岩盤清掃 | 345 | m2 | | | S330400-0001 単 1- 49 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 39 号 代価表 (D0247-0003) 】
 (続 き)

作業土工 外周壁

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 40 号 代価表 (D0247-0004) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 L型擁壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 188 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 71 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 26 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 80 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | | |
| 基面整正 | 145 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 41 号 代価表 (D0247-0005) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 石積擁壁 (造成) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 206 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 84 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 52 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 54 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | | |
| 基面整正 | 58 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | | |
| 背面整形 土砂 | 297 | m2 | | | D0250 代 1- 323 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 42 号 代価表 (D0247-0006) 】

作業土工 かご工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 363 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 1,827 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 基面整正 | 681 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | |
| 背面整形 土砂 | 1,265 | m2 | | | D0250 代 1- 323 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 43 号 代価表 (D0247-0013) 】

作業土工 貯留締切堤

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 1,021 | m3 | | | S210230-0002 単 1- 51 号 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 1,021 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 1,021 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | |
| 岩盤清掃 | 677 | m2 | | | S330400-0001 単 1- 49 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 44 号 代価表 (D0247-0012) 】

作業土工 遮水工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 30 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | |
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 116 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) ルズ 破碎岩 | 116 | m3 | | | S210020-0005 単 1- 53 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 30 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 116 | m3 | | | S210090-0033 単 1- 54 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 45 号 代価表 (D0247-0011) 】

作業土工 雨水排水 (推進工は別途)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、粘質土 土留工なし | 3,690 | m3 | | | S210030-0002 単 1- 45 号 | |
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 1,388 | m3 | | | S210230-0001 単 1- 55 号 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルズ 破碎岩 | 1,388 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 1,388 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 815 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 1,968 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 602 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | |
| 基面整正 | 4,074 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 45 号 代価表 (D0247-0011) 】
 (続 き)

作業土工 雨水排水 (推進工は別途)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 46 号 代価表 (D0247-0007) 】

作業土工 防災調整池 A

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 284 | m3 | | | S210230-0002 単 1- 51 号 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 284 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 284 | m3 | | | S210090-0032 単 1- 56 号 | |
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 11 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 11 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 11 | m3 | | | S210090-0032 単 1- 56 号 | |
| 埋戻工B(良質発生土) W1 4m | 164 | m3 | | | E210420-0001 特 1- 9 号 | |
| 埋戻工C(良質発生土) 1m W1<4m | 29 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 埋戻工D(良質発生土) W1<1m | 31 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 46 号 代価表 (D0247-0007) 】
 (続 き)

作業土工 防災調整池 A

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 背面整形 中硬岩 | 655 | m2 | | | D0249 代 1- 324 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 47 号 代価表 (D0247-0008) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 防災調整池B | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) 地山 障害無し 粘性土・砂・砂質、礫質土 | 102 | m3 | | | S210020-0001 単 1- 15 号 | | |
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 8 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルズ 破碎岩 | 8 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホウ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 8 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 49 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 5 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホウ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 42 | m3 | | | S210090-0004 単 1- 16 号 | | |
| 基面整正 | 83 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | | |
| 背面整形 土砂 | 74 | m2 | | | D0250 代 1- 323 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 47 号 代価表 (D0247-0008) 】
 (続 き)

作業土工 防災調整池 B

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 背面整形 中硬岩 | 381 | m2 | | | D0249 代 1- 324 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 48 号 代価表 (D0247-0009) 】

作業土工 防災調整池C

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) 地山 障害無し 粘性土・砂・砂質、礫質土 | 772 | m3 | | | S210020-0001 単 1- 15 号 | |
| 埋戻工B (良質発生土) W1 4m | 328 | m3 | | | E210420-0001 特 1- 9 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 125 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 11 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 253 | m3 | | | S210090-0004 単 1- 16 号 | |
| 基面整正 | 1,494 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | |
| 背面整形 土砂 | 588 | m2 | | | D0250 代 1- 323 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 49 号 代価表 (D0247-0010) 】

作業土工 防災調整池D

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘 加-ヲ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 223 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | |
| 埋戻工B (良質発生土) W1 4m | 82 | m3 | | | E210420-0001 特 1- 9 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 9 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 14 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 105 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | |
| 基面整正 | 614 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | |
| 背面整形 土砂 | 596 | m2 | | | D0250 代 1- 323 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 50 号 代価表 (D0247-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 浸出水集排水工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、礫質土 土留工なし | 300 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | | |
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 86 | m3 | | | S210230-0002 単 1- 51 号 | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルズ 破碎岩 | 86 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 86 | m3 | | | S210090-0032 単 1- 56 号 | | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 198 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 125 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 51 号 代価表 (D0247-0014) 】

作業土工 浸出水調整槽

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 7,653 | m3 | | | S210230-0002 単 1- 51 号 | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 7,653 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 7,653 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | |
| 埋戻工B(良質発生土) W1 4m | 6,375 | m3 | | | E210420-0001 特 1- 9 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 52 号 代価表 (D0247-0015) 】

作業土工 浸出水調整池

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 5,994 | m3 | | | S210230-0002 単 1- 51 号 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 5,994 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 5,994 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 855 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 53 号 代価表 (D0247-0016) 】

作業土工 水質監視

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 70 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 70 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 70 | m3 | | | S210090-0017 単 1- 27 号 | |
| 大型ブレーカ掘削 掘削() 硬岩 | 183 | m3 | | | S210230-0002 単 1- 51 号 | |
| バックホウ積込 ク-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ルス 破碎岩 | 183 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 183 | m3 | | | S210090-0032 単 1- 56 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 165 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 54 号 代価表 (D0247-0017) 】

作業土工 地下水排水 (破砕岩現場内処理)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 6 | m3 | | | S210030-0001 単 1- 42 号 | |
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 58 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 2 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |
| ダンプトラック運搬 (10 t 積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 3 | m3 | | | S210090-0021 単 1- 57 号 | |
| 基面整正 | 9 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 55 号 代価表 (D0247-0018) 】

作業土工 道路

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘(小規模土工) 後方超小旋回型 山積0.28m3 排出がス対策型:1次基準 | 28 | m3 | | | S210730-0001 単 1- 58 号 | |
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | 15 | m3 | | | E210430-0001 特 1- 7 号 | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 8 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |
| ダンプトラック運搬(小規模土工) 4t積 ハック材山積0.28m3(平0.2m3) 運搬距離0.3km 土砂 DID区間無し | 1 | m3 | | | S210750-0001 単 1- 59 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 56 号 代価表 (D0247-0021) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 階段工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 13 | m3 | | | S210030-0002 単 1- 45 号 | | |
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 14 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) ルズ 破碎岩 | 14 | m3 | | | S210020-0003 単 1- 60 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 14 | m3 | | | S210090-0033 単 1- 54 号 | | |
| 埋戻工D(良質発生土) W1<1m | 4 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| 基面整正 | 29 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 9 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 57 号 代価表 (D0247-0019) 】

作業土工 洗車場

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 50 | m3 | | | S210030-0003 単 1- 50 号 | |
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | 5 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 44 | m3 | | | S210090-0022 単 1- 47 号 | |
| 基面整正 | 73 | m2 | | | S210080-0001 単 1- 44 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 58 号 代価表 (D0247-0020) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 作業土工 防護柵 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘(小規模土工) 後方超小旋回型 山積0.28m3 排出がス対策型:1次基準 | 316 | m3 | | | S210730-0001 単 1- 58 号 | | |
| 人力掘削(片切り)及び人力床掘 中硬岩 | 531 | m3 | | | S211010-0001 単 1- 52 号 | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 531 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホウ 山積0.8m3(平0.6) 硬岩 運搬距離0.4km DID区間無し | 531 | m3 | | | S210090-0033 単 1- 54 号 | | |
| 埋戻工D(良質発生土) W1<1m | 425 | m3 | | | E210440-0003 特 1- 8 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 59 号 代価表 (D0182) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| ふとんかご (薄型) 植生有 H300 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| かごマット工 t=30cm 現地発生材 植生有 | 100 | m2 | | | E322210-0003 特 1- 10 号 | | | | |
| アンカー設置 D22 x 1000 | 100 | m2 | | | D0243 代 1- 325 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 60 号 代価表 (D0182-0001) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| ふとんかご (薄型) 植生無 H300 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| かごマット工 t=30cm 現地発生材 植生無 | 100 | m2 | | | E322210-0002 特 1- 11 号 | | | | |
| アンカー設置 D22 x 1000 | 100 | m2 | | | D0243 代 1- 325 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 【 第 1- 61 号 代価表 (D0165) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 重力式擁壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 1号重力式擁壁 | 1 | 式 | | | D0166-0001 代 1- 326 号 | | |
| 2号重力式擁壁 | 1 | 式 | | | D0166 代 1- 327 号 | | |
| 3号重力式擁壁 | 1 | 式 | | | D0166-0003 代 1- 328 号 | | |
| 4号重力式擁壁 | 1 | 式 | | | D0166-0002 代 1- 329 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 62 号 代価表 (D0161) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|---------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 外周壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(化粧型枠) 鉄筋・無筋構造物 | 694.8 | m2 | | | E240270-0001 特 1- 12 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 1,271.8 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ20mm | 232.1 | m2 | | | E224710-0003 特 1- 13 号 | | |
| 擁壁工コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 重力・もたれ式擁壁等 無筋の擁壁 一般養生 | 2,063 | m3 | | | E226410-0002 特 1- 14 号 | | |
| 埋戻コンクリート 外周壁 | 1 | 式 | | | D0019 代 1- 330 号 | | |
| ジョイントバー設置 外周壁 | 343 | 本 | | | D0246 代 1- 331 号 | | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 1,020.6 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 63 号 代価表 (D0167) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| L 型擁壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| L 型擁壁 H800 | 1 | 式 | | | D0227 代 1- 332 号 | | |
| L 型擁壁 H1000 | 1 | 式 | | | D0227-0001 代 1- 333 号 | | |
| L 型擁壁 H1250 | 1 | 式 | | | D0227-0002 代 1- 334 号 | | |
| L 型擁壁 H1500 | 1 | 式 | | | D0227-0003 代 1- 335 号 | | |
| L 型擁壁 H1750 | 1 | 式 | | | D0227-0004 代 1- 336 号 | | |
| L 型擁壁 H2000 | 1 | 式 | | | D0227-0005 代 1- 337 号 | | |
| L 型擁壁 H2250 | 1 | 式 | | | D0227-0006 代 1- 338 号 | | |
| L 型擁壁 H2500 | 1 | 式 | | | D0227-0007 代 1- 339 号 | | |
| L 型擁壁 H2750 | 1 | 式 | | | D0227-0008 代 1- 340 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 63 号 代価表 (D0167) 】 (続 き) | | L 型擁壁 | | 1 式 当り | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------------------------|-----|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| L 型擁壁 H3000 | 1 | 式 | | | D0227-0009 代 1- 341 号 | | |
| L 型擁壁 H3500 | 1 | 式 | | | D0227-0010 代 1- 342 号 | | |
| L 型擁壁 H4000 | 1 | 式 | | | D0227-0011 代 1- 343 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 64 号 代価表 (D0020-0005) 】

石積擁壁 造成工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 石積工(現地発生材) 造成工 | 1 | 式 | | | D0153 代 1- 344 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 65 号 代価表 (D0164) 】

かご工 擁壁工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| かご工 H2500 | 106.5 | m | | | D0178-0001 代 1- 345 号 | |
| かご工 H5500 | 208.6 | m | | | D0178-0002 代 1- 346 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 66 号 代価表 (D0003) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 地山切土補強土壁工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 機械による切土整形 粘性土・砂・砂質土・埴質土 加-ヲ型0.8m3 | 586.8 | m2 | | | S220050-0001 単 1- 3 号 | | |
| 背面排水材設置 | 231 | m | | | D0004 代 1- 347 号 | | |
| パネル材料費 | 579.1 | m2 | | | D0006 代 1- 348 号 | | |
| パネル設置費 | 579.1 | m2 | | | D0007 代 1- 349 号 | | |
| パネル補強材工 | 1,143 | m | | | D0009 代 1- 350 号 | | |
| 裏込工 | 69.6 | m3 | | | D0012 代 1- 351 号 | | |
| 定着・頭部処理工 | 242 | 箇所 | | | D0014 代 1- 352 号 | | |
| 現場打コンクリート | 2.7 | m3 | | | D0015 代 1- 353 号 | | |
| 天端工 | 119.1 | m | | | D0016 代 1- 354 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 66 号 代価表 (D0003) 】
 (続 き)

地山切土補強土壁工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 埋戻コンクリート | 114.2 | m | | | D0017 代 1- 355 号 | |
| プラント設置工 | 1 | 式 | | | D0018 代 1- 356 号 | |
| 特許使用料 背面排水～定着頭部 | | | | | L#97-0001 | |
| 計 | | % | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 67 号 代価表 (D0136) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|--------|
| 盛土補強土壁工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 補強土壁工 | 1 | 式 | | | D0140 代 1- 357 号 | | |
| 基礎工 盛土補強土壁 | 1 | 式 | | | D0137 代 1- 358 号 | | |
| 独立防護柵工 盛土補強土壁 | 1 | 式 | | | D0142 代 1- 359 号 | | |
| 笠石コンクリート 盛土補強土壁 | 1 | 式 | | | D0144 代 1- 360 号 | | |
| 地下排水工 盛土補強土壁 | 1 | 式 | | | D0138 代 1- 361 号 | | |
| 盛土工 盛土補強土壁 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0141 代 1- 362 号 | | |
| 計 | | | | | P000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 68 号 代価表 (D0246-0001) 】 | | | | | | | 10 | 本 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| ジョイントバー設置 貯留締切堤 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD-345 D29~32mm | 0.05 | t | | | S810010-0006 単 1- 64 号 | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 VU40 | 5 | m | | | L0032 | | | | |
| 諸雑費 キャップ等 | | % | | | L#97-0004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 69 号 代価表 (D0041) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 二重遮水 底部・場内道路 AML工法 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| アスファルトコンクリート 二重遮水1 t=5cm | 13,744 | m2 | | | D0194-0016 代 1- 363 号 | | |
| 水密アスファルト 二重遮水1 t=5cm | 13,744 | m2 | | | D0194-0002 代 1- 364 号 | | |
| アスファルト遮水シート 二重遮水1 t=4mm(アスファルトプライマ-含む) | 13,744 | m2 | | | D0194-0003 代 1- 365 号 | | |
| 保護アスファルトコンクリート 二重遮水1 t=5cm | 13,744 | m2 | | | D0194-0017 代 1- 366 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 70 号 代価表 (D0041-0002) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 二重遮水 天端・シート止め・コンクリート壁面 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| アスファルト遮水シート(下層部) 二重遮水2 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | 2,730 | m2 | | | D0194-0006 代 1- 367 号 | | |
| 中間保護マット(不織布) 二重遮水2 t=10mm 日本遮水工協会認定 | 2,730 | m2 | | | D0194-0007 代 1- 368 号 | | |
| アスファルト遮水(上層部) 二重遮水2 t=4mm | 2,730 | m2 | | | D0194-0009 代 1- 369 号 | | |
| 上層保護マット(不織布) 二重遮水2 t=10mm 日本遮水工協会認定 | 2,730 | m2 | | | D0194-0010 代 1- 370 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 71 号 代価表 (D0041-0003) 】

一重遮水 法面1:0.3 S-8

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| アスファルト遮水シート 一重遮水(1:0.3)t=4mm(アスファルトプライマ-含む) | 14,454 | m2 | | | D0194-0011 代 1- 371 号 | |
| 遮光マット(不織布) | 14,454 | m2 | | | D0194-0012 代 1- 372 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 72 号 代価表 (D0041-0006) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 一重遮水 コンクリート壁面 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| アスファルト遮水シート(一重遮水) コンクリート壁面 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | 497 | m2 | | | D0194-0014 代 1- 373 号 | | |
| 遮光マット(不織布) | 497 | m2 | | | D0194-0012 代 1- 372 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 73 号 代価表 (D0041-0004) 】

一重遮水 法面1:1.8

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| アスファルト遮水シート 一重遮水(1:1.8)t=4mm(アスファルトプライマー含む) | 2,412 | m2 | | | D0194-0013 代 1- 374 号 | |
| 遮光マット(不織布) | 2,412 | m2 | | | D0194-0012 代 1- 372 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 74 号 代価表 (D0041-0005) 】

一重遮水 シート止め部、平坦部

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| アスファルト遮水シート(一重遮水) シート止め部平坦部 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | 2,736 | m2 | | | D0194-0015 代 1- 375 号 | |
| 遮光マット(不織布) | 2,736 | m2 | | | D0194-0012 代 1- 372 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 75 号 代価表 (D0194) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| コンクリート 二重遮水1 t=10cm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 1 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 2 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | | | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 20 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 76 号 代価表 (D0208) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|--------|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| モルタル吹付 ビニロン繊維 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 珪砂吹付(ビニロン繊維)材工共 ビニロン繊維0.75Vol% t=10cm | 19,604 | m2 | | | L0236 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 77 号 代価表 (D0042) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 a-1 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 5 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 5.38 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 78 号 代価表 (D0042-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 a-2 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 5 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 5.63 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 79 号 代価表 (D0042-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 b | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 3.75 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 80 号 代価表 (D0042-0003) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 C | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| コンクリート吹付工 厚20cm 施工規模500～1000m2未満 時間制約無 | 5 | m2 | | | S810820-0001 単 1- 65 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.16 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 1.76 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm | 0.009 | t | | | S810010-0005 単 1- 66 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 81 号 代価表 (D0042-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|---|----|
| シート止工 d-2 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| フラットバー (端部シーリング込み) FB SUS3×40 オールアンカー-SUSM6×40@250 | 10 | m | | | L0280 | | | | |
| アンカー固定費 端部シーリング含む | 10 | m | | | L0281 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 82 号 代価表 (D0042-0005) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 e-1 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 2.6 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 83 号 代価表 (D0042-0006) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 e-2 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 3.28 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 84 号 代価表 (D0042-0007) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 f | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 5 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 85 号 代価表 (D0042-0008) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| シート止工 g | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 5.97 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 7.54 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 86 号 代価表 (D0042-0009) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| シート止工 h | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 1.05 | m3 | | | E240010-0004 特 1- 15 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 87 号 代価表 (D0209) 】

遮水管理システム 1.3ha

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 電極・ケーブル設置 | 1 | 式 | | | D0212 代 1- 376 号 | |
| システム等 | 1 | 式 | | | D0212-0001 代 1- 377 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 88 号 代価表 (D0043) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|---------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| コンクリート壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2,792.2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 2,441.4 | m3 | | | E240010-0012 特 1- 18 号 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 267.7 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 1,911.6 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | | |
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 113.5 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 89 号 代価表 (D0115-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 法面水路工 (S-1) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 240×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0007 特 1- 19号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.39 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.42 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 90 号 代価表 (D0115-0003) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 法面水路工 (S-2) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 240×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0007 特 1- 19号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.39 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.77 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 91 号 代価表 (D0115-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 法面水路工 (S-3) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 240×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0007 特 1- 19号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.4 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.6 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 92 号 代価表 (D0115-0005) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 法面水路工 (S-4) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 240×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0008 特 1- 20 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 93 号 代価表 (D0115-0006) 】

法面水路工 (S-5)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| U型側溝据付 240×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0023 特 1- 21 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.4 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.42 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 94 号 代価表 (D0115-0007) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 法面水路工 (V-1) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 3.99 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.77 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 95 号 代価表 (D0115-0008) 】

法面水路工 (V-2)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 5 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 2.01 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 96 号 代価表 (D0115-0009) 】

法面水路工 (KS-1)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| モルタル吹付工 厚5cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 | 15.4 | m2 | | | S810810-0004 単 1- 68 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 97 号 代価表 (D0115-0010) 】

法面水路工 (KS-2)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| モルタル吹付工 厚5cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 | 12.5 | m2 | | | S810810-0004 単 1- 68 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 98 号 代価表 (D0131) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面縦管渠工 (ta-250) 高密度ポリエチレン管250 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 250 継手材料費計上無し | 4.7 | m | | | E222770-0023 特 1- 22 号 | | | |
| 高密度ポリエチレン管 250 60度エルボ | 1 | 本 | | | L0161 | | | |
| 高密度ポリエチレン管 250 固定バンドSUS304製 | 4 | 個 | | | L0163 | | | |
| 250 SUS製アンカー D16×0.3m | 8 | 本 | | | L0164 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 99 号 代価表 (D0131-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面縦管渠工 (tb-250) 高密度ポリエチレン管250 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 250 継手材料費計上無し | 4.6 | m | | | E222770-0023 特 1- 22 号 | | | |
| 高密度ポリエチレン管 250 75度エルボ | 1 | 本 | | | L0165 | | | |
| 高密度ポリエチレン管 250 固定バンドSUS304製 | 4 | 個 | | | L0163 | | | |
| オールアンカー M6 x 40 スチール | 8 | 本 | | | L0049 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 100 号 代価表 (D0115-0011) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面集水柵工 (SM) 450 × 450 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 溜柵 450 × 450 コンクリト蓋付 | 1 | 組 | | | L0166 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤツ 40~0 | 0.5 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 集水柵据付 450 × 450 | 1 | 基 | | | E222800-0001 特 1- 23 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 101 号 代価表 (D0115-0012) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面集水柵工 (TM1) | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.35 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.12 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 埋戻コンクリート | 1 | 箇所 | | | D0132 代 1- 378 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 102 号 代価表 (D0115-0013) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面集水柵工 (TM2) 土砂部 500×500 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 0.12 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.9 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.33 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0167 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 103 号 代価表 (D0115-0014) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面集水柵工 (TM2) 岩部 500×500 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.36 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.08 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.9 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.33 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0167 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 104 号 代価表 (D0115-0015) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面集水柵工 (TM3) 土砂部 500×500 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤク 40~0 | 0.12 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.68 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.39 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0168 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 105 号 代価表 (D0115-0016) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 法面集水柵工 (TM4) 600×600 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.4 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.82 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 養生工無 現場内小運搬無 | 0.38 | m3 | | | S240040-0001 単 1- 72 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0169 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 106 号 代価表 (D0133) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)300×300 土砂部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B300-H300 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0010 特 1- 25 号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B300 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0029 特 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 107 号 代価表 (D0133-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)300×300 岩部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (岩部) (T-25) PU4-B300-H300 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0011 特 1- 27 号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B300 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0029 特 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 108 号 代価表 (D0133-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)300×400 岩部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B300-H400 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0013 特 1- 28号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B300 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0029 特 1- 26号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 109 号 代価表 (D0133-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)400×400 土砂部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B400-H400 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0014 特 1- 29 号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B400 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0004 特 1- 30 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 110 号 代価表 (D0133-0005) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)400×400 岩部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (岩部) (T-25) PU4-B400-H400 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0015 特 1- 31号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B400 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0004 特 1- 30号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 111 号 代価表 (D0133-0006) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)400×500 岩部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (岩部) (T-25) PU4-B400-H500 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0016 特 1- 32号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B400 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0004 特 1- 30号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 112 号 代価表 (D0133-0007) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(G)300×300 土砂部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25・ゲル蓋付) PU3G-B300-H300 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0017 特 1- 33号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 113 号 代価表 (D0133-0008) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(G)300×300 岩部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (岩部) (T-25・ゲル蓋付) PU3G-B300-H300 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0019 特 1- 34号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 114 号 代価表 (D0133-0009) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工PU(C)500×500 土砂部 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) FPU4-B500-H500 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0020 特 1- 35号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) FPU500用 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0005 特 1- 36号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 115 号 代価表 (D0133-0010) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工UF300×300 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) 300×300×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0021 特 1- 37号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 116 号 代価表 (D0133-0011) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工UF450×450 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) 450×450×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0022 特 1- 38 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 117 号 代価表 (D0133-0012) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工L350 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| プレキャストL型側溝設置工 250B×0.6 | 10 | m | | | E6801-0002 特 1- 39 号 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤツ 40~0 | 5 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 118 号 代価表 (D0133-0013) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS300×300(A) 土砂部 (10m当り1箇所ゲレチガ) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)300×300(A) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0001 特 1- 40 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 ゲレ 普通300用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0003 特 1- 41 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型300用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0010 特 1- 42 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 119 号 代価表 (D0133-0016) 】

水路工VS300×300(B) 土砂部 洗車場

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 自由勾配側溝(土砂部)300×300(B) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0003 特 1- 43号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通300用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0003 特 1- 41号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 120 号 代価表 (D0133-0017) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS300×400(A) 土砂部 (10m当り1箇所グレチン) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)300×400(A) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0004 特 1- 44号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通300用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0003 特 1- 41号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型300用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0010 特 1- 42号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 121 号 代価表 (D0133-0019) 】

水路工VS300×400(B) 土砂部 洗車場

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 自由勾配側溝(土砂部)300×400(B) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0005 特 1- 45号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通300用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0003 特 1- 41号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 122 号 代価表 (D0133-0020) 】

水路工VS500×600土砂部 洗車場

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 500×600 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0006 特 1- 46 号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0011 特 1- 47 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 123 号 代価表 (D0133-0021) 】

水路工VS500×700 土砂部 洗車場

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝(土砂部)500×700 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0007 特 1- 48 号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0011 特 1- 47 号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0012 特 1- 49 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 124 号 代価表 (D0133-0022) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×400 土砂部 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×400 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0008 特 1- 50号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0013 特 1- 51号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 125 号 代価表 (D0133-0023) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×500 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×500 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0009 特 1- 52号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0014 特 1- 53号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0013 特 1- 51号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 126 号 代価表 (D0133-0024) 】

水路工VS400×600(A) 土砂部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 自由勾配側溝(土砂部)400×600(A) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0010 特 1- 54号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0014 特 1- 53号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0013 特 1- 51号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 127 号 代価表 (D0133-0025) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×600(B) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×600(B) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0011 特 1- 55号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0013 特 1- 51号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 128 号 代価表 (D0133-0026) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS500×600(A) 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(岩部)500×600(A) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0012 特 1- 56号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0015 特 1- 57号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0016 特 1- 58号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.84 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 129 号 代価表 (D0133-0027) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS500×600(B) 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝 (岩部) 500×600 (B) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0013 特 1- 59号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0017 特 1- 60号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.89 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 130 号 代価表 (D0133-0028) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS500×700(600) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)500×700(600) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0014 特 1- 61号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0018 特 1- 62号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 131 号 代価表 (D0133-0029) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|---------|
| 水路工VS600×1000(900)-A 土砂部 (10m当り1箇所グレチン) | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 自由勾配側溝(土砂部)600×1000(900)-A L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0015 特 1- 63号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0019 特 1- 64号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0020 特 1- 65号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 132 号 代価表 (D0133-0030) 】

水路工VS600×1000(900)-B 土砂部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600×1000(900)-B L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0016 特 1- 66号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0020 特 1- 65号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 133 号 代価表 (D0133-0031) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×600(500) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×600(500) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0017 特 1- 67号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 134 号 代価表 (D0133-0032) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×600(500) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×600(500) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0017 特 1- 67号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 135 号 代価表 (D0133-0033) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×600(400) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×600(400) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0018 特 1- 70 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 136 号 代価表 (D0133-0034) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×700(500) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×700(500) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0019 特 1- 71号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 137 号 代価表 (D0133-0035) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×700(500) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×700(500) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0019 特 1- 71号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 138 号 代価表 (D0133-0036) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×700(500) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×700(500) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0037 特 1- 72 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 139 号 代価表 (D0133-0037) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×500(400) 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝 (岩部) 400×500(400) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0020 特 1- 73 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0021 特 1- 68 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.5 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.54 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 140 号 代価表 (D0133-0038) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×700(600)-A 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×700(600) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0021 特 1- 74号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0001 特 1- 75号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0002 特 1- 76号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 141 号 代価表 (D0133-0039) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×700(600)-A 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×700(600) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0038 特 1- 77 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0001 特 1- 75 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0002 特 1- 76 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 142 号 代価表 (D0133-0040) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS400×700(600)-B 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)400×700(600) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0022 特 1- 78号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 5 | 枚 | | | E812830-0022 特 1- 69号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 143 号 代価表 (D0133-0041) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS500×800(600) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)500×800(600) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0023 特 1- 79号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0023 特 1- 80号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0024 特 1- 81号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 144 号 代価表 (D0133-0042) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS500×800(700) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)500×800(700) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0024 特 1- 82 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0023 特 1- 80 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0024 特 1- 81 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 145 号 代価表 (D0133-0043) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS600×900(800) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)600×900(800) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0025 特 1- 83号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0025 特 1- 84号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0026 特 1- 85号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 146 号 代価表 (D0133-0045) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工U300×600(400) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クマツヤ 40~0 | 7 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 35.44 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 養生工無 現場内小運搬無 | 3.16 | m3 | | | S240040-0001 単 1- 72 号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 1.33 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.5 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 147 号 代価表 (D0133-0046) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工U400×700(500) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 9 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.02 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.91 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 33.22 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 鉄筋構造物 養生工無 小運搬無 | 3.32 | m3 | | | S240080-0006 単 1- 74 号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 0.34 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.61 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.198 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 147 号 代価表 (D0133-0046) 】
 (続 き)

水路工U400×700(500) 土砂部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 148 号 代価表 (D0133-0047) 】 | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|------|
| 水路工U400×700(500) 土砂部 | | | | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 9 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.16 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.97 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | |
| 型枠工(小型構造物) | 35.56 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 3.56 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 1.72 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.65 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.209 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 148 号 代価表 (D0133-0047) 】
 (続 き)

水路工U400×700(500) 土砂部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 149 号 代価表 (D0133-0048) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工U500×800(600) 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.12 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.06 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 43.42 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 4.14 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 1.77 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.8 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.229 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | | |
| 蓋版据付 500用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0030 特 1- 86 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 149 号 代価表 (D0133-0048) 】
 (続 き)

水路工U500×800(600) 岩部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 150 号 代価表 (D0133-0049) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工U500×800(600) 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2.24 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.12 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 45.84 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 4.37 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2.49 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.84 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.235 | t | | | S810010-0003 単 1- 8号 | | | | |
| 蓋版据付 500用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | E812830-0030 特 1- 86号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 150 号 代価表 (D0133-0049) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---------------------------------|--|------------------|-----|-----|-----|----------|-----|---|----|
| (続 き) | | 水路工U500×800(600) | | 岩部 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 単位当たり | | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 151 号 代価表 (D0133-0050) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS700×900 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝 (岩部) 700×900 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0028 特 1- 88 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型700用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0006 特 1- 89 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通700用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0007 特 1- 90 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.76 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 152 号 代価表 (D0133-0051) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS700×1000 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝 (岩部) 700×1000 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0029 特 1- 91 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型700用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0006 特 1- 89 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通700用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0007 特 1- 90 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.76 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 153 号 代価表 (D0133-0052) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 水路工VS700×1100 岩部 | | | | 10 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 自由勾配側溝 (岩部) 700×1100 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0030 特 1- 92 号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型700用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0006 特 1- 89 号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通700用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0007 特 1- 90 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.76 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 154 号 代価表 (D0133-0053) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS800×1300 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝 (岩部) 800×1300 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0031 特 1- 93 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型800用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0008 特 1- 94 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通800用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0009 特 1- 95 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.92 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 155 号 代価表 (D0133-0054) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工VS800×1300 岩部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝 (岩部) 800×1300 L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0032 特 1- 96 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型800用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0008 特 1- 94 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通800用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0009 特 1- 95 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.92 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 156 号 代価表 (D0133-0055) 】

流末水路工VS600×800(600) 土砂部

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 自由勾配側溝(土砂部)600×800(600) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0033 特 1- 97号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0027 特 1- 98号 | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0028 特 1- 99号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 157 号 代価表 (D0133-0056) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 流末水路工VS600×1000(850) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)600×1000(850) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0034 特 1- 100 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0027 特 1- 98 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0028 特 1- 99 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 158 号 代価表 (D0133-0057) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 流末水路工VS600×1000(850) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)600×1000(850) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0035 特 1- 101 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0027 特 1- 98 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0028 特 1- 99 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 159 号 代価表 (D0133-0058) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 流末水路工VS600×1000(850) 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 自由勾配側溝(土砂部)600×1000(850) L=2000 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812820-0036 特 1- 102 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 8 | 枚 | | | E812830-0027 特 1- 98 号 | | | | |
| 蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 1 | 枚 | | | E812830-0028 特 1- 99 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 160 号 代価表 (D0134) 】 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--|
| 管渠工 FRPM 200 | | | | 10 | m | 当り | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 暗渠排水管据付 FRPM 200 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0017 特 1- 103 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 161 号 代価表 (D0134-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管渠工 FRPM 250 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 暗渠排水管据付 FRPM 250 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0018 特 1- 104 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 162 号 代価表 (D0134-0002) 】 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|------|
| 管渠工 FRPM 400 | | | | | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 暗渠排水管据付 FRPM 400 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0019 特 1- 105 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 163 号 代価表 (D0134-0003) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管渠工 FRPM 600 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 暗渠排水管据付 FRPM 600 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0020 特 1- 106 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 164 号 代価表 (D0134-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管渠工 PEP 250 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 250φﾌﾞﾙ構造 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0021 特 1- 107 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 165 号 代価表 (D0134-0005) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管渠工 横断暗渠600 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 管(函)渠型側溝据付 内径又は内空幅:400mmを超え600mm以下 基礎碎石無 | 10 | m | | | E222790-0002 特 1- 108 号 | | | | |
| 基礎碎石工 厚さ=0.1m 再生クワッシュ 40~0 | 0.77 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 166 号 代価表 (D0134-0006) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管渠工 (縦管) PEP 200 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 200ｼﾝｸﾞﾙ構造 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0022 特 1- 109 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 167 号 代価表 (D0241) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 函渠工 落差付600×900(800) T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ボックスカルバート据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 縦締め無し | 10 | m | | | S222880-0008 単 1- 75 号 | | | | |
| ボックスカルバート600×900×2000 | 5 | 個 | | | L0347 | | | | |
| 補強コンクリート 落差付函渠 | 10 | m | | | D0242 代 1- 379 号 | | | | |
| 落差コンクリート 落差付函渠 | 10 | m | | | D0242-0001 代 1- 380 号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.001 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 168 号 代価表 (D0135) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-1) 土砂部 500×500 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 0.81 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.64 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.31 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0168 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 169 号 代価表 (D0135-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-1) 岩部 500×500 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.36 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.08 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.64 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.31 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0168 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 170 号 代価表 (D0135-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-2) 土砂部 500×500 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤク 40~0 | 0.81 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.64 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.31 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0182 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 171 号 代価表 (D0135-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-2) 岩部 500×500 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.36 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.08 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.64 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.31 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0182 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 172 号 代価表 (D0135-0004) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-3) 土砂部 500×500 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 0.81 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.09 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.33 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0182 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 173 号 代価表 (D0135-0005) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-4) 土砂部 500×500 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 0.81 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.16 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.35 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 500×500用 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0167 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 174 号 代価表 (D0135-0006) 】

集水柵 (M-5A) 土砂部 600×600 T2

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 型枠工(小型構造物) | 3.65 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.3 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 175 号 代価表 (D0135-0007) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-5B) 土砂部 600×600 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤク 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.77 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.37 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0184 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 176 号 代価表 (D0135-0008) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-5B) 岩部 600×600 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.4 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.77 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.37 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0184 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 177 号 代価表 (D0135-0009) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-6) 土砂部 600×600 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.42 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.5 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0184 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 178 号 代価表 (D0135-0010) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-7) 土砂部 600×600 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 5.87 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.46 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0185 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 179 号 代価表 (D0135-0011) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-8) 岩部 600×600 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.4 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.63 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.55 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0185 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 180 号 代価表 (D0135-0012) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-9) 岩部 600×600 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.4 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 5.39 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.45 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0184 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 181 号 代価表 (D0135-0013) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-10A) 土砂部 700×700 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワッパ 40~0 | 1.21 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.18 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.49 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 700×700用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0186 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 182 号 代価表 (D0135-0014) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-10B) 土砂部 700×700 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワッパ 40~0 | 1.21 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.81 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.57 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 700×700用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0187 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 183 号 代価表 (D0135-0015) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-10B) 岩部 700×700 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.44 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.12 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.81 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.57 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 700×700用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0187 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 184 号 代価表 (D0135-0016) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-10C) 土砂部 700×700 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クマヤク 40~0 | 1.21 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 5.13 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.44 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 700×700用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0186 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 185 号 代価表 (D0135-0017) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-11) 岩部 700×700 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.44 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.12 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.8 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.56 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 700×700用ますぶた 2分割 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0188 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 186 号 代価表 (D0135-0018) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-12A) 土砂部 800×800 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 1.69 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 9.69 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.97 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 800×800用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0189 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 187 号 代価表 (D0135-0019) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-12B) 土砂部 800×800 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 1.69 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 10.4 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 1.04 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 800×800用ますぶた 2分割 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0190 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 188 号 代価表 (D0135-0020) 】

集水柵 (M-13) 土砂部 800×800 T2

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 1.69 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 型枠工(小型構造物) | 9.6 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.96 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | |
| グレーチング 800×800用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0189 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 189 号 代価表 (D0135-0021) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-14) 土砂部 600×600 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤワ 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 7.44 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.6 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 190 号 代価表 (D0135-0022) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-15) 土砂部 800×800 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 1.43 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 8.53 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.84 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 600×800用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0191 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 191 号 代価表 (D0135-0023) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-16) 土砂部 600×600 T14 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤク 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 6.46 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.52 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0184 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 192 号 代価表 (D0135-0024) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-17) 土砂部 900 × 700 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤク 40~0 | 1.43 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 8.4 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.7 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 900 × 700用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0192 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 193 号 代価表 (D0135-0025) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵 (M-18) 土砂部 900 × 700 T2 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワッパ 40~0 | 1.63 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 10.73 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 1.13 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 900 × 700用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0192 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 194 号 代価表 (D0135-0026) 】

集水柵 (M-19) 土砂部 800×600 T14

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 1.43 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 型枠工(小型構造物) | 9.53 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.94 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | |
| グレーチング 600×800用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0196 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 195 号 代価表 (D0135-0027) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-20) 岩部 600×600 T25 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.46 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.13 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 8.04 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.64 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0185 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 196 号 代価表 (D0135-0028) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 (M-21) 岩部 1000×1000 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.6 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.23 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 12.48 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1.25 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2.24 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.32 | m3 | | | E240080-0009 特 1- 110 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 4 | 個 | | | L0035 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.008 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.026 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 196 号 代価表 (D0135-0028) 】
 (続 き)

集水柵 (M-21) 岩部 1000 × 1000

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T25 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0185 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 197 号 代価表 (D0107) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|-----------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 小口径泥水推進工 400 高耐荷力泥水一工程 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 推進用鉄筋コンクリート管 小口径泥水 | 42.08 | m | | | D0108 代 1- 381 号 | | |
| 発生土処理 小口径泥水 | 10.6 | m ³ | | | D0056 代 1- 382 号 | | |
| 仮設備工 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0064-0001 代 1- 383 号 | | |
| 送排泥設備工 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0075-0001 代 1- 384 号 | | |
| 泥水処理設備工 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0075-0002 代 1- 385 号 | | |
| 立坑工 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0080-0003 代 1- 386 号 | | |
| 集水柵工 (推進下流) 600×600×800 | 1 | 箇所 | | | D0114 代 1- 387 号 | | |
| 水路工UF450×450 推進部 | 3.4 | m | | | D0133-0061 代 1- 388 号 | | |
| 集水柵工 (推進下流) 600×600×1150 | 1 | 箇所 | | | D0114-0001 代 1- 389 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 197 号 代価表 (D0107) 】
 (続 き)

小口径泥水推進工 400 高耐荷力泥水一工程

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 水路工UF450×450 推進部 | 11.5 | m | | | D0133-0062 代 1- 390 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 198 号 代価表 (D0030) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 防災調整池 A | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 石積擁壁 防災調整池A | 1 | 式 | | | D0020-0006 代 1- 391 号 | | |
| 排水塔 防災調整池 A | 1 | 箇所 | | | D0026 代 1- 392 号 | | |
| 底張工 防災調整池 A | 1 | 式 | | | D0031 代 1- 393 号 | | |
| 函渠工 1200 x 1200 縦締あり | 10 | m | | | D0024 代 1- 394 号 | | |
| 管渠工 重圧管 700 | 10 | m | | | D0024-0001 代 1- 395 号 | | |
| 接合柵 A 防災調整池 A | 1 | 箇所 | | | D0028 代 1- 396 号 | | |
| 接合柵 B 防災調整池 A | 1 | 箇所 | | | D0029 代 1- 397 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 199 号 代価表 (D0030-0002) 】

防災調整池 B

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 石積擁壁 防災調整池B | 1 | 式 | | | D0020-0001 代 1- 398 号 | |
| 排水塔 防災調整池 B | 1 | 箇所 | | | D0026-0001 代 1- 399 号 | |
| 底張工 防災調整池 B | 1 | 式 | | | D0031-0002 代 1- 400 号 | |
| 管渠工 HP 900 360度基礎 | 10.3 | m | | | D0024-0004 代 1- 401 号 | |
| 目地材・止水材 管渠HP 900用 | 1 | 箇所 | | | D0157 代 1- 402 号 | |
| 接合柵 防災調整池 B | 1 | 箇所 | | | D0028-0001 代 1- 403 号 | |
| 集水柵 防災調整池 B | 1 | 箇所 | | | D0034 代 1- 404 号 | |
| 排水工PU (C) 400 × 400 防災調整池B | 7.5 | m | | | D0035 代 1- 405 号 | |
| 排水工PU (G) 400 × 400 (土砂部) 横断 防災調整池B | 5.5 | m | | | D0035-0001 代 1- 406 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 199 号 代価表 (D0030-0002) 】
 (続 き)

防災調整池 B

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 計 | | | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 200 号 代価表 (D0030-0003) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 防災調整池 C | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 逆丁型用壁 防災調整池 C 排水塔含む | 1 | 式 | | | D0036-0001 代 1- 407 号 | | |
| 石積擁壁 防災調整池 C | 1 | 式 | | | D0020-0002 代 1- 408 号 | | |
| 底張工 防災調整池 C | 1 | 式 | | | D0031-0003 代 1- 409 号 | | |
| 函渠工 1200 × 1000 縦締あり | 25.5 | m | | | D0037 代 1- 410 号 | | |
| 接合柵 防災調整池 C | 1 | 箇所 | | | D0029-0002 代 1- 411 号 | | |
| 水路工 (UF500 × 500) 防災調整池 C | 5.7 | m | | | D0115-0017 代 1- 412 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 201 号 代価表 (D0030-0004) 】

防災調整池 D

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 石積擁壁 防災調整池 D | 1 | 式 | | | D0020-0004 代 1- 413 号 | |
| 排水塔 防災調整池 D | 1 | 箇所 | | | D0026-0003 代 1- 414 号 | |
| 底張工 防災調整池 D | 1 | 式 | | | D0031-0004 代 1- 415 号 | |
| 管渠工 HP 800 360度基礎 | 10.5 | m | | | D0024-0006 代 1- 416 号 | |
| 目地材・止水材 管渠 HP 800用 | 1 | 箇所 | | | D0157-0001 代 1- 417 号 | |
| 接合柵 防災調整池 D | 1 | 箇所 | | | D0028-0003 代 1- 418 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 202 号 代価表 (D0044) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 浸出水排水工 200 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (浸出水) 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0008 特 1- 111 号 | |
| フィルター材敷設 割ぐり石150mm内外 (現地発生材) | 6.83 | m ³ | | | E222780-0002 特 1- 112 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 203 号 代価表 (D0152-0002) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 浸出水排水工 700 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (浸出水) 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0035 特 1- 113 号 | |
| フィルター材敷設 割ぐり石150mm内外 (現地発生材) | 27.6 | m ³ | | | E222780-0002 特 1- 112 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 204 号 代価表 (D0044-0002) 】

浸出水排水工 700 高耐圧ホリパイプ F型無孔

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 管布設工 700 高耐圧ホリパイプ | 15 | m | | | D0151-0003 代 1- 419 号 | |
| 高耐圧ポリエチレン管 700 F30 電熱溶着用 5m/本 | 2 | 本 | | | L0224 | |
| 高耐圧ホリパイプ 700 F30電熱溶着用 片受差口フランジ (5m/本) ホリ等含む | 1 | 本 | | | L0225 | |
| 電熱溶着 700 (工場) 高耐圧ポリエチレン管 F30 | 1 | 箇所 | | | L0226 | |
| 電熱溶着 700 (現場) 高耐圧ポリエチレン管 F30 | 1 | 箇所 | | | L0227 | |
| 可とう継手設置工 800FF | 1 | 基 | | | D0197 代 1- 420 号 | |
| 鋼板製伸縮可とう管 800FF 中圧用 偏心量100 L=1100 | 1 | 基 | | | L0228 | |
| 両端フランジ短管 (高耐圧管) 700×1100 F30FF | 1 | 本 | | | L0387 | |
| フランジ継手工 700 | 1 | 口 | | | D0197-0001 代 1- 421 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 204 号 代価表 (D0044-0002) 】
 (続 き)

浸出水排水工 700 高耐圧^ホUPP^ホ管 F型無孔

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 205 号 代価表 (D0045) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 縦形集排水工 300 高密度ホリパイプ シングル有孔 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 暗渠排水管据付(縦形集排水) 高密度ホリパイプ シングル構造 有孔 継手材料費計上有り | 2 | m | | | E222770-0010 特 1- 114 号 | | | |
| フィルター材敷設 割ぐり石150mm内外(現地発生材) | 18.2 | m ³ | | | E222780-0002 特 1- 112 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 206 号 代価表 (D0045-0001) 】 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|-------|
| ガス抜き管 縦形集排水工 200 高密度ポリエチレン管 シングル有孔 | | | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 暗渠排水管据付 (ガス抜き縦形集排水) 波状管 200~400mm | 2 | m | | | E222770-0011 特 1- 115 号 | | |
| 高密度ポリエチレン管 200 90度曲管 | 1 | 個 | | | L0054 | | |
| フィルター材敷設 割ぐり石150mm内外 (現地発生材) | 15.2 | m ³ | | | E222780-0002 特 1- 112 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 207 号 代価表 (D0046) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|-------|
| 循環機 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 井桁ブロック積工 6.33×6.33 中詰材投入含む | 1 | 箇所 | | | D0047 代 1- 422 号 | | | |
| 井桁 控部材 上下用L=2330 | 90 | 個 | | | L0055 | | | |
| 井桁 控部材 基本L=2330 | 30 | 個 | | | L0056 | | | |
| 井桁 横部材 基本L=1550 | 28 | 個 | | | L0057 | | | |
| 井桁 横部材 端部L=1665 | 28 | 個 | | | L0058 | | | |
| 井桁 中部材 基本L=1500 | 28 | 個 | | | L0059 | | | |
| 井桁 中部材 端部L=1665 | 14 | 個 | | | L0060 | | | |
| 井桁 中部材 長端部L=1665 | 14 | 個 | | | L0061 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 207 号 代価表 (D0046) 】
 (続 き)

循環機

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 208 号 代価表 (D0235) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 仮締切堤 現地発生材 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 195 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 195 | m3 | | | S210090-0013 単 1- 77 号 | | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 195 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| 機械による築立(土羽)整形 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 加-ラ型0.8m3 | 108.2 | m2 | | | S220030-0001 単 1- 6 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 209 号 代価表 (D0236) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 保護土 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 真砂土埋戻 | 150 | m3 | | | D0238 代 1- 423 号 | | |
| 真砂土埋戻 ベントナイト混合 | 150 | m3 | | | D0238-0001 代 1- 424 号 | | |
| 短繊維系不織布 t=10mm | 170 | m2 | | | L0384 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 210 号 代価表 (D0048) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 浸出水調整槽 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉)鉄筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 2,504 | m3 | | | E240010-0016 特 1- 116 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 養生工無 | 72.5 | m3 | | | E240010-0002 特 1- 117 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 4,563 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 型枠工(合板円形型枠) | 2.6 | m2 | | | S240230-0001 単 1- 78 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 13.4 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 沈砂槽設置 | 1 | 箇所 | | | D0231 代 1- 425 号 | | |
| 排砂置場 | 1 | 箇所 | | | D0231-0001 代 1- 426 号 | | |
| 調整槽蓋 | 1 | 式 | | | D0020 代 1- 427 号 | | |
| 誘発目地 浸出水調整槽 | 1 | 式 | | | D0036 代 1- 428 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 210 号 代価表 (D0048) 】
(続 き)

浸出水調整槽

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|--------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 20.3 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 足掛金物 W300 | 161 | 個 | | | L0035 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 9.71 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 68.74 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D29~32mm | 377.55 | t | | | S810010-0002 単 1- 79 号 | |
| ガス圧接工 D29 + D29 施工規模100箇所以上 時間制約無 夜間作業無 | 229 | 箇所 | | | S810110-0001 単 1- 80 号 | |
| ガス圧接工 D32 + D32 施工規模100箇所以上 時間制約無 夜間作業無 | 3,467 | 箇所 | | | S810110-0002 単 1- 81 号 | |
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 1,715 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | |
| くさび結合支保 40kN/m2 < f 80kN/m2 120cm < t 250cm | 5.530 | 空m3 | | | S252210-0002 単 1- 82 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 210 号 代価表 (D0048) 】
 (続 き)

浸出水調整槽

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 防水工(高密度ポリエチレン) 浸出水調整槽 | 1 | 式 | | | D0129 代 1- 429 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 211 号 代価表 (D0048-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 浸出水調整池 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉)鉄筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 3,300 | m3 | | | E240010-0016 特 1- 116 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 300m3以上600m3未満 養生工無 | 199 | m3 | | | E240010-0002 特 1- 117 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2,833 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 19.2 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 誘発目地 浸出水調整池 | 1 | 式 | | | D0036-0002 代 1- 430 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 17.01 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 69.76 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D29~32mm | 285.7 | t | | | S810010-0002 単 1- 79 号 | | |
| ガス圧接工 D32 + D32 施工規模100箇所以上 時間制約無 夜間作業無 | 2,611 | 箇所 | | | S810110-0002 単 1- 81 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 211 号 代価表 (D0048-0001) 】
 (続 き)

浸出水調整池

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 2,834 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | |
| 防水工 (高密度ポリエチレン) 浸出水調整池 | 1 | 式 | | | D0129-0001 代 1- 431 号 | |
| スロープ工 浸出水調整池 | 1 | 式 | | | D0171-0002 代 1- 432 号 | |
| 保護コンクリート工 浸出水調整池 | 1 | 式 | | | D0237 代 1- 433 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 212 号 代価表 (D0090) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 水質監視 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 組立マンホール 1200×11.7m | 1 | 箇所 | | | D0091 代 1- 434 号 | | |
| 組立マンホール 1200×3.95m | 1 | 箇所 | | | D0091-0001 代 1- 435 号 | | |
| モニタリング管 100 高密度ポリエチレン管 有孔 | 543 | m | | | D0094 代 1- 436 号 | | |
| モニタリング管 150 塩ビ管VU150 無孔 | 35 | m | | | D0094-0001 代 1- 437 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 213 号 代価表 (D0199) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 観測井 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 観測井 組立1号 | 1 | 箇所 | | | D0201 代 1- 438 号 | | |
| 観測井 組立2号 | 1 | 箇所 | | | D0201-0001 代 1- 439 号 | | |
| 観測井 角型マンホール | 1 | 箇所 | | | D0201-0002 代 1- 440 号 | | |
| 処理水排水管 | 1 | 式 | | | D0204 代 1- 441 号 | | |
| 地下水排水管 | 1 | 式 | | | D0204-0001 代 1- 442 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 214 号 代価表 (D0049) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称・規格 | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 |
| 泥水式鋼管推進 650 | | 1 | 式 | | | D0050 代 1- 443 号 | |
| 仮設備工 小口径泥水 (鋼管) | | 1 | 式 | | | D0064 代 1- 444 号 | |
| 送排泥設備工 小口径泥水 (鋼管) | | 1 | 式 | | | D0075 代 1- 445 号 | |
| 発進立坑工 小口径泥水 (鋼管) | | 1 | 式 | | | D0080 代 1- 446 号 | |
| 到達立坑工 小口径泥水 (鋼管) | | 1 | 式 | | | D0080-0002 代 1- 447 号 | |
| 組立 2 号マンホール 1200 | | 1 | 式 | | | D0084 代 1- 448 号 | |
| 計 | | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 215 号 代価表 (D0095) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 開削区間 浸出水場外 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 管路土工 開削区間 | 1 | 式 | | | D0096 代 1- 449 号 | | |
| 管布設工 開削区間 | 1 | 式 | | | D0096-0001 代 1- 450 号 | | |
| 管土留工 開削区間 | 1 | 式 | | | D0096-0002 代 1- 451 号 | | |
| 1号マンホール工 内径900 | 1 | 式 | | | D0099 代 1- 452 号 | | |
| 付帯工 開削区間 | 1 | 式 | | | D0101 代 1- 453 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 216 号 代価表 (D0038) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地下水排水工 200 (A) 埋立地内 高密度ポリエリレン管 有孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 200 ~ 400mm 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0003 特 1- 118 号 | |
| フィルター材敷設 単粒碎石40mm内外 (現地発生材) | 2.24 | m ³ | | | E222780-0001 特 1- 119 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 217 号 代価表 (D0038-0001) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地下水排水工 200 (B) 埋立地内 高密度ポリエリレン管 有孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 200 ~ 400mm 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0003 特 1- 118 号 | |
| フィルター材敷設 単粒碎石40mm内外 (現地発生材) | 1.71 | m ³ | | | E222780-0001 特 1- 119 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 218 号 代価表 (D0038-0002) 】 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地下水排水工 200 (埋立地内) VP管200 無孔 基礎あり | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (地下水) 直管 200 ~ 400mm 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0004 特 1- 120 号 | |
| 埋戻工D W1<1m 良質発生土 | 3.6 | m ³ | | | E210440-0001 特 1- 121 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 219 号 代価表 (D0038-0003) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地下水排水工 200 (埋立地内) VP管200 無孔 基礎なし | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (地下水) 直管 200~400mm 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0004 特 1- 120 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 220 号 代価表 (D0038-0004) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地下水排水工 150 (埋立地外) 高密度ポリエリレン管 有孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 50~150mm 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0006 特 1- 122 号 | |
| フィルター材敷設 単粒碎石40mm内外 (現地発生材) | 1.58 | m ³ | | | E222780-0001 特 1- 119 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 221 号 代価表 (D0038-0005) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地下水排水工 300 (埋立地外) 高密度ポリエリレン管 有孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 200~400mm 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0007 特 1- 123 号 | |
| フィルター材敷設 単粒碎石40mm内外 (現地発生材) | 4.65 | m ³ | | | E222780-0001 特 1- 119 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 222 号 代価表 (D0128) 】

搬入道路・管理道路 1 50-100-100

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度750(13) 3.0m<b プライコト(PK-3) | 4,880 | m2 | | | E410240-0001 特 1- 124 号 | |
| 路盤工(車道) 上層路盤 全仕上り厚10cm 再生粒度調整碎石 RM25 層数=1 | 4,880 | m2 | | | S410030-0002 単 1- 83 号 | |
| 路盤工(車道) 下層路盤 全仕上り厚10cm 再生クッキー-70 40~0 層数=1 | 4,880 | m2 | | | S410030-0003 単 1- 84 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 223 号 代価表 (D0128-0003) 】

搬入道路・管理道路 1 (岩部) 50-100

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度750(13) 3.0m<b トラックト(PK-4) | 2,613 | m2 | | | E410240-0002 特 1- 125 号 | |
| ペーラインコンクリート 道路工 t=100 | 2,613 | m2 | | | D0255 代 1- 454 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 224 号 代価表 (D0128-0001) 】

管理道路 2 50-100

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度7.5(13) 3.0m<b プライコト(PK-3) | 2,722 | m2 | | | E410240-0001 特 1- 124 号 | |
| 路盤工(車道) 上層路盤 全仕上り厚10cm 再生粒度調整碎石 RM25 層数=1 | 2,722 | m2 | | | S410030-0002 単 1- 83 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 225 号 代価表 (D0128-0004) 】

場内管理道・施設用地 50-100

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度7.5(13) 3.0m<b プライコト(PK-3) | 6,191 | m2 | | | E410240-0001 特 1- 124 号 | |
| 路盤工(車道) 上層路盤 全仕上り厚10cm 再生粒度調整碎石 RM25 層数=1 | 6,191 | m2 | | | S410030-0002 単 1- 83 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 226 号 代価表 (D0128-0002) 】

歩道 40-100

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 透水性アスファルト舗装工(機械) 舗装厚4cm | 621 | m2 | | | E410660-0001 特 1- 126 号 | |
| 路盤工(歩道) 上層路盤 全仕上り厚10cm 再生クワッシャー 40~0 層数=1 | 621 | m2 | | | S410040-0004 単 1- 85 号 | |
| フィルター層敷設工 敷設厚5cm | 621 | m2 | | | E410650-0001 特 1- 127 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 227 号 代価表 (D0130) 】 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 歩車道境界ブロック 両面180/230×250×600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 歩車道境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下 両面歩車道境界ブロックB | 10 | m | | | E422510-0001 特 1- 128 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クラッシュ 40~0 | 2.8 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 228 号 代価表 (D0130-0001) 】 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 歩車道境界ブロック (乗入れ) 180/190 × 100 × 600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 歩車道境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下 片面ブロック乗入D 180×50 | 10 | m | | | E422510-0002 特 1- 129 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クラッシュ 40~0 | 2.4 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 229 号 代価表 (D0130-0002) 】 | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 地先境界ブロック 120×120×600 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 地先境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下 120×120×600(A) | 10 | m | | | E422520-0001 特 1- 130 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッシャー 40~0 | 1.7 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 230 号 代価表 (D0184) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 道路付帯工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| カーブミラー設置 800 | 1 | 箇所 | | | D0185 代 1- 455 号 | | |
| 車止め設置 SUS製 114.3上下式 | 3 | 箇所 | | | D0186 代 1- 456 号 | | |
| 区画線設置 溶融式(手動) 実線・セアラ 15cm 未供用区間 規模100～500m未満 時間制約無 夜間作業無 | 900 | m | | | S810210-0002 単 1- 86 号 | | |
| 区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm 未供用区間 規模100～500m未満 時間制約無 夜間作業無 | 225 | m | | | S810210-0005 単 1- 87 号 | | |
| 区画線設置 溶融式(手動) 実線・セアラ 45cm 未供用区間 規模100～500m未満 時間制約無 夜間作業無 | 5 | m | | | S810210-0003 単 1- 88 号 | | |
| 区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算 未供用区間 規模100～500m未満 時間制約無 夜間作業無 | 126 | m | | | S810210-0004 単 1- 89 号 | | |
| 施設サイン H5000×W990 | 1 | 基 | | | D0206 代 1- 457 号 | | |
| 施設概要サイン H1800×W1500 | 1 | 基 | | | D0206-0001 代 1- 458 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 230 号 代価表 (D0184) 】
 (続 き)

道路付帯工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 231 号 代価表 (D0187) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 階段工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 1号階段 | 1 | 式 | | | D0188 代 1- 459 号 | | |
| 2号階段 | 1 | 式 | | | D0188-0001 代 1- 460 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 232 号 代価表 (D0102) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|----|----|
| 真空コンクリート工 すべり止めリング | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 真空コンクリート舗装表面処理工 すべり止め処理のみ | 10 | m2 | | | L0223 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 233 号 代価表 (D0103) 】 | | グレーチング設置 洗車場 300用 | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-------------------|-----|-----|----------|-----|----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| グレーチング300用 T25 溝ふた995×400×55 横断 すべり止型 | 10 | 組 | | | L0130 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 234 号 代価表 (D0103-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|---|----|
| グレーチング設置 洗車場 500用 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| グレーチング500用 T25 溝ふた995×600×75 横断 すべり止型 | 10 | 組 | | | L0131 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 235 号 代価表 (D0106) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|
| スルースゲート設置 100 | | | | | | 1 | 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| スルースゲート 100 鋳鉄製 | 1 | 基 | | | L0222 | | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 諸雑費 | | 人 | | | T#97 | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 236 号 代価表 (D0104) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 洗車場付帯工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔・1本脚) 80 高800 施工規模30本未満 時間制約無 夜間作業無 | 4 | 本 | | | E812400-0001 特 1- 131 号 | | |
| FRP製グレーチング 1000×1500 | 1 | 組 | | | L0132 | | |
| 歩車道境界ブロック 両面 | 2.4 | m | | | D0105 代 1- 461 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 237 号 代価表 (D0116) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 防護柵 (ガードレール) 設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0001 特 1- 132 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 238 号 代価表 (D0116-0002) 】 | | | | | | |
|---|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 防護柵 (ガードレール) 設置工 (岩部) コンクリート建込 塗装Gr-C-2B | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0002 特 1- 133 号 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 8 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 4 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.015 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 239 号 代価表 (D0116-0001) 】 | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|---------|
| 防護柵 (ガードレール) 設置工 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0002 特 1- 133 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.015 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 240 号 代価表 (D0116-0003) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------|
| 防護柵 (ガードレール) 設置工 置き自在連続基礎 塗装Gr-SB-1B | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵 (ガードレール) 設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-SB-1B | 10 | m | | | L0142 | |
| ガードレール材料費 コンクリート建込 塗装 Gr-SB-1B | 10 | m | | | L0162 | |
| 自在連続基礎ブロック 450 x 450 x 2000 | 5 | 個 | | | L0143 | |
| 自在連続基礎ブロック設置 450 x 450 x 2000 | 10 | m | | | D0117 代 1- 462 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 241 号 代価表 (D0116-0004) 】 | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 防護柵 (ガードレール) 設置工 置き基礎 塗装Gr-C-2B | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0002 特 1- 133 号 | |
| 型枠工(小型構造物) | 2.5 | m ² | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.3 | m ³ | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 242 号 代価表 (D0118) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------|
| フェンス1.8・ガードレール(E)土砂部 土中建込 塗装Gr-C-4E | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0001 特 1- 132 号 | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | |
| ネットフェンス(Gr取付) H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイプ型2.6×56 | 10 | m | | | L0144 | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 2.5 | 個 | | | EK30560-0001 特 1- 135 号 | |
| フェンス基礎ブロック 200×200×450 | 2.5 | 個 | | | LZA993021-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 243 号 代価表 (D0118-0001) 】 | | | | | | |
|---|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| フェンス1.8・ガードレール(C)岩部 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0002 特 1- 133 号 | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | |
| ネットフェンス(Gr取付) H1800 亜鉛メッキ高張力 丸バ ｲ 型2.6×56 | 10 | m | | | L0144 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.015 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 8 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 244 号 代価表 (D0118-0002) 】 | | | | | | |
|---|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| フェンス1.8・ガードレール (CS) 土砂部 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B 直忍付 | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0002 特 1- 133 号 | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | |
| ネットフェンス(Gr取付)直忍付 H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイプ型2.6×56 | 10 | m | | | L0145 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.015 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 8 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 245 号 代価表 (D0118-0003) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| フェンス1.8・ガードレール (CS) 岩部 コンクリート建込 塗装Gr-C-2B 直忍付 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E810510-0002 特 1- 133 号 | | | | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | | | | |
| ネットフェンス(Gr取付)直忍付 H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイプ型2.6×56 | 10 | m | | | L0145 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.015 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 8 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 246 号 代価表 (D0118-0004) 】 | | | | | | |
|--|-------|----------------|-----|-----|--------------------------|---------|
| ガードレール転落防止付 (C) 岩部 コンクリート建込 塗装SGR-C2-P1-110B | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 転落防止付防護柵 施工費 (基礎除く) SGR-C2-P1-110B | 10 | m | | | L0332 | |
| 転落防止付防護柵 材料費 SGR-C2-P1-110B | 10 | m | | | L0331 | |
| 鉄筋工 (太径鉄筋含む) 補正無 (一般構造物) 太径10%未満 (補正なし) SD-345 D13mm | 0.015 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 型枠工 (鉄筋・無筋構造物) | 8 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40 (高炉) W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 4 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 247 号 代価表 (D0118-0005) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|---|----|
| 防護柵 (ガードパイプ) 設置工 土中建込 塗装Gp-C-3E | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ガードパイプ路側用H800 施工費 土中用塗装品 Gp-C-3E | 10 | m | | | L0334 | | | | |
| ガードパイプ路側用H800 材料費 土中用塗装品 Gp-C-3E | 10 | m | | | L0333 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 248 号 代価表 (D0119) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| ガードパイプ0.8(W) H800 3段ビーム コンクリート建込 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込ビーム式 支柱間隔3m | 10 | m | | | S810760-0001 単 1- 90 号 | | | | |
| ガードパイプ H800 3段ビーム コンクリート建込 | 10 | m | | | L0146 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 249 号 代価表 (D0119-0001) 】 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|---------------------------|---------|
| ガードパイプ1.1(C) H1100 4段ビーム 独立基礎 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式 支柱間隔3m | 10 | m | | | S810760-0002 単 1- 91 号 | |
| ガードパイプ H1100 4段ビーム 独立基礎 | 10 | m | | | L0147 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッツラン 40~0 | 0.5 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 250 号 代価表 (D0119-0002) 】 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|---------------------------|---------|
| ガードパイプ1.1(C)岩部 H1100 4段ビーム 独立基礎 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム式 支柱間隔3m | 10 | m | | | S810760-0002 単 1- 91 号 | |
| ガードパイプ H1100 4段ビーム 独立基礎 | 10 | m | | | L0147 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッツラン 40~0 | 0.5 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 251 号 代価表 (D0119-0003) 】

ガードパイプ1.1(W) H1100 4段ビーム コンクリート建込

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込ビーム式 支柱間隔3m | 10 | m | | | S810760-0001 単 1- 90 号 | |
| ガードパイプ H1100 4段ビーム コンクリート建込 | 10 | m | | | L0148 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 252 号 代価表 (D0118-0006) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| フェンス1.8(C)土砂部 H1800 独立基礎 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | | | | |
| ネットフェンス H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイプ型2.6×56 | 10 | m | | | L0149 | | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 5 | 個 | | | EK30560-0001 特 1- 135 号 | | | | |
| フェンス基礎ブロック 200×200×450 | 5 | 個 | | | LZA993021-0001 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッシュン 40~0 | 0.5 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 253 号 代価表 (D0118-0007) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| フェンス1.8(C)岩部 H1800 独立基礎 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | | | | |
| ネットフェンス H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイプ型2.6×56 | 10 | m | | | L0149 | | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 5 | 個 | | | EK30560-0001 特 1- 135 号 | | | | |
| フェンス基礎ブロック 200×200×450 | 5 | 個 | | | LZA993021-0001 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッシュン 40~0 | 0.5 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 254 号 代価表 (D0118-0008) 】 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| フェンス1.8 (CS) 岩部 H1800直忍付 コンクリート建込 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | |
| ネットフェンス(直忍付) H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイプ型2.6×56 | 10 | m | | | L0150 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 10 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2.5 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 255 号 代価表 (D0118-0009) 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------|
| フェンス1.8(W) H1800 コンクリート建込 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | |
| ネットフェンス H1800 亜鉛メッキ高張力 丸パイ型2.6×56 | 10 | m | | | L0149 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 256 号 代価表 (D0118-0010) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| フェンス1.8 (WS) H1800直忍付 コンクリート建込 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| フェンス設置工(金網) 支柱含む | 10 | m | | | EK30550-0002 特 1- 134 号 | | | | |
| ネットフェンス(直忍付) H1800 亜鉛メッキ高張力 丸バ 17° 型2.6×56 | 10 | m | | | L0150 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 257 号 代価表 (D0118-0011) 】 | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| 目隠しフェンス1.8 (C) H1800 下部メッシュ 独立基礎 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 目隠しフェンス設置工 H1800 | 10 | m | | | D0120 代 1- 463 号 | |
| 目隠しフェンス H1800一般 下部メッシュ | 10 | m | | | L0151 | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 5 | 個 | | | EK30560-0001 特 1- 135 号 | |
| フェンス基礎ブロック 400×400×500 | 5 | 個 | | | LZA993023-0001 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッチャリ 40~0 | 0.5 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 258 号 代価表 (D0121) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W1.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W0.6~1.2 | 1 | 箇所 | | | D0122 代 1- 464 号 | | | |
| 門扉 H1.8W1.0 片開き | 1 | 箇所 | | | L0152 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 0.4 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.7 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.15 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 259 号 代価表 (D0121-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)岩部 H1.8W1.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W0.6~1.2 | 1 | 箇所 | | | D0122 代 1- 464 号 | | | |
| 門扉 H1.8W1.0 片開き | 1 | 箇所 | | | L0152 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 0.4 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.7 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.15 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 260 号 代価表 (D0121-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W2.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W1.5~2.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0001 代 1- 465 号 | | | |
| 門扉 H1.8W2.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0153 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 0.4 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.7 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.15 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 261 号 代価表 (D0121-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(W) H1.8W2.0 コンクリート建込 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W1.5~2.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0001 代 1- 465 号 | | | |
| 門扉 H1.8W2.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0153 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 262 号 代価表 (D0121-0004) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W4.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W4.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0002 代 1- 466 号 | | | |
| 門扉 H1.8W4.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0154 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 2.8 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.35 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 1 | 個 | | | EK30560-0003 特 1- 136 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 263 号 代価表 (D0121-0005) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)岩部 H1.8W4.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W4.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0002 代 1- 466 号 | | | |
| 門扉 H1.8W4.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0154 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 0.7 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 2.8 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.35 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 1 | 個 | | | EK30560-0003 特 1- 136 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 264 号 代価表 (D0121-0006) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(W) H1.8W4.0 コンクリート建込 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W4.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0002 代 1- 466 号 | | | |
| 門扉 H1.8W4.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0154 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 265 号 代価表 (D0121-0007) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)土砂部 H1.8W6.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W6.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0003 代 1- 467 号 | | | |
| 門扉 H1.8W6.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0155 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 1.28 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 5 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.9 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 1 | 個 | | | EK30560-0003 特 1- 136 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 266 号 代価表 (D0121-0008) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8(C)岩部 H1.8W6.0 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W6.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0003 代 1- 467 号 | | | |
| 門扉 H1.8W6.0 両開き | 1 | 箇所 | | | L0155 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 5 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.9 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 1 | 個 | | | EK30560-0003 特 1- 136 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 267 号 代価表 (D0121-0009) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.8 (CS) 土砂部 H1.8W7.0直忍付 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.8 W7.0直忍付 | 1 | 箇所 | | | D0122-0004 代 1- 468 号 | | | |
| 門扉 H1.8W7.0 両開き 直忍付 | 1 | 箇所 | | | L0156 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 1.4 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 6 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1.1 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 1 | 個 | | | EK30560-0003 特 1- 136 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 268 号 代価表 (D0121-0010) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 門扉1.5(C) H1.5W1.9 独立基礎 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 門扉設置工 H1.5 W1.9 | 1 | 箇所 | | | D0122-0005 代 1- 469 号 | | | |
| 門扉 H1.5W1.9 両開き | 1 | 箇所 | | | L0157 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 0.4 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 基礎ブロック工 設置 土工含む | 2 | 個 | | | EK30560-0004 特 1- 137 号 | | | |
| コンクリート基礎ブロック 300×300×600 | 2 | 個 | | | LZA993022-0002 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 269 号 代価表 (D0121-0011) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 大型門扉 (C) H1.6W13.0 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 大型門扉設置工 H1.6 W13.0 | 1 | 箇所 | | | D0122-0006 代 1- 470 号 | | | |
| 大型門扉 H1.6W13.0 | 1 | 箇所 | | | L0158 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 22.5 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 9.4 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 4.7 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 270 号 代価表 (D0039) 】 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 土留柵 H=1.2m | | | | | | 100 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| ポリエチレン製ネット 幅0.6m 編目3×3 | 6 | m ² | | | L0047 | | |
| 生松丸太 末口12cm 長さ1.2m | 100 | 本 | | | L0048 | | |
| 木杭打工(人力) 末口12cm 長さ1.2m 根入率7割未満 | 100 | 本 | | | D0040 代 1- 471 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 271 号 代価表 (D0251) 】 | | かご工 仮置き | | 1 式 当り | | | |
|----------------------------|-----|---------|-----|--------|---------------------|-----|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| かご工(仮置) | 520 | m2 | | | D0252 代 1- 472 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 272 号 代価表 (D0251-0001) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--------|--|
| かご工 仮置き | | | | | | 1 式 当り | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| かご工(仮置) 多段積型 | 450 | m2 | | | D0252-0001 代 1- 473 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 273 号 代価表 (D0173) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 仮囲い H3000 ゲート含む | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 仮囲い 購入 H3000 | 500 | m | | | D0177 代 1- 474 号 | | |
| スラップ (有価物) 鉄屑 | 32.7 | t | | | LZ6601000-0002 | | |
| 仮設ゲート H4500×W7200 | 1 | 式 | | | D0173-0001 代 1- 475 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 274 号 代価表 (D0145) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 構造物とりこわし 機械施工 無筋構造物 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要 | 23 | m3 | | | S811810-0002 単 1- 92 号 | | |
| 構造物とりこわし 機械施工 鉄筋構造物 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要 | 112 | m3 | | | S811810-0003 単 1- 93 号 | | |
| スラップ ^o (有価物) 鉄屑 | 4.3 | t | | | LZ6601000-0002 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 275 号 代価表 (D0146) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 舗装復旧工 t=5cm 付帯工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込 10cm以下 | 500 | m2 | | | S430330-0001 単 1- 94 号 | | |
| 不陸整正 路盤材なし | 500 | m2 | | | S410010-0001 単 1- 95 号 | | |
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度7.5(13) 3.0m < b プライムコート(PK-3) | 500 | m2 | | | S410240-0001 単 1- 96 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【 第 1- 276 号 代価表 (D0234) 】

場内舗装撤去

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| ハックルによる舗装版直接掘削・積込 10cm以下 | 600 | m2 | | | S430330-0001 単 1- 94 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 277 号 代価表 (D0147) 】

側溝工 付帯工

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 側溝工PU(C)300×300 T25 | 100 | m | | | D0133-0059 代 1- 476 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 278 号 代価表 (D0220) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 観測孔設置 HIVP75 50m ~ 100m | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 削孔費 116礫質土 鉛直方向 地上施工 | 60 | m | | | L0253 | | | |
| 孔内検層 2極法または4極法 L=200mまで | 1 | 箇所 | | | D0222 代 1- 477 号 | | | |
| 観測孔パイプ HIVP75 4m/本 K6742 | 15 | 本 | | | L0287 | | | |
| ネジ加工 ガイドパイプ ネジ長50mm | 14 | 組 | | | D0224 代 1- 478 号 | | | |
| ストレーナ加工VP75 20孔前後/m | 5 | m | | | D0224-0001 代 1- 479 号 | | | |
| パッカー材 膨張ゴム ナイスシール同等品 | 2 | 組 | | | L0343 | | | |
| 充填用砂 洗砂 (除塩) | 0.4 | m ³ | | | LZA990195-0001 | | | |
| 挿入設置工 HIVP75 地上作業 | 60 | m | | | D0225 代 1- 480 号 | | | |
| 孔内洗浄 | | % | | | L#97-0002 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 278 号 代価表 (D0220) 】 (続 き) | | 観測孔設置 HIVP75 50m ~ 100m | | 1 | 箇所 当り | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|---------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 防護蓋設置 | 1 | 箇所 | | | D0226 代 1- 481 号 | |
| 平坦地足場 | 1 | 箇所 | | | LQ6005001-0001 | |
| 準備及び跡片付け | 1 | 業務 | | | L0381 | |
| 給水費 (ポンプ運転) 20m以上150m以下 | 1 | 箇所 | | | L0383 | |
| 資料整理取りまとめ | 1 | 業務 | | | L0382 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 279 号 代価表 (D0169) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|---|----|
| 自走式破碎機運搬 30t | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 30t車 運搬距離10km 自走式破碎機 特大品 地区割増有 | 1 | 台 | | | S010010-0003 単 1- 98 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 280 号 代価表 (D0169-0009) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|
| クローラドリル (油圧式) 搭乗式ドリフタ質量150kg級 | | | | | | 1 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 10t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0014 単 1- 99 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 281 号 代価表 (D0169-0005) 】

ブルドーザ 32t級リッパ付き 排ガス1次

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 重建設機械(分解又は組立)+輸送(片道) ブルドーザ 21超え44t級以下 | 1 | 回 | | | S010350-0001 単 1- 100 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 282 号 代価表 (D0169-0004) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| バックハウ (0.8m3) クローラ型 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 19.8t車 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0016 単 1- 101 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 283 号 代価表 (D0169-0001) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| バックホウ (1.4m3) クローラ型 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 重建設機械(分解又は組立)+輸送(片道) バックホウ系 山1.0以上1.4m3以下 | 1 | 回 | | | S010350-0003 単 1- 102 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 284 号 代価表 (D0169-0003) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| ブルドーザ 21t級リッパ付き | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 重建設機械(分解又は組立)+輸送(片道) ブルドーザ 20以上21t級以下 | 1 | 回 | | | S010350-0002 単 1- 103 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 285 号 代価表 (D0169-0007) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| バックホウ (伏谷) (1.4m ³) クローラ型 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 重建設機械(分解又は組立)+輸送(片道) バックホウ系 山1.0以上1.4m ³ 以下 | 1 | 回 | | | S010350-0003 単 1- 102 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 286 号 代価表 (D0169-0002) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| バックハウ (0.45m3) クローラ型 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 12t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0019 単 1- 104 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 287 号 代価表 (D0169-0012) 】

ブルドーザ 3t級 普通・排ガス1次

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 4t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0020 単 1- 105 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 288 号 代価表 (D0169-0006) 】

振動ローラ 搭乗式コンパクト型

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 4t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0020 単 1- 105 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 289 号 代価表 (D0169-0010) 】 | | | | | | | 1 | 台 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|---|----|
| ロードローラ 10~12t級 マガム・排ガス1次 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 10t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0014 単 1- 99 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 290 号 代価表 (D0169-0008) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------|
| アスファルトフィニッシャー クローラ型 2.4~6.0m | | | | | | 1 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 14t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0022 単 1- 106 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 291 号 代価表 (D0169-0013) 】

アスファルトフィニッシャー クローラ型 1.4~3.0m

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 6t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0023 単 1- 107 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 292 号 代価表 (D0169-0011) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|
| ボーリングマシン ロ-列-パ°-カッション式加-ラ型 81KW級 | | | | | | 1 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 10t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0014 単 1- 99 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 293 号 代価表 (D0169-0017) 】

モルタルコンクリート吹付機 0.8~1.2m³/h

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) 4t車以下 運搬距離2.5km 特大品 | 1 | 台 | | | S010010-0020 単 1- 105 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 294 号 代価表 (D0169-0014) 】

モーターグレーダ自走 ブレード幅3.1m 排ガス1次

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| モーターグレーダ自走 ブレード幅3.1m 運搬距離2.5km以下 | 1 | 回 | | | D0219 代 1- 482 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 295 号 代価表 (D0169-0015) 】

タイヤローラ自走 8~20t級 排ガス1次

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| タイヤローラ自走費 8~20t級 運搬距離2.5km以下 | 1 | 回 | | | D0219-0001 代 1- 483 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 296 号 代価表 (D0170) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 仮設材運搬 開削工法 軽量鋼矢板等 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 仮設材の積み込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸 仮設材5.92 t | 1 | 式 | | | S010030-0001 単 1- 108 号 | | |
| 仮設材の運搬(1車1回) 製品長12m以内 運搬距離2.5km 割増なし | 5.92 | t | | | S010020-0002 単 1- 109 号 | | |
| 仮設材の運搬(1車1回) 製品長12m以内 運搬距離2.5km 割増なし | 5.92 | t | | | S010020-0002 単 1- 109 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 297 号 代価表 (D0170-0001) 】

仮設材運搬 推進工法 軽量鋼矢板等

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 仮設材の積み込み・取卸し費 基地積込 現場取卸 仮設材1.42 t | 1 | 式 | | | S010030-0002 単 1- 110 号 | |
| 仮設材の積み込み・取卸し費 現場積込 基地取卸 仮設材1.24 t | 1 | 式 | | | S010030-0003 単 1- 111 号 | |
| 仮設材の運搬(1車1回) 製品長12m以内 運搬距離2.5km 割増なし | 1.42 | t | | | S010020-0002 単 1- 109 号 | |
| 仮設材の運搬(1車1回) 製品長12m以内 運搬距離2.5km 割増なし | 1.24 | t | | | S010020-0002 単 1- 109 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 298 号 代価表 (D0191-0001) 】

コンクリート圧縮強度試験

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| コンクリート圧縮強度試験 3本1組 | 37 | 組 | | | L0240 | |
| コンクリート供試体送料 100 ~ 150 3個/1セット | 37 | セット | | | TLA990000 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 299 号 代価表 (D0191) 】

六価クロム溶出試験 環境庁告示46号

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 環境庁告示46号六価クロム溶出試験費 | 4 | 検体 | | | L0235 | |
| 供試体送料 六価クロム | 1 | セツト | | | LLA990000-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 300 号 代価表 (D0191-0002) 】

ガス圧接引張試験

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| ガス圧接鋼材引張試験費 40mm以下 | 2 | 本 | | | L0241 | |
| 鉄筋試験体送料 | 1 | セツ | | | TLA990001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 301 号 代価表 (D0248) 】

大気汚染測定分析 粉じん 3地点

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 粉じん測定分析費 | | | | | L0403 | |
| 計 | 9 | 回 | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 302 号 代価表 (D0248-0001) 】

騒音測定分析 建設機械稼動時 12時間

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 騒音レベル測定 建設作業騒音 1発生源 | 1 | 式 | | | L0404 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 303 号 代価表 (D0248-0002) 】

水質分析 浮遊物質量 (SS) 4 地点

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 水質分析 浮遊物質量 (SS) | 12 | 検体 | | | L0405 | |
| 計 | | | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 304 号 代価表 (D0258) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|----|
| チェーンソー伐開 小切・集積・積込含む 規模：中位 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | TR0000010 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| チェーンソー 鋸長500mm 排気量60cc | | | | | TM12004721 | | | | |
| | | 日 | | | | | | | |
| ガソリン エンジン | | | | | TZ6600000 | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 諸雑費 | | | | | T#97 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 機械積込 | | | | | D0259 代 1- 484 号 | | | | |
| | 100 | m2 | | | | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 305 号 代価表 (D0257) 】

機械除根 規模：中林

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| ブルドーザ運転 普通21t級 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S900001-0002 単 1- 112 号 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0003 単 1- 113 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 306 号 代価表 (D0253) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| 有価物売却 杉・桧・松・雑木 0.02t/m2 | | | | | 1 | t 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 発生木収集運搬(買取) 杉・雑木等1.5~4.0末口15cm以内 枝打仕上 | 1 | t | | | L0391 | |
| 発生木買取(有価物) 杉・雑木等1.5~4.0末口15cm以内 枝打仕上 | 1 | t | | | L0392 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 307 号 代価表 (D0193) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|----|----|
| 発生岩破碎 (40mm内外) 再利用分 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 発生岩破碎 (40mm内外仕上) 925 x 450 30t | 100 | m3 | | | D0001-0001 代 1- 485 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 308 号 代価表 (D0193-0002) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|----|
| 発生岩破碎 (150mm内外) 再利用分 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 発生岩破碎 (150mm内外仕上) 925 x 450 30t | 100 | m3 | | | D0001 代 1- 486 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 309 号 代価表 (D0193-0004) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|----|
| 発生岩破碎 (150mm内外) 仮置分 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 発生岩破碎 (150mm内外仕上) 925 x 450 30t | 100 | m3 | | | D0001 代 1- 486 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 310 号 代価表 (D0193-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|----|
| 発生岩破碎 (150mm内外) 伏谷 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 発生岩破碎 (150mm内外仕上) 925 x 450 30t | 100 | m3 | | | D0001 代 1- 486 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 311 号 代価表 (D0261-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| クラッシャ材運搬整地 150mm内外 流用分 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 312 号 代価表 (D0261-0002) 】 | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| クラッシャ材運搬整地 150mm内外 仮置 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 313 号 代価表 (D0261-0004) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| クラッシャ材運搬整地 150mm内外 仮置 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10 t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 314 号 代価表 (D0196-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 砕石運搬 40mm内外 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 粘性土・砂・砂質、埴質土 | 100 | m3 | | | S210020-0007 単 1- 21 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0015 単 1- 22 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 315 号 代価表 (D0196) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 割ぐり石運搬 150mm内外 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 316 号 代価表 (D0196-0002) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 巨石積用雑割石運搬 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 100 | m3 | | | S210090-0016 単 1- 26 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 317 号 代価表 (D0175) 】 | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-------|
| 仮置場 5 土砂 現地発生材 | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 盛土工 A (4m以上) 礫交り土 路体・築堤 標準 | 100 | m3 | | | S0050-0017 単 1- 139 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 318 号 代価表 (D0175-0001) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-------|
| 仮置場 1~4 破碎岩 | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 319 号 代価表 (D0196-0003) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 割ぐり石運搬 (整地含む) 150mm内外 15km以下 伏谷 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積1.4m3(平1.0) 硬岩 運搬距離15km DID区間有り | 100 | m3 | | | S210090-0019 単 1- 140 号 | | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ズ 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 320 号 代価表 (D0196-0005) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| 破碎岩整地 作業土工分 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積1.4m3(平積1.0) ル-ス 破碎岩 | 100 | m3 | | | S210020-0002 単 1- 23 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 321 号 代価表 (D0151) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|----|
| 盛土改良工 浸出水調整池 攪拌混合のみ | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| セメント改良土 100kg/m3 | 100 | m3 | | | D0152 代 1- 487 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 322 号 代価表 (D0151-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|----|----|
| 盛土改良工 洗車場 攪拌混合のみ | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| セメント改良土 30kg/m3 | 100 | m3 | | | D0152-0001 代 1- 488 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 323 号 代価表 (D0250) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----|----|
| 背面整形 土砂 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 機械による切土整形 粘性土・砂・砂質土・埴質土 加-ラ型0.8m3 | 100 | m2 | | | S220050-0001 単 1- 3号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 324 号 代価表 (D0249) 】 | | 背面整形 中硬岩 | | 100 | m2 | 当り |
|----------------------------|-----|----------|-----|-----|--------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 人力による切土整形 軟岩I, ・中硬岩・硬岩 | 100 | m2 | | | S220060-0001 単 1- 4 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 325 号 代価表 (D0243) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----|----|
| アンカー設置 D22×1000 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| アンカー SD345 D22×1000 (HDZ55) | 100 | 本 | | | L0388 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 法面工 | | 人 | | | TR0000050 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 326 号 代価表 (D0166-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 1号重力式擁壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 小型擁壁(A) 18-8-40(高炉)W/C60%以下 0.5mから1mまで 一般養生 | 2.7 | m3 | | | E226310-0001 特 1- 138 号 | | |
| 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般足場又は足場無 及び一般養生 | 5.1 | m3 | | | E226320-0002 特 1- 139 号 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツツリ 40~0 | 13.7 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | |
| 裏込砕石工 | 1.7 | m3 | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | | |
| 止水コンクリート | 0.4 | m3 | | | D0154 代 1- 489 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 327 号 代価表 (D0166) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 2号重力式擁壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下 手摺先行型砕組足場 一般養生 | 5.2 | m3 | | | E226320-0003 特 1- 141 号 | | |
| 裏込砕石工 | 1.3 | m3 | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 328 号 代価表 (D0166-0003) 】

3号重力式擁壁

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下 手摺先行型枠組足場 一般養生 | 43.2 | m3 | | | E226320-0004 特 1- 142 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワッシュン 40~0 | 34.6 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 裏込砕石工 | 8.9 | m3 | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.4 | m3 | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 329 号 代価表 (D0166-0002) 】

4号重力式擁壁

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 小型擁壁(A) 18-8-40(高炉)W/C60%以下 0.5mから1mまで 一般養生 | 0.9 | m3 | | | E226310-0002 特 1- 143 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワッシュン 40~0 | 2.15 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 330 号 代価表 (D0019) 】

埋戻コンクリート 外周壁

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 52.5 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 394.3 | m3 | | | E240010-0012 特 1- 18 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 331 号 代価表 (D0246) 】 | | | | | | | 10 | 本 | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| ジョイントバー設置 外周壁 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD-345 D29~32mm | 0.05 | t | | | S810010-0006 単 1- 64号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.036 | t | | | S810010-0003 単 1- 8号 | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 VU40 | 5 | m | | | L0032 | | | | |
| 諸雑費 キャップ等 | | % | | | L#97-0004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 332 号 代価表 (D0227) 】

L 型擁壁 H800

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H800 | 3.5 | m | | | D0168 代 1- 490 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 800×1750 短切 | 2 | 個 | | | LZA996400-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 333 号 代価表 (D0227-0001) 】

L 型擁壁 H1000

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H1000 | 3.1 | m | | | D0168-0001 代 1- 491 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1000×1700 斜切 | 1 | 個 | | | L0348 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1000×1400 短切 | 1 | 個 | | | L0349 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 334 号 代価表 (D0227-0002) 】

L 型擁壁 H1250

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H1250 | 17.2 | m | | | D0168-0002 代 1- 492 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1250 × 2000 | 6 | 個 | | | LZA996402-0001 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1250 × 2000 斜切 | 1 | 個 | | | L0350 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1250 × 1317 短切 | 1 | 個 | | | L0351 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1250 × 1850 短切 | 1 | 個 | | | L0352 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 335 号 代価表 (D0227-0003) 】

L 型擁壁 H1500

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H1500 | 15.1 | m | | | D0168-0003 代 1- 493 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1500 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996404-0001 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1500 × 1850 斜切 | 1 | 個 | | | L0353 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1500 × 1750 短切 | 2 | 個 | | | L0354 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 336 号 代価表 (D0227-0004) 】

L 型擁壁 H1750

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H1750 | 21.5 | m | | | D0168-0004 代 1- 494 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1750 × 2000 | 9 | 個 | | | LZA996406-0001 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1750 × 1750 斜切 | 1 | 個 | | | L0355 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 1750 × 1750 短切 | 1 | 個 | | | L0356 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 337 号 代価表 (D0227-0005) 】

L 型擁壁 H2000

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H2000 | 3.3 | m | | | D0168-0005 代 1- 495 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2000×1750 斜切 | 1 | 個 | | | L0357 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2000×1580 短切 | 1 | 個 | | | L0358 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 338 号 代価表 (D0227-0006) 】

L 型擁壁 H2250

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H2250 | 8.8 | m | | | D0168-0006 代 1- 496 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2250 × 2000 | 3 | 個 | | | LZA996410-0001 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2250 × 1800 斜切 | 1 | 個 | | | L0359 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2250 × 1000 短切 | 1 | 個 | | | L0360 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 339 号 代価表 (D0227-0007) 】

L 型擁壁 H2500

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H2500 | 3.3 | m | | | D0168-0007 代 1- 497 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2500×1700 斜切 | 1 | 個 | | | L0361 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2500×1610 短切 | 1 | 個 | | | L0362 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 340 号 代価表 (D0227-0008) 】

L 型擁壁 H2750

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H2750 | 1.8 | m | | | D0168-0008 代 1- 498 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 2750×1750 斜切 | 1 | 個 | | | L0363 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 341 号 代価表 (D0227-0009) 】

L 型擁壁 H3000

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H3000 | 3.8 | m | | | D0168-0009 代 1- 499 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 3000×2000 斜切 | 1 | 個 | | | L0364 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 3000×1750 斜切 | 1 | 個 | | | L0366 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 342 号 代価表 (D0227-0010) 】

L 型擁壁 H3500

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H3500 | 6 | m | | | D0168-0010 代 1- 500 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 3500 × 1500 | 4 | 個 | | | L0367 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 343 号 代価表 (D0227-0011) 】

L 型擁壁 H4000

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| L 型擁壁設置工 H4000 | 3.5 | m | | | D0168-0011 代 1- 501 号 | |
| 底版コンクリート工 L 型4000 | 3.5 | m | | | D0244 代 1- 502 号 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 4000×1500 | 1 | 個 | | | L0368 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 4000×1000 短切 | 1 | 個 | | | L0369 | |
| L 型擁壁 道路用T-25 4000×1020 短切 | 1 | 個 | | | L0370 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 344 号 代価表 (D0153) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 石積工 (現地発生材) 造成工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 巨石積工(裏込材工を除く)(練) 40cm以上60cm未満 (造成工) 水抜バツ有り 石材採取無 | 369.8 | m2 | | | E321560-0007 特 1- 144 号 | | |
| 石割工 500~1500 | 369.8 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | |
| 裏込碎石工 再生ケツツァツ 40~0 | 176.4 | m3 | | | S221120-0001 単 1- 157 号 | | |
| 止水コンクリート 石積擁壁 | 3.1 | m3 | | | D0154-0002 代 1- 504 号 | | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 211.2 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 23.6 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | |
| 石積擁壁基礎工 F-5-5 土砂 | 62.2 | m | | | D0233 代 1- 505 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 345 号 代価表 (D0178-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| かご工 H2500 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| かご枠組立設置工 H500×B800 (吸出し防止材あり) | 5 | m2 | | | D0179-0001 代 1- 506 号 | | | | |
| かご枠 (H500×B800×L2000) 垂鉛筋に合金めっき処理鋼材 | 5 | m2 | | | L0400 | | | | |
| かご枠組立設置工 H1000×B2500 (吸出し防止材あり) | 20 | m2 | | | D0179-0003 代 1- 507 号 | | | | |
| メッキかご枠 (H1000×B1500×L2000) 垂鉛筋に合金めっき処理鋼材 | 20 | m2 | | | L0252 | | | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 34.88 | m3 | | | LZ0300100-0001 | | | | |
| 吸出し防止材 t=10mm 合成不織布 9.8KN/m | 58.32 | m2 | | | L0254 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 346 号 代価表 (D0178-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| かご工 H5500 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| かご枠組立設置工 H500×B800 (吸出し防止材あり) | 5 | m2 | | | D0179-0001 代 1- 506 号 | | | | |
| かご枠 (H500×B800×L2000) 垂鉛筋に合金めっき処理鋼材 | 5 | m2 | | | L0400 | | | | |
| かご枠組立設置工 H1000×B2500 (吸出し防止材あり) | 50 | m2 | | | D0179-0003 代 1- 507 号 | | | | |
| メッキかご枠 (H1000×B2500×L2000) 垂鉛筋に合金めっき処理鋼材 | 50 | m2 | | | L0401 | | | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 125.3 | m3 | | | LZ0300100-0001 | | | | |
| 吸出し防止材 t=10mm 合成不織布 9.8KN/m | 127.8 | m2 | | | L0254 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 347 号 代価表 (D0004) 】 | | | | | | | 21.6 | m | 当り |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|-----|------|---|----|
| 背面排水材設置 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 背面排水材 W=150 t=50 (5寸釘含む) | 21.6 | m | | | L0002 | | | | |
| 水抜きパイプ設置 塩ビ管50 | 21.6 | m | | | D0005 代 1- 508 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 348 号 代価表 (D0006) 】 | | | | | | | 579.1 | m2 | 当り |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|----|----|
| パネル材料費 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| パネル(加圧用) Sタイプ 1穴 1200×1800 | 242 | 枚 | | | L0003 | | | | |
| パネル(加圧用) STタイプ勾配用 | 1 | 枚 | | | L0004 | | | | |
| パネル(加圧用) ST特タイプ最下段用 | 51 | 枚 | | | L0005 | | | | |
| 計 | | | | | P000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 349 号 代価表 (D0007) 】 | | | | | | | 579.1 | m2 | 当り |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-------|----|----|
| パネル設置費 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| パネル設置工 基本段 | 63 | 枚 | | | D0008 代 1- 509 号 | | | | |
| パネル設置工 2段目以降 逆巻 | 179 | 枚 | | | D0008-0001 代 1- 510 号 | | | | |
| パネル設置工 最下段 ST特タイプ | 31 | 枚 | | | D0008-0002 代 1- 511 号 | | | | |
| パネル設置工 S切断タイプ(最上段ST特ハ 初含む) | 1 | 式 | | | D0008-0003 代 1- 512 号 | | | | |
| パネル小運搬 | 1 | 式 | | | D0008-0005 代 1- 513 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 350 号 代価表 (D0009) 】 | | | | | | | 1143 | m | 当り |
|-----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|------|---|----|
| パネル補強材工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 削孔 砕質土 二重管方法 90mm 加圧型 81kW級 | 1,143 | m | | | E223910-0002 特 1- 145 号 | | | | |
| 補強材 | 1 | 式 | | | D0010 代 1- 514 号 | | | | |
| 補強材挿入組立工 | 242 | 本 | | | D0011 代 1- 515 号 | | | | |
| 注入打設工 (加圧) グラウト材・グラウトポンプ等費用含む | 23.3 | m ³ | | | D0011-0001 代 1- 516 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 351 号 代価表 (D0012) 】 | | | | | | | 4 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|----|----|
| 裏込工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| セメント 普通ポルトランド 25kg | 128 | 袋 | | | L0023 | | | | |
| ベントナイト 25kg | 10 | 袋 | | | L0024 | | | | |
| グラウト材[上下2槽式] 攪拌容量 200l × 2 | | 日 | | | TM10508241 | | | | |
| グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量 37~100l/min | | 日 | | | TM10508061 | | | | |
| 発動発電機運転 タイプ 20/25kVA 排対型:1次基準 | | 日 | | | S929024-0001 単 1- 158 号 | | | | |
| 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量 3m3 | | 供用日 | | | TM12003522 | | | | |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 20m 2.2kW | | 日 | | | TM11301151 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 351 号 代価表 (D0012) 】
 (続 き)

裏込工

4 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| グラウト流出防止工 | 4 | m3 | | | D0013 代 1- 517 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 352 号 代価表 (D0014) 】 | | 定着・頭部処理工 | | | 30 | 箇所 | 当り |
|----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----------|-----|----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 既調合モルタル 25kg (補修用) | 4.8 | 袋 | | | L0007 | | |
| モルタル接着増強剤 | 9.6 | kg | | | L0025 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 353 号 代価表 (D0015) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|----|----|
| 現場打コンクリート | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2.85 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 トラック油圧伸縮シブ 16t | 1 | m3 | | | E240030-0004 特 1- 146 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 354 号 代価表 (D0016) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 天端工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 トラック油圧伸縮シブ 16t | 0.458 | m3 | | | E240030-0004 特 1- 146 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 355 号 代価表 (D0017) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 埋戻コンクリート | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 3 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 トラック油圧伸縮シブ 16t | 0.87 | m3 | | | E240030-0004 特 1- 146 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 356 号 代価表 (D0018) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| プラント設置工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 16t吊 | | 日 | | | TL0108010 | | |
| プラント設置機器材費 | 11.25 | 空m2 | | | L0028 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 357 号 代価表 (D0140) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 補強土壁工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 壁面材組立・設置工 | 1,546 | m2 | | | D0223 代 1- 518 号 | | |
| 標準部材 A,CL,U,UCL,B,BCL,E,T | 1 | 式 | | | L0297 | | |
| 異形部材 CL,CR,UCR,BCL,BCR | 1 | 式 | | | L0298 | | |
| 補強材取付工 テール工 | 30,291 | m | | | E222220-0001 特 1- 147 号 | | |
| 補強材等 | 1 | 式 | | | D0202 代 1- 519 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 358 号 代価表 (D0137) 】

基礎工 盛土補強土壁

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 171.1 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 142.5 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートソフ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 10m3以上300m3未満 養生工無 | 36.3 | m3 | | | E240010-0001 特 1- 148 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 359 号 代価表 (D0142) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 独立防護柵工 盛土補強土壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 13.1 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 13.5 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 208.2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 87.9 | m3 | | | E240010-0006 特 1- 149 号 | | |
| 目地板設置 瀝青質目地板 厚さ20mm | 8.16 | m2 | | | E224710-0002 特 1- 150 号 | | |
| 基礎碎石 盛土補強土壁 | 96.3 | m3 | | | D0143 代 1- 520 号 | | |
| 発砲スチロール 50×500×1000 | 130 | 枚 | | | L0202 | | |
| コンクリートヒンジ用ゴム 10×300×1000 | 130 | 枚 | | | L0203 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 5.8 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 359 号 代価表 (D0142) 】
 (続 き)

独立防護柵工 盛土補強土壁

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 計 | | | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 360 号 代価表 (D0144) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 笠石コンクリート 盛土補強土壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 336.2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉)鉄筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 50.9 | m3 | | | E240010-0003 特 1- 151 号 | | |
| 目地板設置 瀝青質目地板 厚さ20mm | 12.1 | m2 | | | E224710-0002 特 1- 150 号 | | |
| 足場設置及び撤去 | 231.6 | m | | | S330340-0001 単 1- 159 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 3.153 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 361 号 代価表 (D0138) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 地下排水工 盛土補強土壁 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 200ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔 継手材料費計上有り | 252.5 | m | | | E222770-0025 特 1- 152 号 | | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 200ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔 継手材料費計上有り | 135.5 | m | | | E222770-0026 特 1- 153 号 | | |
| フィルター材 盛土補強土壁 | 61.6 | m ³ | | | D0139 代 1- 521 号 | | |
| 壁背面フィルター材 粒度調整砕石 | 764.2 | m ³ | | | D0139-0001 代 1- 522 号 | | |
| 排水ブランケット 盛土補強土壁 | 923.9 | m ³ | | | D0139-0002 代 1- 523 号 | | |
| 排水マット 300×30 | 43 | m | | | L0200 | | |
| 不織布 長繊維ポリエステル系不織布 5mm 1175N/5cm | 541.3 | m ² | | | L0201 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 362 号 代価表 (D0141) 】

盛土工 盛土補強土壁 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 盛土工A(4m以上) 砂・砂質土 路体・築堤 標準 | 16,008 | m3 | | | S0050-0002 単 1- 160 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 363 号 代価表 (D0194-0016) 】 | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|
| アスファルトコンクリート 二重遮水1 t=5cm | | | | | | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルトコンクリート 材料費 再生密粒度アスコン | 100 | m2 | | | L0290 | |
| アスファルトコンクリート 施工費 再生密粒度アスコン | 100 | m2 | | | L0291 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 364 号 代価表 (D0194-0002) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 水密アスファルト 二重遮水 1 t=5cm | | | | | | 100 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 水密アスファルトコンクリート 材料費 | 100 | m2 | | | L0256 | | |
| 水密アスファルトコンクリート 施工費 | 100 | m2 | | | L0257 | | |
| 特許使用料 水密アスファルトコンクリート | 100 | m2 | | | L0258 | | |
| 計 | | | | | P000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 365 号 代価表 (D0194-0003) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| アスファルト遮水シート 二重遮水1 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | | | | | | |
| 100 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト遮水シート 材料費(アスファルトプライマー含む) | 100 | m2 | | | L0259 | |
| アスファルト遮水シート(二重遮水1) 施工費 | 100 | m2 | | | L0260 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 366 号 代価表 (D0194-0017) 】 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|
| 保護アスファルトコンクリート 二重遮水1 t=5cm | | | | | | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルトコンクリート(保護) 材料費 再生密粒度アスコン | 100 | m2 | | | L0292 | |
| アスファルトコンクリート(保護) 施工費 再生密粒度アスコン | 100 | m2 | | | L0293 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 367 号 代価表 (D0194-0006) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| アスファルト遮水シート (下層部) 二重遮水 2 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | | | | | | |
| 100 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト遮水シート 材料費(アスファルトプライマー含む) | 100 | m2 | | | L0259 | |
| アスファルト遮水シート(二重遮水2) 施工費 | 100 | m2 | | | L0261 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 368 号 代価表 (D0194-0007) 】 | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 中間保護マット(不織布) 二重遮水2 t=10mm 日本遮水工協会認定 | | | | | | |
| 100 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 中間保護マット(不織布) t=10mm 日本遮水工協会認定品 | 100 | m2 | | | L0262 | |
| 中間保護マット(不織布) t=10mm 施工費 | 100 | m2 | | | L0263 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 369 号 代価表 (D0194-0009) 】 | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|
| アスファルト遮水 (上層部) 二重遮水 2 t=4mm | | | | | | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト遮水シート 材料費 t=4mm | 100 | m2 | | | L0264 | |
| アスファルト遮水シート 施工費 t=4mm | 100 | m2 | | | L0265 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 370 号 代価表 (D0194-0010) 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 上層保護マット(不織布) 二重遮水 2 t=10mm 日本遮水工協会認定 | | | | | | |
| 100 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 上層保護マット(不織布) t=10mm 日本遮水工協会認定品 | 100 | m2 | | | L0266 | |
| 上層保護マット(不織布) t=10mm 施工費 | 100 | m2 | | | L0267 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 371 号 代価表 (D0194-0011) 】 | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|----|
| アスファルト遮水シート 一重遮水(1:0.3) t=4mm(アスファルトプライマー含む) | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| アスファルト遮水シート(1:0.3) 材料費(アスファルトプライマー含む) | 100 | m2 | | | L0268 | | | |
| アスファルト遮水シート(1:0.3) 施工費 | 100 | m2 | | | L0269 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 372 号 代価表 (D0194-0012) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----|----|
| 遮光マット (不織布) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 遮光マット (不織布) 材料費 (日本遮水工協会認定品) | 100 | m2 | | | L0270 | | | | |
| 遮光マット (不織布) 施工費 | 100 | m2 | | | L0271 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 373 号 代価表 (D0194-0014) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| アスファルト遮水シート(一重遮水) コンクリート壁面 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | | | | | | |
| 100 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト遮水シート(コンクリート壁面) 材料費(アスファルトプライマー含む) | 100 | m2 | | | L0274 | |
| アスファルト遮水シート(コンクリート壁面) 施工費 | 100 | m2 | | | L0275 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 374 号 代価表 (D0194-0013) 】 | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|----|
| アスファルト遮水シート 一重遮水(1:1.8) t=4mm(アスファルトプライマー含む) | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| アスファルト遮水シート(1:1.8) 材料費(アスファルトプライマー含む) | 100 | m2 | | | L0272 | | | |
| アスファルト遮水シート(1:1.8) 施工費 | 100 | m2 | | | L0273 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 375 号 代価表 (D0194-0015) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| アスファルト遮水シート(一重遮水) シート止め部平坦部 t=4mm(アスファルトプライマー含む) | | | | | | |
| 100 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| アスファルト遮水シート(シート止部平坦部) 材料費(アスファルトプライマー含む) | 100 | m2 | | | L0276 | |
| アスファルト遮水シート(シート止部平坦部) 施工費 | 100 | m2 | | | L0277 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 376 号 代価表 (D0212) 】

電極・ケーブル設置

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 電極・ケーブル材料費 付属品一式含む | 1 | 式 | | | L0322 | |
| 電極・ケーブル施工費 付属品一式含む | 1 | 式 | | | L0323 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 377 号 代価表 (D0212-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| システム等 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| システム費用 計測制御装置等一式 | 1 | 式 | | | L0324 | | |
| システム等設置費 システム作成・試験調整含む | 1 | 式 | | | L0325 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 378 号 代価表 (D0132) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 埋戻コンクリート | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(小型構造物) | 0.33 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.13 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 379 号 代価表 (D0242) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 補強コンクリート 落差付函渠 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 0.63 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.09 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 380 号 代価表 (D0242-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 落差コンクリート 落差付函渠 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 0.25 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.05 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 381 号 代価表 (D0108) 】 | | | | | | | 42.08 | m | 当り |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|---|----|
| 推進用鉄筋コンクリート管 小口径泥水 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 推進用鉄筋コンクリート管 標準管1種50 400×2430mm | 17.3 | 本 | | | L0133 | | | | |
| 推進工 小口径泥水 | 42.08 | m | | | D0109 代 1- 524 号 | | | | |
| 機械器具損料及び電力料 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0110 代 1- 525 号 | | | | |
| 計 | | | | | P000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 382 号 代価表 (D0056) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|----|----|
| 発生土処理 小口径泥水 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホウ山積0.45m3(平0.35)軟岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 1 | m3 | | | S210090-0007 単 1- 166 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 383 号 代価表 (D0064-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 仮設備工 小口径泥水 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 坑口 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0065-0001 代 1- 526 号 | | |
| 立坑基礎 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0068-0001 代 1- 527 号 | | |
| 推進設備等設置撤去 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0071-0001 代 1- 528 号 | | |
| ジョイント管設置撤去 小口径泥水 | 34 | 本 | | | D0111 代 1- 529 号 | | |
| 支圧壁設置撤去 | 1 | 箇所 | | | D0073-0001 代 1- 530 号 | | |
| 滑材注入設備 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0112 代 1- 531 号 | | |
| 先導体補修費 小口径泥水 | 42.08 | m | | | D0112-0001 代 1- 532 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 384 号 代価表 (D0075-0001) 】

送排泥設備工 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 送排泥設備 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0076-0001 代 1- 533 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 385 号 代価表 (D0075-0002) 】

泥水処理設備工 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 送排泥設備 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0076-0002 代 1- 534 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 386 号 代価表 (D0080-0003) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 立坑工 小口径泥水 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) ル-ズ 粘性土・砂・砂質、埴質土 | 26.6 | m3 | | | S210020-0006 単 1- 167 号 | | |
| バックホウ床掘 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 障害無し 粘性土・砂・砂質、埴質土 土留工なし | 57.8 | m3 | | | S210030-0002 単 1- 45 号 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツツリ 40~0 | 13.5 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.94 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | |
| 埋戻工C 1m W1<4m | 23.8 | m3 | | | S210430-0001 単 1- 168 号 | | |
| 良質発生土 | 26.4 | m3 | | | L0084 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 58 | m3 | | | S210090-0001 単 1- 169 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 387 号 代価表 (D0114) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水柵工 (推進下流) 600 × 600 × 800 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 5.33 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.42 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 388 号 代価表 (D0133-0061) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工UF450×450 推進部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) 450×450×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0022 特 1- 38 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 389 号 代価表 (D0114-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 集水枳工 (推進下流) 600 × 600 × 1150 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 7.85 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.58 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 390 号 代価表 (D0133-0062) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工UF450×450 推進部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) 450×450×2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0022 特 1- 38 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 391 号 代価表 (D0020-0006) 】

石積擁壁 防災調整池A

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 石積工(現地発生材) 1種B 防災調整池A | 655.4 | m2 | | | D0153-0012 代 1- 535 号 | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 305.3 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 26.7 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 岩切付基礎工 | 139.4 | m | | | D0022 代 1- 536 号 | |
| 天端コンクリートA | 125.1 | m | | | D0023 代 1- 537 号 | |
| 天端コンクリートB | 33.5 | m | | | D0023-0002 代 1- 538 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 392 号 代価表 (D0026) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 排水塔 防災調整池 A | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.6 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.2 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 4.7 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 0.8 | m3 | | | E240010-0010 特 1- 156 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 109.8 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 25.3 | m3 | | | E240010-0006 特 1- 149 号 | | | |
| くさび結合支保 f 40kN/m2 t 120cm | 22.4 | 空m3 | | | S252210-0003 単 1- 170 号 | | | |
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 69.6 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.63 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 392 号 代価表 (D0026) 】
 (続 き)

排水塔 防災調整池 A

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 1.03 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 足掛金物 W300 | 16 | 個 | | | L0035 | |
| グレーチング 700×900用 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0036 | |
| スクリーン設置工 防災調整池 A W1000×H3100 | 1 | 組 | | | D0027 代 1- 539 号 | |
| ふとんかご設置 和-フ式 高さ60cm×幅120cm 網目13cm 4.0mm | 2 | m | | | E225030-0001 特 1- 157 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 393 号 代価表 (D0031) 】

底張工 防災調整池 A

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 151.1 | m3 | | | E240010-0010 特 1- 156 号 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 716.4 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158 号 | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 284.6 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 56.9 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 394 号 代価表 (D0024) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 函渠工 1200×1200 縦締あり | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ボックスカルバート 1200×1200 L=2000 | 5 | 個 | | | L0033 | | | | |
| ボックスカルバート据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 縦締め有り | 10 | m | | | E222880-0003 特 1- 159 号 | | | | |
| PC鋼より線 SWPR7B 径12.7mm 0.774kg/m | 38.8 | m | | | LZ1200015-0001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 395 号 代価表 (D0024-0001) 】

管渠工 重圧管 700

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| 重圧管 管径 700×2000 | 5 | 本 | | | Ls23120650-0001 | |
| 鉄筋コンクリート台付管据付 管径700mm 基礎砕石無 2m | 10 | m | | | E222850-0001 特 1- 160 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.79 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 396 号 代価表 (D0028) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 接合柵 A 防災調整池 A | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.6 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.23 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 10.91 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1.2 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 2 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 1000×1000用 3分割110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0037 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 397 号 代価表 (D0029) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 接合柵 B 防災調整池 A | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| ボックスカルバート1800×2500×1000 高力ボルト締 (開口部加工含む) | 2 | 個 | | | L0230 | | | |
| ボックスカルバート据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリート | 2 | m | | | E222880-0004 特 1- 161 号 | | | |
| 差筋 SD345 D16 | 12 | 箇所 | | | L0329 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 20.53 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2.13 | m ³ | | | E240080-0009 特 1- 110 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 3.52 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.26 | m ³ | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.14 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 9 | 個 | | | L0035 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 397 号 代価表 (D0029) 】
 (続 き)

接合柵 B 防災調整池 A

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 398 号 代価表 (D0020-0001) 】

石積擁壁 防災調整池B

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 石積工 (現地発生材) 1種A 防災調整池B | 72.5 | m2 | | | D0153-0002 代 1- 540 号 | |
| 石積工 (現地発生材) 1種B 防災調整池B | 381.2 | m2 | | | D0153-0003 代 1- 541 号 | |
| 止水コンクリート | 0.4 | m3 | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 124.1 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 21.7 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 止水板 Gタイプ | 13.4 | m | | | D0156-0001 代 1- 542 号 | |
| 増し裏コンクリート 止水板 Gタイプ | 13.4 | m | | | D0155 代 1- 543 号 | |
| 石積基礎A 土砂部 | 13.8 | m | | | D0032 代 1- 544 号 | |
| 岩切付基礎工 | 104 | m | | | D0022 代 1- 536 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 398 号 代価表 (D0020-0001) 】
 (続 き)

石積擁壁 防災調整池B

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 天端コンクリートA | 88.8 | m | | | D0023 代 1- 537 号 | |
| 天端コンクリートB | 44.4 | m | | | D0023-0002 代 1- 538 号 | |
| 擁壁背面排水工 150 | 16 | m | | | D0033 代 1- 545 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 399 号 代価表 (D0026-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 排水塔 防災調整池 B | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤツ 40~0 | 7.8 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.5 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 3.4 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 0.6 | m3 | | | E240010-0010 特 1- 156 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 79.6 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 15.2 | m3 | | | E240010-0009 特 1- 162 号 | | | |
| くさび結合支保 f 40kN/m2 t 120cm | 14.6 | 空m3 | | | S252210-0003 単 1- 170 号 | | | |
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 49.9 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 399 号 代価表 (D0026-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| (続 き) 排水塔 防災調整池 B | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.44 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.31 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 13 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | | | |
| スクリーン設置工 防災調整池B W1000×H2500 | 1 | 箇所 | | | D0027-0002 代 1- 546 号 | | | |
| ふとんかご設置 XO-フ式 高さ40cm×幅120cm 網目13cm 4.0mm | 2 | m | | | E225030-0005 特 1- 163 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 400 号 代価表 (D0031-0002) 】

底張工 防災調整池 B

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤツ 40~0 | 37.6 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 104.6 | m3 | | | E240010-0010 特 1- 156 号 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 496.6 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158 号 | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 206.2 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 41.2 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 401 号 代価表 (D0024-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管渠工 HP 900 360度基礎 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 16.6 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| ヒューム管 (B 形管) 据付 外圧管1種 管径900mm | 10 | m | | | E222730-0001 特 1- 164 号 | | | | |
| ヒューム管用巻きコンクリート施工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 管径900mm 一般養生 | 12.66 | m3 | | | E222870-0001 特 1- 165 号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.31 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.44 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 402 号 代価表 (D0157) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 目地材・止水材 管渠HP 900用 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 1.27 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 5.04 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 403 号 代価表 (D0028-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 接合桷 防災調整池 B | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤリ 40~0 | 2.55 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 19.26 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2.07 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 5 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 1000×1200用 2分割110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0232 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 404 号 代価表 (D0034) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 集水桝 防災調整池 B | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤク 40~0 | 1 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 5.46 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.46 | m3 | | | E240080-0004 特 1- 166 号 | | | |
| グレーチング 700×900用 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0036 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 405 号 代価表 (D0035) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 排水工PU (C)400 × 400 防災調整池B | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B400-H400 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0014 特 1- 29 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 406 号 代価表 (D0035-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 排水工PU (G)400×400 (土砂部)横断 防災調整池B | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 L=1000mm使用 (T-25・ゲル蓋付) PU4G-B400-H400 L1000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0003 特 1- 167 号 | | | | |
| 蓋版据付 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 10 | 枚 | | | S812830-0003 単 1- 171 号 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 6.3 | m ² | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 407 号 代価表 (D0036-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 逆 T 型用壁 防災調整池 C 排水塔含む | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 197.1 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 11.5 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 10m3以上300m3未満 養生工無 | 19.7 | m3 | | | E240010-0001 特 1- 148 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 4.9 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.8 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 692 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 247.1 | m3 | | | E240010-0006 特 1- 149 号 | | |
| パイプサポート支保 f 40kN/m2 t 120cm | 14.1 | 空m3 | | | S252210-0004 単 1- 172 号 | | |
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 592.3 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 407 号 代価表 (D0036-0001) 】

(続 き)

逆 T 型用壁 防災調整池 C 排水塔含む

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 17 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 4.3 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 内部型枠 | 26.1 | m ² | | | D0158 代 1- 547 号 | |
| 裏込砕石工 再生クワツヤヲ 40~0 | 71.4 | m ³ | | | S221120-0001 単 1- 157 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ20mm | 26.1 | m ² | | | E224710-0001 特 1- 3 号 | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 34.2 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | |
| ジョイントバー設置 D25 L=1000 | 72 | 本 | | | D0159 代 1- 548 号 | |
| 擁壁背面排水工 150 | 184 | m | | | D0033 代 1- 545 号 | |
| 止水コンクリート 逆 T 擁壁 | 0.8 | m ³ | | | D0154-0001 代 1- 549 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 407 号 代価表 (D0036-0001) 】

(続 き)

逆 T 型用壁 防災調整池 C 排水塔含む

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 足掛金物 W300 | 21 | 個 | | | L0035 | |
| グレーチング 600×600用ますふた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | |
| スクリーン設置工 防災調整池C W1000×H2550 | 1 | 箇所 | | | D0027-0004 代 1- 550 号 | |
| ふとんかご設置 知-フ式 高さ40cm×幅120cm 網目13cm 4.0mm | 2 | m | | | E225030-0006 特 1- 168 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 408 号 代価表 (D0020-0002) 】

石積擁壁 防災調整池C

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 石積工(現地発生材) 1種A 防災調整池C | 441.5 | m2 | | | D0153-0006 代 1- 551 号 | |
| 石積工(現地発生材) 2種C 防災調整池C | 34.5 | m2 | | | D0153-0007 代 1- 552 号 | |
| 石積工(現地発生材) 2種D 防災調整池C | 86.1 | m2 | | | D0153-0008 代 1- 553 号 | |
| 止水コンクリート 石積擁壁 | 5 | m3 | | | D0154-0002 代 1- 504 号 | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 127.4 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 31.8 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 止水板Gタイプ | 64.1 | m | | | D0156-0001 代 1- 542 号 | |
| 増し裏コンクリート 止水板Gタイプ | 49.9 | m | | | D0155-0001 代 1- 554 号 | |
| 石積基礎A 土砂部 | 98.1 | m | | | D0032-0003 代 1- 555 号 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 408 号 代価表 (D0020-0002) 】

(続 き)

石積擁壁 防災調整池 C

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 石積基礎 B 土砂部 | 18.6 | m | | | D0032-0004 代 1- 556 号 | |
| 石積基礎 C 土砂部 | 18 | m | | | D0032-0005 代 1- 557 号 | |
| 天端コンクリート A | 105.4 | m | | | D0023-0003 代 1- 558 号 | |
| 天端コンクリート B | 39.2 | m | | | D0023-0004 代 1- 559 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 409 号 代価表 (D0031-0003) 】

底張工 防災調整池C

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|---------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤツ 40~0 | 1,157.7 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 231.5 | m3 | | | E240010-0010 特 1- 156 号 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 1,105.7 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158 号 | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 376.1 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 75.2 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 410 号 代価表 (D0037) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 函渠工 1200×1000 縦締あり | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ボックスカルバート 1200×1000 L=2000 | 5 | 個 | | | L0040 | | | | |
| ボックスカルバート据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 縦締め有り | 10 | m | | | S222880-0007 単 1- 173 号 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クマツツリ 40~0 | 16.6 | m ² | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| PC鋼より線 SWPR7B 径12.7mm 0.774kg/m | 38.8 | m | | | LZ1200015-0001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 411 号 代価表 (D0029-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 接合桷 防災調整池 C | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 5.4 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | |
| ボックスカルバート1800×2500×1500 (開口部加工含む) | 1 | 個 | | | L0330 | | | |
| ボックスカルバート据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 均しコンクリート | 1.5 | m | | | E222880-0004 特 1- 161 号 | | | |
| 差筋 SD345 D16 | 12 | 箇所 | | | L0329 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 20.69 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2.11 | m3 | | | E240080-0009 特 1- 110 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 0.6 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.05 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.14 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 411 号 代価表 (D0029-0002) 】
 (続 き)

接合柵 防災調整池 C

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 足掛金物 W300 | 8 | 個 | | | L0035 | |
| グレーチング 600×600用ますふた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 412 号 代価表 (D0115-0017) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 水路工 (UF500 × 500) 防災調整池C | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 500 × 500 × 2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0024 特 1- 169 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 413 号 代価表 (D0020-0004) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 石積擁壁 防災調整池D | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 石積工(現地発生材) 1種A 防災調整池D | 308.6 | m2 | | | D0153-0009 代 1- 560 号 | | |
| 石積工(現地発生材) 2種C 防災調整池D | 35.2 | m2 | | | D0153-0010 代 1- 561 号 | | |
| 石積工(現地発生材) 2種D 防災調整池D | 221.7 | m2 | | | D0153-0011 代 1- 562 号 | | |
| 止水コンクリート 石積擁壁 | 4.2 | m3 | | | D0154-0002 代 1- 504 号 | | |
| 単管傾斜足場 安全柵不要 | 305.1 | 掛m2 | | | S252110-0001 単 1- 9 号 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 32.6 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | |
| 止水板Gタイプ | 59.1 | m | | | D0156-0001 代 1- 542 号 | | |
| 増し裏コンクリート 止水板Gタイプ | 28.2 | m | | | D0155-0001 代 1- 554 号 | | |
| 石積基礎A 土砂部 | 65 | m | | | D0032-0003 代 1- 555 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 413 号 代価表 (D0020-0004) 】

(続 き)

石積擁壁 防災調整池D

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 石積基礎B 土砂部 | 19.6 | m | | | D0032-0004 代 1- 556 号 | |
| 石積基礎C 土砂部 | 48 | m | | | D0032-0005 代 1- 557 号 | |
| 天端コンクリートA | 70.6 | m | | | D0023-0003 代 1- 558 号 | |
| 天端コンクリートB | 76.9 | m | | | D0023-0004 代 1- 559 号 | |
| 擁壁背面排水工 150 | 136 | m | | | D0033 代 1- 545 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 414 号 代価表 (D0026-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 排水塔 防災調整池D | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 7.84 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.5 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 3.9 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 養生工無 | 0.7 | m3 | | | E240010-0008 特 1- 170 号 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 74.9 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 24-8-20(25)(高炉) 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 14.5 | m3 | | | E240010-0009 特 1- 162 号 | | | |
| パイプサポート支保 f 40kN/m2 t 120cm | 13.5 | 空m3 | | | S252210-0004 単 1- 172 号 | | | |
| 手摺先行型枠組足場 安全柵不要 | 46.8 | 掛m2 | | | S252110-0002 単 1- 67 号 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 414 号 代価表 (D0026-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| (続 き) 排水塔 防災調整池 D | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.33 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.8 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | | | |
| 足掛金物 W300 | 12 | 個 | | | L0035 | | | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0183 | | | |
| スクリーン設置工 防災調整池 D W1000×H2200 | 1 | 箇所 | | | D0027-0003 代 1- 563 号 | | | |
| ふとんかご設置 XO-フ式 高さ40cm×幅120cm 網目13cm 4.0mm | 2 | m | | | E225030-0005 特 1- 163 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 415 号 代価表 (D0031-0004) 】

底張工 防災調整池D

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤヲ 40~0 | 494.9 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 99 | m3 | | | E240010-0010 特 1- 156 号 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 466.5 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158 号 | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 215.7 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 43.1 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | |
| 路盤工(車道) 上層路盤 全仕上り厚10cm 再生クワツヤヲ 40~0 層数=1 | 44.9 | m2 | | | S410030-0001 単 1- 174 号 | |
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度750(13) 3.0m < b プライムコート(PK-3) | 44.9 | m2 | | | E410240-0003 特 1- 171 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 416 号 代価表 (D0024-0006) 】

管渠工 HP 800 360度基礎

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 15.4 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| ヒューム管 (B 形管) 据付 外圧管1種 管径800mm | 10 | m | | | E222730-0002 特 1- 172 号 | |
| ヒューム管用巻きコンクリート施工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 管径900mm 一般養生 | 11.13 | m3 | | | E222870-0001 特 1- 165 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.374 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.285 | t | | | S810010-0003 単 1- 8 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 417 号 代価表 (D0157-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 目地材・止水材 管渠HP 800用 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 1.11 | m ² | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 4.56 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 418 号 代価表 (D0028-0003) 】

接合桝 防災調整池D

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤリ 40~0 | 2.55 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 15.14 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1.67 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 足掛金物 W300 | 3 | 個 | | | L0035 | |
| グレーチング 1000×1200用 2分割110度開閉 T2 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0232 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 419 号 代価表 (D0151-0003) 】

管布設工 700 高耐圧ポリエチレン管

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャッキ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 諸 雑 費 | | 式 | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 420 号 代価表 (D0197) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|-----|--|
| 可とう継手設置工 800FF | | | | 1 基 当り | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 421 号 代価表 (D0197-0001) 】

フランジ継手工 700

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 雑材料 | | % | | | L#97-0005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 422 号 代価表 (D0047) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|-------|
| 井桁ブロック積工 6.33×6.33 中詰材投入含む | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | |
| ブレイク工 | | 人 | | | TR0000080 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 中詰材投入 現地発生材 | 1 | 式 | | | DQ216 代 1- 564 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 423 号 代価表 (D0238) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 真砂土埋戻 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 埋戻工B W1 4m | 10 | m3 | | | S210420-0001 単 1- 176 号 | | | | |
| 真砂土 | | | | | TZA990200 | | | | |
| 計 | 12 | m3 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 424 号 代価表 (D0238-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 真砂土埋戻 ベントナイト混合 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 埋戻工B W1 4m | 10 | m3 | | | S210420-0001 単 1- 176 号 | | | | |
| 真砂土 | 12 | m3 | | | TZA990200 | | | | |
| べントナイト | | | | | TZ1302000 | | | | |
| 計 | 204 | kg | | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000001 | | | | |
| | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 【 第 1- 425 号 代価表 (D0231) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 沈砂槽設置 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 28.7 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 25 | m3 | | | E240010-0015 特 1- 173 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 426 号 代価表 (D0231-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 排砂置場 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 15.2 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 2 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 427 号 代価表 (D0020) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 調整槽蓋 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 合成木材製蓋 2666 × 1866 | 1 | 箇所 | | | D0025 代 1- 565 号 | | |
| 点検口 600 × 600 | 5 | 箇所 | | | D0150 代 1- 566 号 | | |
| 合成木材製蓋 5130 × 4630 リットル ³ 含む | 1 | 箇所 | | | D0025-0002 代 1- 567 号 | | |
| 合成木材製蓋 4130 × 3430 | 1 | 箇所 | | | D0025-0003 代 1- 568 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 428 号 代価表 (D0036) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|--------|
| 誘発目地 浸出水調整槽 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| ひび割れ誘発目地材 A-20 | 867 | m | | | L0373 | | |
| ひび割れ誘発目地材 BL-100 | 822 | m | | | L0375 | | |
| ひび割れ誘発目地材 T-10 | 2 | m | | | L0374 | | |
| 埋込化粧目地 N型 2m/本 | 266 | m | | | L0379 | | |
| ひび割れ誘発目地材設置工 A-20 + BL-100 (同時施工) | 822 | m | | | L0378 | | |
| ひび割れ誘発目地材設置工 A-20またはT-10単独施工 | 47 | m | | | L0376 | | |
| 埋込化粧目地設置工 N型 | 266 | m | | | L0380 | | |
| 計 | | | | | P000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 429 号 代価表 (D0129) 】

防水工 (高密度ポリエチレン) 浸出水調整槽

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 高密度ポリエチレン (アンカー付) t=2mm | 2,975 | m2 | | | L0052 | |
| 高密度ポリエチレン (アンカー付) 施工費 | 2,975 | m2 | | | L0063 | |
| 高摩擦型高密度ポリエチレン t=1.5mm | 566 | m2 | | | L0103 | |
| 高摩擦型高密度ポリエチレン 施工費 | 566 | m2 | | | L0108 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 430 号 代価表 (D0036-0002) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| 誘発目地 浸出水調整池 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| ひび割れ誘発目地材 A-20 | 556 | m | | | L0373 | | |
| ひび割れ誘発目地材 BL-100 | 276 | m | | | L0375 | | |
| ひび割れ誘発目地材 BL-200 | 276 | m | | | L0398 | | |
| ひび割れ誘発目地材 T-10 | 43 | m | | | L0374 | | |
| 埋込化粧目地 N型 2m/本 | 280 | m | | | L0379 | | |
| ひび割れ誘発目地材設置工 A-20 + BL-100,200 (同時施工) | 552 | m | | | L0399 | | |
| ひび割れ誘発目地材設置工 A-20またはT-10単独施工 | 47 | m | | | L0376 | | |
| 埋込化粧目地設置工 N型 | 280 | m | | | L0380 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 430 号 代価表 (D0036-0002) 】
 (続 き)

誘発目地 浸出水調整池

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 431 号 代価表 (D0129-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| 防水工 (高密度ポリエチレン) 浸出水調整池 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 高密度ポリエチレン (アンカー付) t=2mm | 1,290 | m2 | | | L0052 | | |
| 高密度ポリエチレン (アンカー付) 施工費 | 1,290 | m2 | | | L0063 | | |
| 高摩擦型高密度ポリエチレン t=1.5mm | 1,792 | m2 | | | L0103 | | |
| 高摩擦型高密度ポリエチレン 施工費 | 1,792 | m2 | | | L0108 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 432 号 代価表 (D0171-0002) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| スロープ工 浸出水調整池 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 301 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉)鉄筋構造 10m3以上300m3未満 一般養生 | 176 | m3 | | | E240010-0006 特 1- 149 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 39 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 14 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 6.4 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D29~32mm | 9.6 | t | | | S810010-0002 単 1- 79 号 | | |
| 中詰め材工 スロープ工 現地発生材 | 1 | 式 | | | D0232 代 1- 569 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

| 【 第 1- 433 号 代価表 (D0237) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|---------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 保護コンクリート工 浸出水調整池 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 300m3以上600m3未満 一般養生 | 327.7 | m3 | | | E240010-0012 特 1- 18 号 | | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 1,564.7 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158 号 | | |
| 目地板設置 樹脂発泡体(15倍発泡) 厚さ10mm | 74.2 | m2 | | | E224710-0005 特 1- 16 号 | | |
| 保護マット t=10mm 合成不織布 9.8KN/m | 1,564.7 | m2 | | | L0402 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 434 号 代価表 (D0091) 】 | | | | | | | |
|--|------|--------------|-----|-----|---------------------------|-----|-------|
| 組立マンホール | | 1200 × 11.7m | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 組立2号マンホール 深さ11.7m | 1 | 基 | | | D0092 代 1- 570 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.6 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.23 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | |
| 鑄鉄製マンホール蓋(親子蓋) 600/900 T14 SUS製転落防止梯子付 | 1 | 組 | | | L0204 | | |
| 流動性無収縮モルタル | 0.01 | m3 | | | L0205 | | |
| 調整金具 45mmまで | 1 | 個 | | | L0099 | | |
| 調整リング 900 × 150 | 1 | 個 | | | L0206 | | |
| 斜壁 組立2号用 900 × 1200 × 300 | 1 | 個 | | | L0101 | | |
| 直壁 組立2号用 1200 × 1500 種 | 1 | 個 | | | L0102 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 434 号 代価表 (D0091) 】 (続 き) | | 組立マンホール 1200×11.7m | | 1 | | 箇所 当り | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 直壁 組立 2 号用 1200×2400 種 | | 1 | 個 | | | L0207 | |
| 直壁 組立 2 号用 1200×2400 種 | | 2 | 個 | | | L0104 | |
| 直壁 組立 2 号用 1200×2400 種特厚 | | 1 | 個 | | | L0208 | |
| 底版 組立 2 号用 1200 種 | | 1 | 個 | | | L0105 | |
| 中間スラブ FRP製 1200-600 (副管用開口 200) | | 3 | 枚 | | | L0106 | |
| 人孔削孔費 2号 100、150塩ビ管用 | | 3 | 個 | | | L0107 | |
| 足掛金物 W300 | | 47 | 個 | | | L0035 | |
| 採水管 塩ビ管 200 | | 1 | 箇所 | | | D0093 代 1- 571 号 | |
| 計 | | | | | | P0000001 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 434 号 代価表 (D0091) 】
 (続 き)

組立マンホール 1200 × 11.7m

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 435 号 代価表 (D0091-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 組立マンホール 1200×3.95m | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 組立2号マンホール設置工 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価 | 1 | 基 | | | D0092-0001 代 1- 572 号 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.6 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.23 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 鋳鉄製マンホール蓋(親子蓋) 600/900 T25 SUS製転落防止梯子付 | 1 | 組 | | | L0097 | | | |
| 流動性無収縮モルタル | 0.01 | m3 | | | L0205 | | | |
| 調整金具 45mmまで | 1 | 個 | | | L0099 | | | |
| 調整リング 900×200 | 1 | 個 | | | L0100 | | | |
| 斜壁 組立2号用 900×1200×300 | 1 | 個 | | | L0101 | | | |
| 直壁 組立2号用 1200×900 種 | 1 | 個 | | | L0216 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 435 号 代価表 (D0091-0001) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|------------|-----|----------|-----|-------|
| (続 き) | | 組立マンホール | 1200×3.95m | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 直壁 組立2号用 1200×2400 種 | 1 | 個 | | | L0207 | | |
| 底版 組立2号用 1200 種 | 1 | 個 | | | L0110 | | |
| 人孔削孔費 2号 100、150塩ビ管用 | 4 | 個 | | | L0107 | | |
| 足掛金物 W300 | 12 | 個 | | | L0035 | | |
| 塩ビ管用キャップ 150 ゴム輪受口プラグ | 2 | 個 | | | L0215 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 436 号 代価表 (D0094) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| モニタリング管 100 高密度ポリエチレン管 有孔 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 暗渠排水管据付 (水質監視) 高密度ポリエチレン管 100 有孔 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0014 特 1- 174 号 | | | | |
| フィルター材敷設 単粒碎石20~30 (現地発生材) | 0.7 | m ³ | | | E222780-0003 特 1- 175 号 | | | | |
| 碎石埋戻 0~30mm 現地発生材 | 0.3 | m ³ | | | D0148 代 1- 573 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.2 | m ³ | | | E240080-0003 特 1- 176 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 437 号 代価表 (D0094-0001) 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------|
| モニタリング管 150 塩ビ管VU150 無孔 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 暗渠排水管据付 (水質監視) 塩ビ管VU 150 無孔 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0028 特 1- 177 号 | |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 再生砂 | 3.1 | m3 | | | D0149 代 1- 574 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 438 号 代価表 (D0201) 】 | | 観測井 組立1号 | | 1 箇所 当り | | |
|--------------------------------------|------|----------|-----|---------|----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 鋳鉄製マンホール蓋 600 T14 SUS製転落防止梯子付 | 1 | 組 | | | L0088 | |
| 調整金具 25mmまで | 1 | 個 | | | L0089 | |
| 流動性無収縮モルタル | 0.02 | m3 | | | L0205 | |
| 調整リング 600×150 | 1 | 個 | | | L0119 | |
| 斜壁 組立1号用 600×900×300 | 1 | 個 | | | L0126 | |
| 直壁 組立1号用 900×1500 | 2 | 個 | | | L0282 | |
| 足掛金物 W300 | 1 | 個 | | | L0035 | |
| 組立マンホール設置工 1号 4箇所以上 深さ3m超4以下 市場単価 | 1 | 箇所 | | | L0283 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 438 号 代価表 (D0201) 】
 (続 き)

観測井 組立 1 号

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 439 号 代価表 (D0201-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------|-----|---|-------|
| 観測井 組立 2 号 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 鋳鉄製マンホール蓋 600 T14 SUS製転落防止梯子付 | 1 | 組 | | | L0088 | | | |
| 調整金具 25mmまで | 1 | 個 | | | L0089 | | | |
| 流動性無収縮モルタル | 0.02 | m3 | | | L0205 | | | |
| 調整リング 600×150 | 1 | 個 | | | L0119 | | | |
| 斜壁 組立 2 号用 900×1200×300 | 1 | 個 | | | L0101 | | | |
| 直壁 組立 2 号用 1200×1500 種 | 2 | 個 | | | L0102 | | | |
| 足掛金物 W300 | 25 | 個 | | | L0035 | | | |
| 組立マンホール設置工 2号 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価 | 1 | 箇所 | | | L0109 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 439 号 代価表 (D0201-0001) 】
 (続 き)

観測井 組立 2 号

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 440 号 代価表 (D0201-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 観測井 角型マンホール | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 頂版ブロック 角型マンホール用 3000×2000×300 | 1 | 個 | | | L0284 | | | |
| 管取付ブロックH 角型マンホール用 3000×2000×1800 | 1 | 個 | | | L0285 | | | |
| 管取付ブロックL 角型マンホール用 3000×2000×1500 | 1 | 個 | | | L0286 | | | |
| 角型人孔設置工 3000×2000 | 1 | 箇所 | | | D0202-0002 代 1- 575 号 | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.29 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.02 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 0.9 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 3.47 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 440 号 代価表 (D0201-0002) 】
 (続 き)

観測井 角型マンホール

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 441 号 代価表 (D0204) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 処理水排水管 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| フランジ継手200A PVC 5K | 4 | 個 | | | L0299 | | |
| フランジ継手設置 200 7.5K以下 | 4 | 口 | | | D0228-0001 代 1- 576 号 | | |
| 手動バルブ ゲートバルブ 200 PVC | 1 | 個 | | | L0300 | | |
| 仕切弁設置工 200 縦型 | 1 | 箇所 | | | D0228-0002 代 1- 577 号 | | |
| 非満水電磁流量計設置 200A | 1 | 基 | | | D0205 代 1- 578 号 | | |
| 伸縮可とう管 F規格(JIS10K SS400) 200×沈下量100mm 埋設用低圧 | 1 | 個 | | | L0302 | | |
| 伸縮可とう管設置 200 F×F | 1 | 箇所 | | | D0228 代 1- 579 号 | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 200 VPグレード | 1 | 本 | | | L0304 | | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 200 | 4 | m | | | D0229 代 1- 580 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 441 号 代価表 (D0204) 】
 (続 き)

処理水排水管

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| カラー 200 | 6 | 個 | | | L0305 | |
| 曲管 200 11 1/4度 VP | 1 | 個 | | | L0303 | |
| ドレッサージョイント 200 | 1 | 個 | | | L0294 | |
| 硬質塩化ビニル管継手工 200 曲管等 | 8 | 口 | | | D0229-0001 代 1- 581 号 | |
| 電線管 | 50 | m | | | D0115 代 1- 582 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 442 号 代価表 (D0204-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 地下水排水管 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| フランジ継手200A PVC 5K | 5 | 個 | | | L0299 | | |
| フランジ継手設置 200 7.5K以下 | 5 | 口 | | | D0228-0001 代 1- 576 号 | | |
| フランジ継手100A PVC 5K | 1 | 個 | | | L0371 | | |
| フランジ継手設置 100 7.5K以下 | 1 | 口 | | | D0228-0004 代 1- 583 号 | | |
| 手動バルブ ゲートバルブ 200 PVC | 1 | 個 | | | L0300 | | |
| 仕切弁設置工 200 縦型 | 1 | 箇所 | | | D0228-0002 代 1- 577 号 | | |
| 非満水電磁流量計設置 200A | 1 | 基 | | | D0205 代 1- 578 号 | | |
| 電気伝導率計 設置費含む | 1 | 式 | | | D0210 代 1- 584 号 | | |
| 手動バルブ ゲートバルブ 100 ギヤー式 PVC | 1 | 個 | | | L0307 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 442 号 代価表 (D0204-0001) 】

(続 き)

地下水排水管

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 合成樹脂性弁設置 100 | 1 | 箇所 | | | D0228-0003 代 1- 585 号 | |
| 伸縮可とう管 F規格(JIS10K SS400) 200×沈下量100mm 埋設用低圧 | 2 | 個 | | | L0302 | |
| 伸縮可とう管設置 200 F×F | 2 | 箇所 | | | D0228 代 1- 579 号 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 200 VPプレート | 1 | 本 | | | L0304 | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 200 | 4 | m | | | D0229 代 1- 580 号 | |
| カラー 200 | 7 | 個 | | | L0305 | |
| 曲管 200 11 1/4度 VP | 1 | 個 | | | L0303 | |
| ドレッサージョイント 200 | 1 | 個 | | | L0294 | |
| 径違いTSチーழ 200×100 | 1 | 個 | | | L0296 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 442 号 代価表 (D0204-0001) 】
 (続 き)

地下水排水管

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 硬質塩化ビニル管継手工 200 曲管等 | 10 | 口 | | | D0229-0001 代 1- 581 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 443 号 代価表 (D0050) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 泥水式鋼管推進 650 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 泥水式鋼管推進工 小口径泥水 | 96.32 | m | | | D0051 代 1- 586 号 | | |
| 発生土処理 小口径泥水 | 36 | m ³ | | | D0056 代 1- 382 号 | | |
| 塩ビ管挿入工 200×2 | 96.7 | m | | | D0057 代 1- 587 号 | | |
| 中込注入工 | 24.08 | m ³ | | | D0060 代 1- 588 号 | | |
| 管布設 塩ビ管 200 | 1.56 | m | | | D0063 代 1- 589 号 | | |
| 管布設 鋼管 650 | 0.38 | m | | | D0063-0001 代 1- 590 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 444 号 代価表 (D0064) 】

仮設備工 小口径泥水 (鋼管)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 坑口 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0065 代 1- 591 号 | |
| 立坑基礎 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0068 代 1- 592 号 | |
| 鏡切り | 1 | 箇所 | | | D0069 代 1- 593 号 | |
| 推進設備等設置撤去 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 式 | | | D0071 代 1- 594 号 | |
| 支圧壁設置 | 1 | 箇所 | | | D0073 代 1- 595 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 445 号 代価表 (D0075) 】

送排泥設備工 小口径泥水 (鋼管)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 送排泥設備 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 式 | | | D0076 代 1- 596 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 446 号 代価表 (D0080) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 発進立坑工 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 大型ブレイカ掘削 掘削() 硬岩 | 86.5 | m3 | | | S210230-0001 単 1- 55 号 | | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) ルス 破碎岩 | 86.5 | m3 | | | S210020-0005 単 1- 53 号 | | |
| 埋戻工C 1m W1<4m | 12 | m3 | | | S210430-0001 単 1- 168 号 | | |
| ダンプトラック運搬(10t積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 硬岩 運搬距離0.3km DID区間無し | 86.5 | m3 | | | S210090-0008 単 1- 177 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 447 号 代価表 (D0080-0002) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 到達立坑工 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ積込 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) ル-ズ 破碎岩 | 4.3 | m3 | | | S210020-0005 単 1- 53 号 | | |
| 機械掘削工 (バックホウ) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊 排対型:2次基準 損料補正なし | 9.4 | m3 | | | E901401-0001 特 1- 178 号 | | |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) 再生砂 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊 排対型:2次基準 損料補正なし | 1.5 | m3 | | | E901401-0002 特 1- 179 号 | | |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) 良質発生土 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊 排対型:2次基準 損料補正なし | 4.3 | m3 | | | E901401-0003 特 1- 180 号 | | |
| ダンプトラック運搬 (10 t 積) バックホ 山積0.8m3(平0.6) 土砂 運搬距離0.3km DID区間無し | 8.9 | m3 | | | S210090-0001 単 1- 169 号 | | |
| 土留工 到達立坑 軽量鋼矢板 | 1 | 式 | | | D0082 代 1- 597 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 448 号 代価表 (D0084) 】 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|--------|---------------------|-----|--|
| 組立 2 号マンホール 1200 | | | | 1 式 当り | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 組立 2 号マンホール設置工 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価 | 1 | 基 | | | D0085 代 1- 598 号 | | |
| 鑄鉄製マンホール蓋 600 T14 SUS製転落防止梯子付 | 1 | 組 | | | L0088 | | |
| 調整金具 25mmまで | 1 | 個 | | | L0089 | | |
| 調整リング 600×50 | 1 | 個 | | | L0090 | | |
| 斜壁 組立 1 号用 600×1200×450 | 1 | 個 | | | L0091 | | |
| 管取付壁 組立 2 号用 1200×1500 | 1 | 個 | | | L0092 | | |
| 底版 組立 2 号用 1200 種 | 1 | 個 | | | L0093 | | |
| 人孔削孔費 2号 200塩ビ管用 | 2 | 個 | | | L0094 | | |
| マンホール用可とう継手 塩ビ管用 200 | 1 | 個 | | | L0095 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 448 号 代価表 (D0084) 】
 (続 き)

組立 2 号マンホール 1200

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 底部工 組立 2 号 | 1 | 箇所 | | | D0086 代 1- 599 号 | |
| 防護コンクリート工 小口径泥水 (鋼管) 到達 | 1 | 箇所 | | | D0089 代 1- 600 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 449 号 代価表 (D0096) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 管路土工 開削区間 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バックホウ床掘 ク-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 障害無し 粘性土・砂・砂質、け質土 土留工なし | 218 | m3 | | | S210030-0001 単 1- 42 号 | | |
| 機械掘削工 (バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 クレーン付 | 72 | m3 | | | D0097 代 1- 601 号 | | |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) ク-ラ型 山積0.45m3クレーン付2.9t吊 砂 排対型:2次基準 損料補正なし | 197 | m3 | | | E901401-0004 特 1- 181 号 | | |
| 埋戻工D 良質発生土 W1<1m | 143 | m3 | | | E210440-0002 特 1- 182 号 | | |
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) ク-ラ型 山積0.45m3クレーン付2.9t吊 砂 排対型:2次基準 損料補正なし | 53 | m3 | | | E901401-0005 特 1- 183 号 | | |
| ダンプトラック運搬 (10 t積) バックホウ 山積0.45m3(平0.35) 土砂 運搬距離0.6km DID区間無し | 71 | m3 | | | S210090-0028 単 1- 178 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 450 号 代価表 (D0096-0001) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------|-----|--------|
| 管布設工 開削区間 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管設置 (材工共) 市場単価 管径200mm | 279.2 | m | | | L0112 | | |
| 管基礎工 砂基礎 機械施工 再生砂 | 70.6 | m ³ | | | D0098 代 1- 602 号 | | |
| 埋設標示シート ダブル W150 | 279.2 | m | | | L0114 | | |
| 埋設標示テープ W=50 | 279 | m | | | L0115 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 451 号 代価表 (D0096-0002) 】

管土留工 開削区間

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 | 50 | m | | | D0083-0003 代 1- 603 号 | |
| 軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.0m以下 | 50 | m | | | D0083-0004 代 1- 604 号 | |
| 軽量金属支保工 2段 3.5m以下 水压式 | 50 | m | | | D0083-0005 代 1- 605 号 | |
| 仮設材材料及び消耗費 軽量鋼矢板 開削区間 | 1 | 式 | | | L0116 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 452 号 代価表 (D0099) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|--------|
| 1号マンホール工 内径900 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 組立マンホール設置工 4箇所以上 深さ3m以下 市場単価 | 8 | 箇所 | | | D0100 代 1- 606 号 | | |
| マンホール用可とう継手 塩ビ管用 200 | 16 | 個 | | | L0095 | | |
| 調整金具 25mmまで | 2 | 個 | | | L0089 | | |
| 調整金具 45mmまで | 6 | 個 | | | L0099 | | |
| 調整リング 600×100 | 2 | 個 | | | L0118 | | |
| 調整リング 600×150 | 4 | 個 | | | L0119 | | |
| 調整リング 600×200 | 2 | 個 | | | L0120 | | |
| 鋳鉄製マンホール蓋 600 T14 | 8 | 組 | | | L0121 | | |
| 無収縮モルタル 25kg袋 | 8 | 袋 | | | L0098 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 452 号 代価表 (D0099) 】 (続 き) | | 1号マンホール工 内径900 | | 1 式 当り | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------|-----|--------|--------------------------|-----|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 底版 組立1号用 | 8 | 個 | | | L0122 | | |
| 管取付壁 組立1号用 900×600 | 4 | 個 | | | L0123 | | |
| 管取付壁 組立1号用 900×900 | 3 | 個 | | | L0124 | | |
| 管取付壁 組立1号用 900×1200 | 1 | 個 | | | L0125 | | |
| 斜壁 組立1号用 600×900×300 | 5 | 個 | | | L0126 | | |
| 斜壁 組立1号用 600×900×450 | 2 | 個 | | | L0127 | | |
| 斜壁 組立1号用 600×900×600 | 1 | 個 | | | L0128 | | |
| 人孔削孔費 1号 200塩ビ管用 | 8 | 個 | | | L0129 | | |
| 底部工 組立1号 | 8 | 箇所 | | | D0086-0001 代 1- 607 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 452 号 代価表 (D0099) 】
 (続 き)

1号マンホール工 内径900

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 453 号 代価表 (D0101) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|--------|
| 付帯工 開削区間 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 20cm以下 | 275 | m | | | S430510-0001 単 1- 179 号 | | |
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込 10cm以下 | 478 | m ² | | | S430330-0001 単 1- 94 号 | | |
| 路盤工(歩道) 下層路盤 全仕上り厚8cm 再生クワツァーヲ 40~0 層数=1 | 4.7 | m ² | | | S410040-0002 単 1- 180 号 | | |
| 路盤工(歩道) 上層路盤 全仕上り厚8cm 再生粒度調整碎石 RM25 層数=1 | 4.7 | m ² | | | S410040-0003 単 1- 181 号 | | |
| アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 厚3cm 再生密粒度アスコ(13) t 50mm | 4.7 | m ² | | | S410280-0001 単 1- 182 号 | | |
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アスコ(13) 1.4 b 3.0m プライムコート(PK-3) | 6.8 | m ² | | | S410240-0002 単 1- 183 号 | | |
| 路盤工(歩道) 上層路盤 全仕上り厚10cm 再生クワツァーヲ 40~0 層数=1 | 458 | m ² | | | S410040-0004 単 1- 85 号 | | |
| アスファルト舗装工(機械)(歩道) 厚4cm 再生密粒度アスコ(13) 3.0m < b プライムコート(PK-3) | 815 | m ² | | | S410240-0003 単 1- 184 号 | | |
| ダンプトラック運搬10 t 積:BH直接掘削積込 運搬距離1km DID区間有り 良好 アスファルト・コンクリート殻(無筋) | 14.4 | m ³ | | | S430350-0001 単 1- 185 号 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 453 号 代価表 (D0101) 】
 (続 き)

付帯工 開削区間

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 454 号 代価表 (D0255) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| ペーラインコンクリート 道路工 t=100 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 10m3以上300m3未満 養生工無 | 10 | m3 | | | E240010-0001 特 1- 148 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 455 号 代価表 (D0185) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|-----|---------------------------|-----|--|
| カーブミラー設置 | | 800 | | | | | |
| | | 1 | 箇所 当り | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 道路反射鏡 SUS-800S 支柱 76.3×3.2t×4000 | 1 | 本 | | | TZA991952 | | |
| 道路反射鏡用支柱 STK400 76.3×3.2t×4000 | 1 | 本 | | | TZA991961 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 0.36 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.8 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.23 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 456 号 代価表 (D0186) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 車止め設置 SUS製 114.3上下式 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 車止め設置 SUS製上下式 114.3×700錠付 | 1 | 箇所 | | | L0255 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワッシュン 40~0 | 0.16 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 0.5 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.06 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 457 号 代価表 (D0206) 】 | | | | | | | 1 | 基 当り |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|------|
| 施設サイン H5000×W990 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 施設サイン H5000×W990 SUS製 アカボリ付等含む | 1 | 基 | | | L0314 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| トラックレール賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 基礎工 施設サイン | 1 | 箇所 | | | DQ207 代 1- 608 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 458 号 代価表 (D0206-0001) 】 | | | | | | | 1 | 基 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|------|
| 施設概要サイン H1800×W1500 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 施設サイン H1800×W1500 | 1 | 基 | | | L0315 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 基礎工 施設概要サイン | 1 | 箇所 | | | D0207-0001 代 1- 609 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 459 号 代価表 (D0188) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--------|
| 1号階段 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 6.9 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7号 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1.6 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5号 | | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 3.9 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 460 号 代価表 (D0188-0001) 】

2号階段

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎碎石工 厚さ=0.1m 再生クワツヤツ 40~0 | 29.1 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 51.3 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 16.1 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | 47.1 | m2 | | | E240510-0001 特 1- 158 号 | |
| 目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚さ10mm | 1.1 | m2 | | | E224710-0008 特 1- 184 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 461 号 代価表 (D0105) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 歩車道境界ブロック 両面 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 歩車道境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下 両面歩車道境界ブロックB | 10 | m | | | S422510-0001 単 1- 196 号 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.33 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.28 | m ³ | | | S240080-0005 単 1- 197 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 462 号 代価表 (D0117) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|---|----|
| 自在連続基礎ブロック設置 450×450×2000 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 463 号 代価表 (D0120) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|
| 目隠しフェンス設置工 H1800 | | | | | | 100 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 464 号 代価表 (D0122) 】 | | 門扉設置工 H1.8 W0.6~1.2 | | 1 | 箇所 当り | |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 465 号 代価表 (D0122-0001) 】

門扉設置工 H1.8 W1.5~2.0

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 466 号 代価表 (D0122-0002) 】

門扉設置工 H1.8 W4.0

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 467 号 代価表 (D0122-0003) 】

門扉設置工 H1.8 W6.0

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 468 号 代価表 (D0122-0004) 】

門扉設置工 H1.8 W7.0直忍付

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 469 号 代価表 (D0122-0005) 】

門扉設置工 H1.5 W1.9

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 470 号 代価表 (D0122-0006) 】

大型門扉設置工 H1.6 W13.0

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 471 号 代価表 (D0040) 】 | | | | | | | 100 | 本 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------|
| 木杭打工 (人力) 末口12cm 長さ1.2m 根入率7割未満 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 472 号 代価表 (D0252) 】 | | かご工 (仮置) | | 10 | m2 | 当り |
|--|-------|----------|-----|-----|----------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ふとんかご設置 階段式 高さ60cm×幅120cm 網目13cm 4.0mm | 16.67 | m | | | E225030-0007 特 1- 186 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 473 号 代価表 (D0252-0001) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| かご工 (仮置) 多段積型 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| かごマット設置 (多段積型) H50cm×B100cm めっき鉄線 | 20 | m | | | E225030-0003 特 1- 187 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 474 号 代価表 (D0177) 】 | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 仮囲い 購入 H3000 | | | | 10 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 仮囲い設置・撤去 (丸パイプ 土中打込式) 高さ3m クラフ等は諸雑費に含む | 10 | m | | | E253110-0002 特 1- 188 号 | |
| 安全鋼板 1.2×540×3000 | 19.2 | 枚 | | | L0244 | |
| 布パイプ STK500 48.6×2.4×5000 | 6 | 本 | | | L0245 | |
| 支柱パイプ STK500 48.6×2.4×3000 | 5.6 | 本 | | | L0246 | |
| 控えパイプ STK500 48.6×2.4×2500 | 5.6 | 本 | | | L0247 | |
| 捨てパイプ STK500 48.6×2.4×1500 | 11.2 | 本 | | | L0248 | |
| つなぎパイプ STK500 48.6×2.4×1500 | 5.6 | 本 | | | L0249 | |
| 流しパイプ STK500 48.6×2.4×5000 | 2 | 本 | | | L0250 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 474 号 代価表 (D0177) 】
 (続 き)

仮囲い 購入 H3000

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 475 号 代価表 (D0173-0001) 】

仮設ゲート H4500×W7200

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 仮設ゲート 購入 H4500×W7200 | 1 | 組 | | | D0177-0001 代 1- 610 号 | |
| スラップ (有価物) 鉄屑 | 0.2 | t | | | LZ6601000-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 476 号 代価表 (D0133-0059) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 側溝工PU(C)300×300 T25 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B300-H300 L2000 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無 | 10 | m | | | E812810-0010 特 1- 25 号 | | | | |
| 蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B300 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無 | 20 | 枚 | | | S812830-0005 単 1- 199 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 477 号 代価表 (D0222) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| 孔内検層 2極法または4極法 L=200mまで | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 技師(A) | | | | | TR0000730 | | | |
| (A) | | 人 | | | | | | |
| 技師(C) | | | | | TR0000750 | | | |
| (A) | | 人 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| 軽作業員 | | | | | TR0000030 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| 電気検層機損料 | | | | | L0341 | | | |
| | | 日 | | | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 478 号 代価表 (D0224) 】 | | | | | | | 1 | 組 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|---|----|
| ネジ加工 ガイドパイプ ネジ長50mm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 479 号 代価表 (D0224-0001) 】

ストレーナ加工VP75 20孔前後/m

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 480 号 代価表 (D0225) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|---|----|
| 挿入設置工 HIVP75 地上作業 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 481 号 代価表 (D0226) 】 | | 防護蓋設置 | | 10 | 箇所 | 当り |
|--|-----|-------|-----|-----|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| ます設置工 (下水道市場単価) ます径150mm 基礎工 機労材含む | 10 | 箇所 | | | L0344 | |
| 鑄鉄製防護蓋 ロック付 | 10 | 個 | | | L0345 | |
| 上蓋塩ビキャップ ネジ式水甲栓(4-50型同等) フィン付 合成樹脂性VP50対応 | 10 | 個 | | | L0346 | |
| 計 | | | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 482 号 代価表 (D0219) 】

モーターグレーダ自走費 ブレード幅3.1m 運搬距離2.5km以下

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| モーターグレーダ運転 油圧式 幅3.1m 排対型:1次基準 | | 時間 | | | S916001-0001 単 1- 200 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 483 号 代価表 (D0219-0001) 】

タイヤローラ自走費 8~20t級 運搬距離2.5km以下

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| タイヤローラ運転 8~20t 排対型:1次基準 | | 時間 | | | S917201-0001 単 1- 201 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 484 号 代価表 (D0259) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 機械積込 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0003 単 1- 113 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 485 号 代価表 (D0001-0001) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|
| 発生岩破碎 (40mm内外仕上) 925×450 30t | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 自走式破碎機運転 925×450 30t | | 日 | | | D0002 代 1- 611 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 486 号 代価表 (D0001) 】 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|
| 発生岩破碎 (150mm内外仕上) 925×450 30t | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 自走式破碎機運転 925×450 30t | | 日 | | | D0002 代 1- 611 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 487 号 代価表 (D0152) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| セメント改良土 100kg/m3 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 良質発生土 | 110 | m3 | | | L0084 | | | | |
| 攪拌混合 100kg/m3 | 100 | m3 | | | E332620-0001 特 1- 189 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 488 号 代価表 (D0152-0001) 】 | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----------|
| セメント改良土 30kg/m3 | | | | | | 100 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 良質発生土 | 110 | m3 | | | L0084 | |
| 攪拌混合 30kg/m3 | 100 | m3 | | | E332620-0002 特 1- 190 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 489 号 代価表 (D0154) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|----|----|
| 止水コンクリート | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 490 号 代価表 (D0168) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|------|
| L型擁壁設置工 H800 | | | | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0001 特 1- 191 号 | |
| 裏込砕石工 | 1.45 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 9.2 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 491 号 代価表 (D0168-0001) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H1000 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0001 特 1- 191 号 | |
| 裏込砕石工 | 2.05 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 10.4 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 492 号 代価表 (D0168-0002) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H1250 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0002 特 1- 192 号 | |
| 裏込砕石工 | 2.76 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 12 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 493 号 代価表 (D0168-0003) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H1500 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0002 特 1- 192 号 | |
| 裏込砕石工 | 3.47 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 12 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 494 号 代価表 (D0168-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| L型擁壁設置工 H1750 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0002 特 1- 192 号 | | | | |
| 裏込砕石工 | 4.13 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | | | | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 15 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 495 号 代価表 (D0168-0005) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H2000 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0002 特 1- 192 号 | |
| 裏込砕石工 | 4.84 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 16.5 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 496 号 代価表 (D0168-0006) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H2250 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0003 特 1- 193 号 | |
| 裏込砕石工 | 5.5 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 18 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 497 号 代価表 (D0168-0007) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H2500 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0003 特 1- 193 号 | |
| 裏込砕石工 | 6.2 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 19.5 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 498 号 代価表 (D0168-0008) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| L型擁壁設置工 H2750 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0003 特 1- 193 号 | | | | |
| 裏込砕石工 | 6.85 | m3 | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | | | | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m3 | | | D0154 代 1- 489 号 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 21 | m2 | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 499 号 代価表 (D0168-0009) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H3000 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0003 特 1- 193 号 | |
| 裏込砕石工 | 7.54 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.15m 再生クワツヤツ 40~0 | 22.5 | m ² | | | S221110-0003 単 1- 71 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 500 号 代価表 (D0168-0010) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|---------|
| L型擁壁設置工 H3500 | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0003 特 1- 193 号 | |
| 裏込砕石工 | 8.89 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クマツヤシ 40~0 | 25.4 | m ² | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 501 号 代価表 (D0168-0011) 】

L型擁壁設置工 H4000

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| プレキャスト擁壁 3.5mを超え5.0m以下 均しコンクリート 特殊養生無 | 10 | m | | | E222110-0004 特 1- 194 号 | |
| 裏込砕石工 | 10.19 | m ³ | | | E221120-0001 特 1- 140 号 | |
| 止水コンクリート | 0.15 | m ³ | | | D0154 代 1- 489 号 | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クマツヤシ 40~0 | 28.3 | m ² | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 502 号 代価表 (D0244) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 底版コンクリート工 L型4000 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm | 0.06 | t | | | S810010-0003 単 1- 8号 | | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 2 | m ² | | | S240210-0001 単 1- 7号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 30-8-25(20) 鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1.26 | m ³ | | | S240080-0012 単 1- 212号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 503 号 代価表 (D0021) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石割工 500 ~ 1500 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 石工 | | 人 | | | TR0000070 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 空気圧縮機運転(賃料) 可搬・エンジン 3.5 ~ 3.7m3/min | | 日 | | | S926016-0001 単 1- 213 号 | | | | |
| バックホウ[加圧型・排対型:1次基準] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3] | | 供用日 | | | TM302002221 | | | | |
| さく岩機[ルトハン] | | 供用日 | | | LM10600322-0001 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 504 号 代価表 (D0154-0002) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|----|----|
| 止水コンクリート 石積擁壁 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 505 号 代価表 (D0233) 】

石積擁壁基礎工 F-5-5 土砂

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 9.4 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | |
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 人力打設 | 2.08 | m3 | | | E226170-0001 特 1- 195 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 506 号 代価表 (D0179-0001) 】

かご枠組立設置工 H500×B800 (吸出し防止材あり)

5 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 507 号 代価表 (D0179-0003) 】 | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| かご枠組立設置工 H1000×B2500 (吸出し防止材あり) | | | | | | |
| 10 m2 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 石詰工 | 10 | m3 | | | D0180 代 1- 612 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 508 号 代価表 (D0005) 】 | | | | | | | 21.6 | m | 当り |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|-----|------|---|----|
| 水抜きパイプ設置 塩ビ管50 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 VU50 | 21.6 | m | | | LGZJ0021-0001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 509 号 代価表 (D0008) 】 | | | | | | | 8 | 枚 | 当り |
|--|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| パネル設置工 基本段 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| リフト・ソールン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109015 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.44 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 トラック油圧伸縮ジブ 16t | 0.432 | m3 | | | E240030-0004 特 1- 146 号 | | | | |
| 目地バックアップ材 20 専用材 | 9.6 | m | | | L0006 | | | | |
| 既調合モルタル 25kg(補修用) | 0.48 | 袋 | | | L0007 | | | | |
| 専用吊金具 Ntype | 17.28 | m2 | | | L0008 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 509 号 代価表 (D0008) 】
 (続 き)

パネル設置工 基本段

8 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 据付金具 専用材 | 8 | 個 | | | L0009 | |
| 計 | | | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 510 号 代価表 (D0008-0001) 】 | | | | | | | 16 | 枚 | 当り |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|---|----|
| パネル設置工 2段目以降 逆巻 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| リフト用資材 油圧伸縮シブ型 16t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109015 | | | | |
| 目地バックアップ材 20 専用材 | 48 | m | | | L0006 | | | | |
| 既調合モルタル 25kg (補修用) | 2.4 | 袋 | | | L0007 | | | | |
| 専用吊金具 Ntype | 34.56 | m2 | | | L0008 | | | | |
| 据付金具 専用材 | 16 | 個 | | | L0009 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 510 号 代価表 (D0008-0001) 】
 (続 き)

パネル設置工 2 段目以降 逆巻

16 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 511 号 代価表 (D0008-0002) 】 | | | | | | | 8 | 枚 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|-----------|-----|---|---|----|
| パネル設置工 最下段 ST特タイプ | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| フレックソールン賃料 油圧伸縮シブ型 16t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109015 | | | | |
| 目地バックアップ材 20 専用材 | 19.2 | m | | | L0006 | | | | |
| 既調合モルタル 25kg (補修用) | 0.96 | 袋 | | | L0007 | | | | |
| 専用吊金具 Ntype | 8.64 | m2 | | | L0008 | | | | |
| 据付金具 専用材 | 8 | 個 | | | L0009 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 511 号 代価表 (D0008-0002) 】
 (続 き)

パネル設置工 最下段 ST特タイプ

8 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 512 号 代価表 (D0008-0003) 】

パネル設置工 S切断タイプ(最上段ST特^レ 礼含む)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| パネル設置工 ST切断タイプ(パネル移動等含む) | 1 | 式 | | | D0008-0004 代 1- 613 号 | |
| パネル切断 | 1.7 | m | | | L0288 | |
| 異径差筋アンカー(材工共) D13×200 | 83 | 本 | | | L0289 | |
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 トラック油圧伸縮ジブ 16t | 5.16 | m ³ | | | E240030-0004 特 1- 146 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 513 号 代価表 (D0008-0005) 】

パネル小運搬

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 小運搬工 基本パネル | 1 | 式 | | | D0203 代 1- 614 号 | |
| 小運搬工 二段目以降パネル | 1 | 式 | | | D0203-0001 代 1- 615 号 | |
| 小運搬工 ST・ST特パネル | 1 | 式 | | | D0203-0002 代 1- 616 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 514 号 代価表 (D0010) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 補強材 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 補強材 D25 L=5.5m | 59 | 本 | | | L0012 | | |
| 補強材 D25 L=5.0m | 58 | 本 | | | L0013 | | |
| 補強材 D25 L=4.5m | 57 | 本 | | | L0014 | | |
| 補強材 D25 L=4.0m | 68 | 本 | | | L0015 | | |
| 角座金 | 242 | 枚 | | | L0016 | | |
| ナット ワッシャー付き M24溶融亜鉛メッキ | 242 | 個 | | | L0017 | | |
| 止水パッキン | 242 | 枚 | | | L0018 | | |
| グラウト注入ガイド | 242 | 個 | | | L0019 | | |
| スペーサー SS400φ1.00 | 1,085 | 個 | | | L0020 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 514 号 代価表 (D0010) 】
 (続 き)

補強材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 計 | | | | | P000001 | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 515 号 代価表 (D0011) 】 | | 補強材挿入組立工 | | 10 | 本 | 当り |
|----------------------------|-----|----------|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸雑費 | | 人 | | | T#97 | |
| 計 | | % | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 516 号 代価表 (D0011-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|----|----|
| 注入打設工 (加圧) グラウト材・グラウトポンプ等費用含む | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| セメント 早強ポルトランド 25kg | 490 | 袋 | | | L0021 | | | | |
| 混和材 NL4000 | | l | | | L0022 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 517 号 代価表 (D0013) 】 | | グラウト流出防止工 | | | 4 | m3 | 当り |
|--|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|-----|----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 日 | | | S901118-0006 単 1- 215 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 518 号 代価表 (D0223) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----|----|
| 壁面材組立・設置工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 519 号 代価表 (D0202) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|----------------------------|--------|-----|-----|-----|---------|-----|--------|
| 補強材等 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| リブ付ストリップ SS400メッキ付 | 30,291 | m | | | L0320 | | |
| ボルトナット M12×40 (FN) | 14,408 | 本 | | | L0321 | | |
| 水平目地材 20×85×600 | 1,373 | 枚 | | | L0326 | | |
| 透水防砂材 4×300×L (MT1) | 2,060 | m | | | L0327 | | |
| フリーガゼットプレート 6×115×500 | 44 | 枚 | | | L0328 | | |
| 目地用プレキャスト板 40×250×600 | 80 | 枚 | | | L0365 | | |
| コネクティブピン 8×90 | 898 | 個 | | | L0377 | | |
| 計 | | | | | P000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 520 号 代価表 (D0143) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 基礎碎石 盛土補強土壁 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 埋戻工C 1m W1<4m | 10 | m3 | | | S210430-0001 単 1- 168 号 | | | | |
| 再生クマヤシ RC40 | 12 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 521 号 代価表 (D0139) 】 | | フィルター材 盛土補強土壁 | | 10 | m3 | 当り |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| フィルター材敷設 単粒碎石40mm内外（現地発生材） | 10 | m3 | | | E222780-0001 特 1- 119 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 522 号 代価表 (D0139-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 壁背面フィルター材 粒度調整砕石 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| フィルター材敷設 現地発生材 | 10 | m3 | | | E222780-0004 特 1- 197 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 523 号 代価表 (D0139-0002) 】

排水ブラケット 盛土補強土壁

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 盛土工 A (4m以上) 礫交り土 路体・築堤 標準 | 10 | m3 | | | S0050-0017 単 1- 139 号 | |
| 再生粒度調整碎石 RM-25 | 12 | m3 | | | TZ0301035 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 524 号 代価表 (D0109) 】 | | | | | | | 3.8 | m | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---|----|
| 推進工 小口径泥水 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 滑材 小口径泥水 | | l | | | L0134 | | | | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 525 号 代価表 (D0110) 】

機械器具損料及び電力料 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 電力料 小口径泥水 | 1 | 式 | | | L0135 | |
| 機械器具損料 先導体、元押装置、グランドノブ、グランドミサ | 1 | 式 | | | L0136 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 526 号 代価表 (D0065-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 坑口 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 坑口工 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0066-0002 代 1- 617 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 527 号 代価表 (D0068-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 立坑基礎 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎碎石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 13.5 | m2 | | | E221110-0003 特 1- 198 号 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.94 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 528 号 代価表 (D0071-0001) 】

推進設備等設置撤去 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 推進用機器据付撤去工 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0072-0003 代 1- 618 号 | |
| 推進機据付工 小口径泥水 | 1 | 台 | | | D0072-0004 代 1- 619 号 | |
| 推進機撤去工 小口径泥水 | 1 | 台 | | | D0072-0005 代 1- 620 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 529 号 代価表 (D0111) 】 | | | | | | | 1 | 本 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|---|----|
| ジョイント管設置撤去 小口径泥水 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 530 号 代価表 (D0073-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 支圧壁設置撤去 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 支圧壁設置 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0074-0001 代 1- 621 号 | | | |
| 支圧壁撤去 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0074-0002 代 1- 622 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 531 号 代価表 (D0112) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| 滑材注入設備 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 532 号 代価表 (D0112-0001) 】

先導体補修費 小口径泥水

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 機械工 | | 人 | | | TR0000780 | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 533 号 代価表 (D0076-0001) 】

送排泥設備 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 送排泥管設置撤去 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0077-0003 代 1- 623 号 | |
| 送泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 ポンプ口径80 | 1 | 台 | | | D0077-0004 代 1- 624 号 | |
| 排泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 ポンプ口径80 | 1 | 台 | | | D0077-0005 代 1- 625 号 | |
| 計測機器類設置撤去 小口径泥水 下水推進D-104-4 | 1 | 箇所 | | | D0079-0001 代 1- 626 号 | |
| 機械器具損料 ポンプ及び計測器機類機械器具損料等 | 1 | 式 | | | D0110-0001 代 1- 627 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 534 号 代価表 (D0076-0002) 】

送排泥設備 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 泥水処理装置据付撤去工 小口径泥水 | 1 | 式 | | | D0077-0006 代 1- 628 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 535 号 代価表 (D0153-0012) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----------|
| 石積工 (現地発生材) 1種B 防災調整池A | | | | | | 10 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 巨石積工(練) 裏込材なし 40cm以上60cm未満 現地発生材 水抜パイプ無し 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321560-0001 特 1- 199 号 | |
| 石割工 500 ~ 1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 536 号 代価表 (D0022) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|---|----|
| 岩切付基礎工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 3 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 0.53 | m3 | | | E240080-0012 特 1- 5 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 537 号 代価表 (D0023) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 天端コンクリートA | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 クレーン打設 | 1.1 | m3 | | | E226180-0001 特 1- 200 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 538 号 代価表 (D0023-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 天端コンクリートB | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 クレーン車打設 | 0.7 | m3 | | | E226180-0001 特 1- 200 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 539 号 代価表 (D0027) 】 | | | | | | | 1 | 組 | 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|---|----|
| スクリーン設置工 防災調整池 A W1000×H3100 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| スクリーン (SUS製) W1000×H3100 取付金具等含む | 1 | 組 | | | L0034 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 540 号 代価表 (D0153-0002) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----------|
| 石積工 (現地発生材) 1種A 防災調整地B | | | | | | 10 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 巨石積工(練) 裏込材あり 防災調整池B 40cm以上60cm未満 水抜パイなし 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321530-0006 特 1- 201 号 | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 541 号 代価表 (D0153-0003) 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----------|
| 石積工 (現地発生材) 1種B 防災調整池B | | | | | | 10 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 巨石積工(練) 裏込材なし 40cm以上60cm未満 現地発生材 水抜パイプ無し 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321560-0001 特 1- 199 号 | |
| 石割工 500 ~ 1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 542 号 代価表 (D0156-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 止水板Gタイプ | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 止水板設置 CF 150×5 | 10 | m | | | E224810-0002 特 1- 17 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 543 号 代価表 (D0155) 】

増し裏コンクリート 止水板Gタイプ

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 型枠工(小型構造物) | 3 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.75 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 544 号 代価表 (D0032) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 石積基礎 A 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 6.3 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 人力打設 | 0.83 | m3 | | | E226170-0002 特 1- 202 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 545 号 代価表 (D0033) 】 | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|------|
| 擁壁背面排水工 | | | | 150 | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管150mm ダブル構造 有孔 継手材料費計上有り | 10 | m | | | E222770-0034 特 1- 203 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 546 号 代価表 (D0027-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| スクリーン設置工 防災調整池B W1000×H2500 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| スクリーン (SUS製) W1000×H2500 取付金具等含む | 1 | 組 | | | L0237 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 547 号 代価表 (D0158) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|----|----|
| 内部型枠 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 10 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 548 号 代価表 (D0159) 】 | | ジョイントバー設置 D25 L=1000 | | | 10 | 本 | 当り |
|--|------|----------------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16~25mm | 0.04 | t | | | S810010-0004 単 1- 76 号 | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 VU40 キャップ含む | 5 | m | | | L0233 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 549 号 代価表 (D0154-0001) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|----|----|
| 止水コンクリート 逆T擁壁 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 一般養生 小運搬無 | 1 | m3 | | | E240080-0002 特 1- 204 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 550 号 代価表 (D0027-0004) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| スクリーン設置工 防災調整池C W1000×H2550 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| スクリーン (SUS製) W1000×H2550 取付金具等含む | 1 | 組 | | | L0238 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 551 号 代価表 (D0153-0006) 】 | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石積工 (現地発生材) 1種A 防災調整地C | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 巨石積工(練) 1種A 防災調整池C 40cm以上60cm未満 水抜パイなし 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321530-0007 特 1- 205 号 | | | | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 552 号 代価表 (D0153-0007) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石積工 (現地発生材) 2種C 防災調整池C | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 巨石積工(練) 2種C 防災調整池C 40cm以上60cm未満 水抜パイ無し 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321560-0002 特 1- 206 号 | | | | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 553 号 代価表 (D0153-0008) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石積工 (現地発生材) 2種D 防災調整池C | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 巨石積工(練) 2種D 防災調整池C 40cm以上60cm未満 水抜パイ無し 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321560-0003 特 1- 207 号 | | | | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 554 号 代価表 (D0155-0001) 】

増し裏コンクリート 止水板Gタイプ

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 型枠工(小型構造物) | 3 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.75 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 555 号 代価表 (D0032-0003) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 石積基礎 A 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 6.3 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 人力打設 | 0.83 | m3 | | | E226170-0003 特 1- 208 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 556 号 代価表 (D0032-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 石積基礎 B 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 7.2 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 人力打設 | 1.14 | m3 | | | E226170-0003 特 1- 208 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 557 号 代価表 (D0032-0005) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 石積基礎C 土砂部 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワツヤツ 40~0 | 7.5 | m2 | | | S221110-0001 単 1- 73 号 | | | | |
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 人力打設 | 1.36 | m3 | | | E226170-0003 特 1- 208 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 558 号 代価表 (D0023-0003) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 天端コンクリートA | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 クレーン車打設 | 1.1 | m3 | | | E226180-0002 特 1- 209 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 559 号 代価表 (D0023-0004) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 天端コンクリートB | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 クレーン車打設 | 0.7 | m3 | | | E226180-0002 特 1- 209 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 560 号 代価表 (D0153-0009) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石積工 (現地発生材) 1種A 防災調整地D | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 巨石積工(練) 1種A 防災調整地D 40cm以上60cm未満 水抜パイなし 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321530-0008 特 1- 210 号 | | | | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 561 号 代価表 (D0153-0010) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石積工 (現地発生材) 2種C 防災調整池D | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 巨石積工(練) 2種C 防災調整池D 40cm以上60cm未満 水抜パイ無し 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321560-0004 特 1- 211 号 | | | | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 562 号 代価表 (D0153-0011) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 石積工 (現地発生材) 2種D 防災調整池D | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 巨石積工(練) 2種D 防災調整池D 40cm以上60cm未満 水抜パイ無し 石材採取無 | 10 | m2 | | | E321560-0005 特 1- 212 号 | | | | |
| 石割工 500~1500 | 10 | m2 | | | D0021 代 1- 503 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 563 号 代価表 (D0027-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| スクリーン設置工 防災調整池 D W1000×H2200 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| スクリーン (SUS製) W1000×H2250 取付金具等含む | 1 | 組 | | | L0239 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 564 号 代価表 (D0216) 】

中詰材投入 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0003 単 1- 113 号 | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 67.66 | m3 | | | LZ0300100-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 565 号 代価表 (D0025) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---|-------|
| 合成木材製蓋 2666 × 1866 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 合成木材製蓋2666×1866 下水道事業団準拠 ガラス繊維強化硬質ウレタン樹脂発泡体 | 1 | 箇所 | | | L0010 | | | |
| 合成木材製蓋用受枠 2666 × 1866 SUS304製 | 1 | 箇所 | | | L0011 | | | |
| 合成木材製蓋設置費 2666 × 1866 受枠共 | 1 | 箇所 | | | L0026 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 566 号 代価表 (D0150) 】 | | 点検口 600×600 | | 1 | | 箇所 当り | |
|---|-----|-------------|-----|-----|----------|-------|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| グレーチング 600×600用ますぶた 110度開閉 T14 すべり止型 | 1 | 組 | | | L0184 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 567 号 代価表 (D0025-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---|-------|
| 合成木材製蓋 5130 × 4630 リットタイ° 含む | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 合成木材製蓋5130×4630 下水道事業団準拠 ガラス繊維強化硬質ウレタン樹脂発砲体 | 1 | 箇所 | | | L0031 | | | |
| 合成木材製蓋用受枠 5130 × 4630 SUS304製 | 1 | 箇所 | | | L0038 | | | |
| 合成木材製蓋設置費 5130 × 4630 受枠共 | 1 | 箇所 | | | L0039 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 568 号 代価表 (D0025-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---|-------|
| 合成木材製蓋 4130 × 3430 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 合成木材製蓋4130×3430 下水道事業団準拠 ガラス繊維強化硬質外樹脂発砲体 | 1 | 箇所 | | | L0041 | | | |
| 合成木材製蓋用受枠 4130 × 3430 SUS304製 | 1 | 箇所 | | | L0042 | | | |
| 合成木材製蓋設置費 4130 × 3430 受枠共 | 1 | 箇所 | | | L0043 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 569 号 代価表 (D0232) 】

中詰め材工 スロープ工 現地発生材

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 埋戻工C 1m W1<4m | 430 | m3 | | | S210430-0001 単 1- 168 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 570 号 代価表 (D0092) 】 | | 組立 2号マンホール 深さ11.7m | | | | 1 | 基 当り |
|----------------------------|-----|--------------------|-----|-----|----------|-----|------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 組立マンホール設置工 2号 深さ11.7m | 1 | 箇所 | | | L0096 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 571 号 代価表 (D0093) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 採水管 塩ビ管 200 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 暗渠排水管据付 採水管200 継手材料費計上無し | 11.6 | m | | | E222770-0027 特 1- 213 号 | | | |
| 採水管用固定金具 SUS製 200用 | 13 | 個 | | | L0213 | | | |
| 採水管用キャップ 200 ゴム輪取手付き | | | | | L0214 | | | |
| 計 | 1 | 個 | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 572 号 代価表 (D0092-0001) 】

組立 2 号マンホール設置工 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 組立マンホール設置工 2号 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価 | 1 | 箇所 | | | L0109 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 573 号 代価表 (D0148) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 碎石埋戻 0~30mm 現地発生材 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 埋戻工D W1<1m | 10 | m3 | | | S210440-0001 単 1- 219 号 | | | | |
| 碎石 0~30mm内外 現地発生材 | 12 | m3 | | | L0218 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 574 号 代価表 (D0149) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-------|
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) 加-ヲ型 0.45m3 再生砂 | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | |
| | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | |
| | | 人 | | | | | |
| 再生砂 | | | | | L0083 | | |
| | 133 | m3 | | | | | |
| バックホウ運転 (クレーン機能付) 加-ヲ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | | | | E901101-0003 特 1- 214 号 | | |
| | | 時間 | | | | | |
| タンバ運転(賃料) 60~80kg | | | | | S917631-0001 単 1- 210 号 | | |
| | | 日 | | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| | 1 | 式 | | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 575 号 代価表 (D0202-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| 角型人孔設置工 3000 × 2000 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 刃入れソケット賃料 油圧伸縮ソケット型 45t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109040 | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 576 号 代価表 (D0228-0001) 】

フランジ継手設置 200 7.5K以下

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 雑材料 | | % | | | L#97-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 577 号 代価表 (D0228-0002) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-------|
| 仕切弁設置工 | | | 200 | 縦型 | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊 | | 時間 | | | S903401-0002 単 1- 220 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 578 号 代価表 (D0205) 】 | | | | | | | 1 | 基 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|------|
| 非満水電磁流量計設置 200A | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 流量計 非満水電磁流量計(点検口含む) | 1 | 個 | | | L0301 | | | |
| 計装口ガー 非満水電磁流量計用 | 1 | 個 | | | L0309 | | | |
| データコレクタ 非満水電磁流量計用 | 1 | 個 | | | L0310 | | | |
| マグネット付ストラップ 非満水電磁流量計用 | 1 | 個 | | | L0311 | | | |
| 壁面固定ホルダ 非満水電磁流量計用 | 1 | 個 | | | L0312 | | | |
| 通信アダプタ 非満水電磁流量計用 | 1 | 個 | | | L0313 | | | |
| 非満水電磁流量計設置工 点検・調整含む | 1 | 箇所 | | | D0176 代 1- 629 号 | | | |
| 計 | | | | | P000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 579 号 代価表 (D0228) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-------|--|
| 伸縮可とう管設置 200 F×F | | | | | 1 | 箇所 当り | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊 | | 時間 | | | S903401-0002 単 1- 220 号 | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 580 号 代価表 (D0229) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 硬質塩化ビニル管据付工 200 | | | | 10 | m | 当り | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 581 号 代価表 (D0229-0001) 】

硬質塩化ビニル管継手工 200 曲管等

2 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 582 号 代価表 (D0115) 】 | | 電線管 | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 30mm 新設 施工延長10m以上 | 10 | m | | | SE110500-0001 単 1- 221 号 | |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 30mm | 10 | m | | | L0051 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 583 号 代価表 (D0228-0004) 】

フランジ継手設置 100 7.5K以下

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 雑材料 | | % | | | L#97-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 584 号 代価表 (D0210) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| 電気伝導率計 設置費含む | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 工業用伝導率計 | 1 | 式 | | | L0306 | | |
| 警報設定器 | 1 | 台 | | | L0316 | | |
| 電源・信号配線材 100m | 1 | 式 | | | L0317 | | |
| データロガー 停電対策付 | 1 | 式 | | | L0318 | | |
| 伝導率計設置工 データロガー含む 試運転調整等含む | 1 | 式 | | | L0319 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 585 号 代価表 (D0228-0003) 】

合成樹脂性弁設置 100

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 586 号 代価表 (D0051) 】 | | | | | | | 96.32 | m | 当り |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|---|----|
| 泥水式鋼管推進工 小口径泥水 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 推進用鋼管 660.4 t=9.5 STK400 152kg/m | 96.32 | m | | | L0064 | | | | |
| 推進工 小口径泥水(鋼管) | 96.32 | m | | | D0052 代 1- 630 号 | | | | |
| 注入工 小口径泥水(鋼管) | 96.32 | m | | | D0054 代 1- 631 号 | | | | |
| 計 | | | | | P000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 587 号 代価表 (D0057) 】 | | | | | | | 96.7 | m | 当り |
|---|--|-------|----|----|----|---------------------|------|---|----|
| 名称・規格 | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 | 基準 | | |
| 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管 (ST) 200×4000 片受直管 JSWASK-1 | | 48.36 | 本 | | | L0079 | | | |
| スペーサー | | 48 | 個 | | | L0080 | | | |
| 塩ビ管挿入工 200 | | 96.7 | m | | | D0058 代 1- 632 号 | | | |
| 計 | | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 588 号 代価表 (D0060) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|----|----|
| 中込注入工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 中込注入工 | 1 | m3 | | | D0061 代 1- 633 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 589 号 代価表 (D0063) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| 管布設 塩ビ管 200 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管 (ST) 200×400 片受直管 JSWASK-1 | 2.5 | 本 | | | L0079 | | | | |
| 暗渠排水管据付 直管 200～400mm 継手材料費計上無し | 10 | m | | | E222770-0012 特 1- 215 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 590 号 代価表 (D0063-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|---|----|
| 管布設 鋼管 650 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 推進用鋼管 660.4 t=9.5 STK400 152kg/m | 10 | m | | | L0064 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 591 号 代価表 (D0065) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 坑口 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 坑口工 (発進) 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0066 代 1- 634 号 | | | |
| 坑口工 (到達) 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0066-0001 代 1- 635 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 592 号 代価表 (D0068) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|---|-------|
| 立坑基礎 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.35 | m3 | | | E240080-0015 特 1- 4号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 593 号 代価表 (D0069) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|-------|
| 鏡切り | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 鏡切り工 | 4.7 | m | | | D0070 代 1- 636 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 【 第 1- 594 号 代価表 (D0071) 】 | | 推進設備等設置撤去 小口径泥水 (鋼管) | | | | 1 式 当り | |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|-----|--------------------------|--------|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 推進用機器据付撤去工 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0072 代 1- 637 号 | | |
| 先導体据付工 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0072-0001 代 1- 638 号 | | |
| 先導体撤去工 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0072-0002 代 1- 639 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 595 号 代価表 (D0073) 】 | | 支圧壁設置 | | 1 | | 箇所 当り | |
|----------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------|-------|--|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 支圧壁設置 小口径泥水(鋼管) | 1 | 箇所 | | | D0074 代 1- 640 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 596 号 代価表 (D0076) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 送排泥設備 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 送排泥管設置撤去 小口径泥水 (鋼管) | 1 | 式 | | | D0077 代 1- 641 号 | | |
| 送泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 (鋼管) ポンプ口径80 | 1 | 台 | | | D0077-0001 代 1- 642 号 | | |
| 排泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 (鋼管) ポンプ口径80 | 1 | 台 | | | D0077-0002 代 1- 643 号 | | |
| 計測機器類設置撤去 小口径泥水 (鋼管) 下水推進D-104-4 | 1 | 箇所 | | | D0079 代 1- 644 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 597 号 代価表 (D0082) 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|--------|
| 土留工 到達立坑 軽量鋼矢板 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 軽量鋼矢板建込工 掘削深3.0m以下 | 4 | m | | | D0083 代 1- 646 号 | | |
| 軽量鋼矢板引抜工 掘削深3.0m以下 | 3.5 | m | | | D0083-0001 代 1- 647 号 | | |
| 軽量金属支保工 2段 3.5m以下 水压式 | 4 | m | | | D0083-0002 代 1- 648 号 | | |
| 仮設材質料及び損耗費 軽量鋼矢板 到達立坑 | 1 | 式 | | | L0085 | | |
| 軽量鋼矢板不足分弁償金 中古 | 0.17 | t | | | L0086 | | |
| スラップ ^o (有価物) 鉄屑 | 0.12 | t | | | LZ6601000-0002 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 598 号 代価表 (D0085) 】

組立 2 号マンホール設置工 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 組立マンホール設置工 4箇所未満 深さ4m以下 市場単価 | 1 | 箇所 | | | L0087 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 599 号 代価表 (D0086) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 底部工 組立 2 号 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 再生クマヤシ RC40 | 0.96 | m3 | | | TZ0301005 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.39 | m3 | | | S240080-0002 単 1- 222 号 | | | |
| モルタル上塗り 1:2 厚さ2cm | 1.27 | m3 | | | D0087 代 1- 649 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 600 号 代価表 (D0089) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 防護コンクリート工 小口径泥水 (鋼管) 到達 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(小型構造物) | 0.54 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.19 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 601 号 代価表 (D0097) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-------|
| 機械掘削工 (バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 | | | | | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| バックホウ運転 (クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 602 号 代価表 (D0098) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---|----|----|
| 管基礎工 砂基礎 機械施工 再生砂 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 管基礎工 手間のみ 機械施工 市場単価 | 1 | m3 | | | L0113 | | | | |
| 再生砂 | | | | | L0083 | | | | |
| 計 | 1.2 | m3 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 603 号 代価表 (D0083-0003) 】

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 604 号 代価表 (D0083-0004) 】

軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.0m以下

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 605 号 代価表 (D0083-0005) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|
| 軽量金属支保工 2段 3.5m以下 水圧式 | | | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 計 | | 人 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 606 号 代価表 (D0100) 】 | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-------|
| 組立マンホール設置工 4箇所以上 深さ3m以下 市場単価 | | | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 組立マンホール設置工 1号 4箇所以上 深さ3m以下 市場単価 | 1 | 箇所 | | | L0117 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 607 号 代価表 (D0086-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 底部工 組立 1 号 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 再生クマヤ RC40 | 0.27 | m3 | | | TZ0301005 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.17 | m3 | | | E240080-0005 特 1- 217 号 | | | |
| モルタル上塗り 1:2 厚さ2cm | 0.74 | m3 | | | D0087 代 1- 649 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 608 号 代価表 (D0207) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 基礎工 施設サイン | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツァヲ 40~0 | 3.99 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 7.4 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 2.7 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 609 号 代価表 (D0207-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 基礎工 施設概要サイン | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツァ 40~0 | 0.72 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 2.4 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.3 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 610 号 代価表 (D0177-0001) 】 | | | | | | | 1 | 組 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|---|----|
| 仮設ゲート 購入 H4500×W7200 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 仮設ゲート材料費 H4500×W7200 | 1 | 組 | | | L0278 | | | | |
| 仮設ゲート設置費 H4500×W7200 | 1 | 組 | | | L0279 | | | | |
| 基礎砕石工 厚さ=0.1m 再生クワツツリ 40~0 | 2.4 | m2 | | | S221110-0002 単 1- 69 号 | | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 8 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 2 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 611 号 代価表 (D0002) 】 | | | | | | | 1 | 日 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|---|----|
| 自走式破碎機運転 925×450 30t | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 軽油(パトール給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | | | | |
| 自走式破碎機 クッシャー寸法 開き925mm (幅450mm) | | 時間 | | | TM12006931 | | | | |
| 損耗費 自走式破碎機 | | 時間 | | | L0001 | | | | |
| バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 612 号 代価表 (D0180) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|----|----|
| 石詰工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 613 号 代価表 (D0008-0004) 】

パネル設置工 ST切断タイプ (パネル移動等含む)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 刃物・ソール・ソール賃料 油圧伸縮タイプ 16t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109015 | |
| 目地バックアップ材 20 専用材 | 63 | m | | | L0006 | |
| 既調合モルタル 25kg (補修用) | 3.15 | 袋 | | | L0007 | |
| 専用吊金具 Ntype | 22.3 | m ² | | | L0008 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 614 号 代価表 (D0203) 】

小運搬工 基本パネル

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 615 号 代価表 (D0203-0001) 】

小運搬工 二段目以降パネル

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 616 号 代価表 (D0203-0002) 】

小運搬工 ST・ST特パネル

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 617 号 代価表 (D0066-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 坑口工 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 止水器 呼び径400用 | 1 | 組 | | | L0137 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.57 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.26 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 618 号 代価表 (D0072-0003) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| 推進用機器据付撤去工 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 619 号 代価表 (D0072-0004) 】

推進機据付工 小口径泥水

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 620 号 代価表 (D0072-0005) 】

推進機撤去工 小口径泥水

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 621 号 代価表 (D0074-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 支圧壁設置 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 型枠工(小型構造物) | 4.48 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 1.57 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 622 号 代価表 (D0074-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|-------|
| 支圧壁撤去 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 構造物とりこわし 機械施工 無筋構造物 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要 | 1.83 | m3 | | | S811810-0001 単 1- 232 号 | | | |
| ダンプトラック(10t)運搬 バックホ0.8m3積込 運搬距離1km コンクリート殻(無筋) DID区間有り | 1.83 | m3 | | | S224270-0007 単 1- 233 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 623 号 代価表 (D0077-0003) 】

送排泥管設置撤去 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 送排泥管設置撤去工 小口径泥水 | 32.05 | m | | | D0078-0001 代 1- 650 号 | |
| 配管材 (1) 損料 送泥管 | 1 | 現場 | | | L0138 | |
| 配管材 (1) 損料 排泥管 | 1 | 現場 | | | L0139 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 624 号 代価表 (D0077-0004) 】

送泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 ポンプ口径80

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | |
| トラックレール賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 625 号 代価表 (D0077-0005) 】

排泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 ポンプ口径80

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| とび工 | | 人 | | | TR0000060 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | |
| トラックレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 626 号 代価表 (D0079-0001) 】 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|
| 計測機器類設置撤去 小口径泥水 (下水推進D-104-4 ,) | | | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 627 号 代価表 (D0110-0001) 】

機械器具損料 ホンパ及び計測器機類機械器具損料等

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 電力料 ホンパ及び計測器機類機械器具損料等 | 1 | 式 | | | L0140 | |
| 機械器具損料 ホンパ及び計測器機類機械器具損料等 | 1 | 式 | | | L0141 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 628 号 代価表 (D0077-0006) 】

泥水処理装置据付撤去工 小口径泥水

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|
| 泥水処理装置据付撤去工 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0078-0002 代 1- 651 号 | |
| 泥水処理装置設備付帯工 小口径泥水 | 1 | 箇所 | | | D0078-0003 代 1- 652 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 629 号 代価表 (D0176) 】 | | 非満水電磁流量計設置工 点検・調整含む | | | | 1 | 箇所 当り |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 非満水電磁流量計調整 | 1 | 式 | | | L0308 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 630 号 代価表 (D0052) 】 | | | | | | | 1.9 | m | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---|----|
| 推進工 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | | |
| 機械器具損料 小口径泥水 (鋼管) | | 日 | | | D0053 代 1- 653 号 | | | | |
| 発動発電機運転 ディーゼル125kVA | | 日 | | | E929024-0001 特 1- 218 号 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 630 号 代価表 (D0052) 】
 (続 き)

推進工 小口径泥水 (鋼管)

1.9 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 631 号 代価表 (D0054) 】 | | | | | | | 96.32 | m | 当り |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-------|---|----|
| 注入工 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 泥水 (清水) 注入工 マイクロセパレータ有、中継ポンプ無 | 96.32 | m | | | D0055 代 1- 654 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 632 号 代価表 (D0058) 】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|
| 塩ビ管挿入工 | | 200 | | | 26.2 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊 | | 時間 | | | S903401-0002 単 1- 220 号 | | |
| 塩ビ管挿入工機械器具損料 | | 日 | | | D0059 代 1- 655 号 | | |
| 発動発電機運転 ディーゼル35kVA | | 日 | | | E929024-0002 特 1- 219 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 633 号 代価表 (D0061) 】 | | | | | | | 5 | m3 | 当り |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---|----|----|
| 中込注入工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 中込注入材 | 5 | m3 | | | D0062 代 1- 656 号 | | | | |
| ゲラホソフ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200 l/min | | 日 | | | TM10508071 | | | | |
| ゲラホミキ [並列2槽式] 攪拌容量 300 l × 2 | | 日 | | | TM10508321 | | | | |
| 発動発電機運転 デイズ 1135kVA | | 日 | | | E929024-0002 特 1- 219 号 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 633 号 代価表 (D0061) 】
 (続 き)

中込注入工

5 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 634 号 代価表 (D0066) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---|-------|
| 坑口工 (発進) 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 止水器 呼び径650 鋼管さや管用 | 1 | 組 | | | L0082 | | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 型枠工(小型構造物) | 1.79 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | | | |
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 現場内小運搬無 | 0.33 | m3 | | | E240040-0001 特 1- 24 号 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 635 号 代価表 (D0066-0001) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---|-------|
| 坑口工 (到達) 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 止水器 呼び径650 鋼管さや管用 | 1 | 組 | | | L0082 | | | |
| 鋼材溶接工 | 3.5 | m | | | D0067 代 1- 657 号 | | | |
| 鋼材切断工 | 7 | m | | | D0067-0001 代 1- 658 号 | | | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ソブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 636 号 代価表 (D0070) 】 | | | | | | | 1 | m | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|---|----|
| 鏡切り工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 諸雑費 | | 人 | | | T#97 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 637 号 代価表 (D0072) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| 推進用機器据付撤去工 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | |
| トラックレソ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 638 号 代価表 (D0072-0001) 】

先導体据付工 小口径泥水 (鋼管)

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 16t吊 | | 日 | | | TL0108010 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 639 号 代価表 (D0072-0002) 】

先導体撤去工 小口径泥水 (鋼管)

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 16t吊 | | 日 | | | TL0108010 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 640 号 代価表 (D0074) 】

支圧壁設置 小口径泥水 (鋼管)

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 型枠工(小型構造物) | 4.28 | m2 | | | S240220-0001 単 1- 70 号 | |
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 一般養生 トラック油圧伸縮シブ 16t | 1.42 | m3 | | | E240030-0004 特 1- 146 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 1- 641 号 代価表 (D0077) 】

送排泥管設置撤去 小口径泥水 (鋼管)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----|
| 送排泥管設置撤去工 小口径泥水 (鋼管) | 96.32 | m | | | D0078 代 1- 659 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 642 号 代価表 (D0077-0001) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| 送泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 (鋼管) ポンプ口径80 | | | | | | | 1 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | | |
| トラックレール賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 643 号 代価表 (D0077-0002) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| 排泥ポンプ据付撤去 小口径泥水 (鋼管) ポンプ口径80 | | | | | | | 1 台 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| とび工 | | 人 | | | TR0000060 | | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | | |
| トラックレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 644 号 代価表 (D0079) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 計測機器類設置撤去 小口径泥水 (鋼管) (下水推進D-104-4 ,) | | | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 645 号 代価表 (D0081) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|
| バックホウ運転 (クレーン機能付) 加-5型 山積0.8m3(平積0.6)2.9t吊 | | | | | | 1 | 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | TR0000140 | | |
| 軽油(ハト-Ⅱ給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | | |
| バックホウ[加-5・クレーン機能付・排対型:2次] 標準バケット 山0.8m3[平0.6m3]2.9t吊 | | 時間 | | | LM302005911-0001 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 646 号 代価表 (D0083) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---|----|
| 軽量鋼矢板建込工 掘削深3.0m以下 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 647 号 代価表 (D0083-0001) 】

軽量鋼矢板引抜工 掘削深3.0m以下

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 648 号 代価表 (D0083-0002) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---|----|
| 軽量金属支保工 2段 3.5m以下 水圧式 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 計 | | 人 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 649 号 代価表 (D0087) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|-----|---|----|----|
| モルタル上塗工 1:2 厚さ2cm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 左官 | | | | | TR0000350 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| モルタル工 配合1:2 | | 人 | | | D0088 代 1- 660 号 | | | | |
| 計 | 0.02 | m3 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 650 号 代価表 (D0078-0001) 】

送排泥管設置撤去工 小口径泥水

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 651 号 代価表 (D0078-0002) 】 | | | | | | | 1 | 箇所 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| 泥水処理装置据付撤去工 小口径泥水 | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | | | |
| トラックレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 652 号 代価表 (D0078-0003) 】

泥水処理装置設備付帯工 小口径泥水

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 電工 | | 人 | | | TR0000090 | |
| トラックレール賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 653 号 代価表 (D0053) 】 | | | | | | | 1 | 日 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---|---|----|
| 機械器具損料 小口径泥水 (鋼管) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 機械器具損料 (1) 小口径泥水 (鋼管) | | 日 | | | L0065 | | | | |
| 機械器具損料 (2) 小口径泥水 (鋼管) | | 日 | | | L0066 | | | | |
| ビット損料 小口径泥水 (鋼管) | | 日 | | | L0067 | | | | |
| 計 | | 日 | | | P000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 654 号 代価表 (D0055) 】 | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|---|----|
| 泥水 (清水) 注入工 マイクロセパレータ有、中継ポンプ無 | | | | | | 1.9 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 送泥ポンプ損料 80 5.5kw | | 日 | | | L0068 | | | |
| 排泥ポンプ損料 80 11kw | | 日 | | | L0069 | | | |
| 排泥水流量測定装置 80 | | 日 | | | L0070 | | | |
| 立坑バイパス装置 80 | | 日 | | | L0071 | | | |
| 立坑バイパス装置 80 | | 現場 | | | L0072 | | | |
| フレキシブルホース 80 5m×2 | | 日 | | | L0073 | | | |
| フレキシブルホース 80 5m×2 | | 現場 | | | L0074 | | | |
| 泥水処理装置 | | 日 | | | L0075 | | | |
| マイクロセパレータ 15kw | | 日 | | | L0076 | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 654 号 代価表 (D0055) 】
 (続 き)

泥水 (清水) 注入工 マイクロセパレータ有、中継ポンプ無

1.9 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 送泥管 80×3 | 33 | 本 | | | L0077 | |
| 排泥管 80×3 | 33 | 本 | | | L0078 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 655 号 代価表 (D0059) 】

塩ビ管挿入工機械器具損料

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| モーター損料 巻上1.5t | | 日 | | | LM11600831-0001 | |
| ワイプデッキ 15kN(1.5t) 移動量1.5m | | 供用日 | | | TM11801112 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 656 号 代価表 (D0062) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|----|----|
| 中込注入材 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| セメント(バラ) 普通ポルトランド | 0.5 | t | | | TZ0200000 | | | | |
| パン付け | 100 | kg | | | TZ1302000 | | | | |
| 水 | 0.8 | m3 | | | L0081 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 657 号 代価表 (D0067) 】 | | | | | | | 1 | m | 当り |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|---|---|----|
| 鋼材溶接工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 溶接棒 | 0.4 | kg | | | TZ6600030 | | | | |
| 電気溶接機[交流7-7(手動)電撃防止] 定格電流 250A | | 日 | | | TM12001831 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 658 号 代価表 (D0067-0001) 】 | | | | | | | 1 | m | 当り |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|---|---|----|
| 鋼材切断工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | TR0000130 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 酸素ガス ボンバ | 0.163 | m3 | | | TZ6602015 | | | | |
| アセチレンガス ボンバ | 0.028 | kg | | | TZ6602010 | | | | |
| 諸雑費 | | % | | | T#97 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 659 号 代価表 (D0078) 】

送排泥管設置撤去工 小口径泥水 (鋼管)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 配管工 | | 人 | | | TR0000360 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 660 号 代価表 (D0088) 】 | | | | | | | 1 | m3 | 当り |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|---|----|----|
| モルタル工 配合1:2 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入 | 0.72 | t | | | TZ0200015 | | | | |
| コンクリート用砂 | 0.95 | m3 | | | TZ0300015 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 1 号 特殊単価表 (E226410-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| 擁壁工コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (重力・もたれ式擁壁等 , 無筋の擁壁 一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 日 | | | S919220-0001 単 1- 62 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 2 号 特殊単価表 (E224810-0001) 】

止水板設置 CC 300×7

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 塩ビ止水板 CC 300×7 | 10.4 | m | | | LZ1305055-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 3 号 特殊単価表 (E224710-0001) 】

目地板設置 樹脂発泡体 (15倍発泡) 厚さ20mm

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 目地板 樹脂発泡体 厚20mm 15倍 | 11.2 | m2 | | | LZ1306025-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 4 号 特殊単価表 (E240080-0015) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) (無筋構造物 , 養生工無 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉) | 10.4 | m3 | | | LZA994200-0008 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 5 号 特殊単価表 (E240080-0012) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (無筋構造物 ,一般養生 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 6 号 特殊単価表 (E210090-0001) 】 | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----|----|
| ダンプトラック運搬(10t積) ハック材 山積0.8m3(平0.6) 木くず(根等) (運搬距離7.5km ,DID区間有り) | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| ダンプトラック運搬 10t 夕竹損耗状態 良好 損料補正なし | | 日 | | | S903022-0001 単 1- 97 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 7 号 特殊単価表 (E210430-0001) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| 埋戻工C (良質発生土) 1m W1<4m | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 敷均し補助 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101A-0003 単 1- 142 号 | | | | |
| 振動ローラ運転(賃料) ハトカト式0.8~1.1t | | 日 | | | S917431-0001 単 1- 143 号 | | | | |
| 良質発生土 | 120 | m3 | | | L0084 | | | | |
| タンバ締固め 60~80kg | 10 | m3 | | | S210450-0001 単 1- 144 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 8 号 特殊単価表 (E210440-0003) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| 埋戻工D (良質発生土) W1<1m | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 敷均し補助 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101A-0002 単 1- 135 号 | | | | |
| 良質発生土 | 120 | m3 | | | L0084 | | | | |
| タンバ締固め 60~80kg | 100 | m3 | | | S210450-0001 単 1- 144 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 9 号 特殊単価表 (E210420-0001) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| 埋戻工B (良質発生土) W1 4m | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 敷均し補助 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101A-0003 単 1- 142 号 | | | | |
| 振動ローラ運転(賃料) ハトガト式0.8~1.1t | | 日 | | | S917431-0001 単 1- 143 号 | | | | |
| 良質発生土 | 120 | m3 | | | L0084 | | | | |
| タンバ締固め 60~80kg | 4 | m3 | | | S210450-0001 単 1- 144 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 10 号 特殊単価表 (E322210-0003) 】 | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| かごマット工 t=30cm 現地発生材 植生有 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| ふとんかご (薄型) めっき溶接金網H300 線径3.2mm 枠部4mm 網目50mm 1.0×2.0上蓋含む | 100 | m2 | | | L0385 | | | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 29.16 | m3 | | | LZ0300100-0001 | | | | |
| 吸出し防止材 t=10mm 合成不織布 9.8KN/m | 107 | m2 | | | L0254 | | | | |
| 植生マット 肥料袋付 人工張芝 | 107 | m2 | | | L0386 | | | | |
| バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101S-0003 単 1- 156 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 10 号 特殊単価表 (E322210-0003) 】
 (続 き)

かごマット工 t=30cm 現地発生材 植生有

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 11 号 特殊単価表 (E322210-0002) 】 | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| かごマット工 t=30cm 現地発生材 植生無 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| ふとんかご (薄型) めっき溶接金網H300 線径3.2mm 枠部4mm 網目50mm 1.0×2.0上蓋含む | 100 | m2 | | | L0385 | | | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 29.16 | m3 | | | LZ0300100-0001 | | | | |
| 吸出し防止材 t=10mm 合成不織布 9.8KN/m | 107 | m2 | | | L0254 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101S-0003 単 1- 156 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 11 号 特殊単価表 (E322210-0002) 】
 (続 き)

かごマット工 t=30cm 現地発生材 植生無

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 12 号 特殊単価表 (E240270-0001) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----|----|----|
| 型枠工(化粧型枠) 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 型枠工(鉄筋・無筋構造物) | 136 | m2 | | | S240210-0001 単 1- 7 号 | | | | |
| 化粧型枠 使い捨てタイプ SK-111ABあいう積 | 100 | m2 | | | Ls07010210-0001 | | | | |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 13 号 特殊単価表 (E224710-0003) 】

目地板設置 樹脂発泡体 (15倍発泡) 厚さ20mm

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 目地板 樹脂発泡体 厚20mm 15倍 | 11.2 | m2 | | | LZ1306025-0002 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 14 号 特殊単価表 (E226410-0002) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| 擁壁工コンクリート打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (重力・もたれ式擁壁等 , 無筋の擁壁 一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | | 人 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 ブ-4式90~110m3/h | 10.4 | m3 | | | S919220-0001 単 1- 62 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | | 日 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | 10 | m3 | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 15 号 特殊単価表 (E240010-0004) 】 | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 (300m3以上600m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉) | 10.4 | m3 | | | LZA994200-0002 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 16 号 特殊単価表 (E224710-0005) 】

目地板設置 樹脂発泡体 (15倍発泡) 厚さ10mm

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15 | 11.2 | m2 | | | LZ1306010-0002 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 17 号 特殊単価表 (E224810-0002) 】

止水板設置 CF 150×5

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 塩ビ止水板 CF 150×5 | 10.4 | m | | | LZ1305030-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 18 号 特殊単価表 (E240010-0012) 】 | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 (300m3以上600m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 P-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 19 号 特殊単価表 (E812810-0007) 】

U型側溝据付 240×2000
(施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝 240×240×2000 | 5 | 個 | | | L0160 | |
| 再生クランパン RC40 | 0 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 20 号 特殊単価表 (E812810-0008) 】

U型側溝据付 240×2000
(施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝 240×240×2000 | 5 | 個 | | | L0160 | |
| 再生クランポン RC40 | 0.53 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 21 号 特殊単価表 (E812810-0023) 】

U型側溝据付 240×2000
(施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝 240×240×2000 | 5 | 個 | | | L0160 | |
| 再生クランポン RC40 | 0.53 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 22 号 特殊単価表 (E222770-0023) 】

暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 250
(継手材料費計上無し)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管250mm シングル構造 無孔 | 101 | m | | | L0197 | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 23 号 特殊単価表 (E222800-0001) 】

集水桝据付 450 × 450

10 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 据付 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 据付 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 据付 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 24 号 特殊単価表 (E240040-0001) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----------|
| 小型構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (一般養生 ,現場内小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリト 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 養生工(一般養生) 小型構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0003 単 1- 163 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 25 号 特殊単価表 (E812810-0010) 】

U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B300-H300 L2000
 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝(T-25) PU4-B300-H300 L2000 | 5 | 個 | | | L0195 | |
| 再生クッション RC40 | 0.53 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 26 号 特殊単価表 (E812830-0029) 】

蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B300
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 側溝蓋(T-25) PC8-B300 | 1 | 枚 | | | LZA990708-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 27 号 特殊単価表 (E812810-0011) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| U型側溝据付 (岩部) (T-25) PU4-B300-H300 L2000 (施工規模50m以上 ,時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | | | | |
| U形側溝(T-25) PU4-B300-H300 L2000 | 5 | 個 | | | LZA990640-0001 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.54 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 28 号 特殊単価表 (E812810-0013) 】

U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B300-H400 L2000
 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----------------|-----|-----|-----------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝(T-25) PU4-B300-H400 L2000 | 5 | 個 | | | L0170 | |
| 再生クッション RC40 | 0.53 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 29 号 特殊単価表 (E812810-0014) 】

U型側溝据付 (土砂部) (T-25) PU4-B400-H400 L2000
 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝(T-25) PU4-B400-H400 L2000 | 5 | 個 | | | LZA990646-0002 | |
| 再生クッション RC40 | 0.76 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 30 号 特殊単価表 (E812830-0004) 】

蓋版据付 側溝蓋(T-25) PC8-B400
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 側溝蓋(T-25) PC8-B400 | 1 | 枚 | | | LZA990709-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 31 号 特殊単価表 (E812810-0015) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| U型側溝据付 (岩部) (T-25) PU4-B400-H400 L2000 (施工規模50m以上 ,時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | | | | |
| U形側溝(T-25) PU4-B400-H400 L2000 | 5 | 個 | | | LZA990646-0002 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.63 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 32 号 特殊単価表 (E812810-0016) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| U型側溝据付 (岩部) (T-25) PU4-B400-H500 L2000 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | | | | |
| U形側溝(T-25) PU4-B400-H500 L2000 | 5 | 個 | | | L0171 | | | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.63 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 33 号 特殊単価表 (E812810-0017) 】

U型側溝据付 (土砂部) (T-25・ゲレ蓋付) PU3G-B300-H300 L2000
 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝(T-25・ゲレ蓋付) PU3G-B300-H300 L2000 | 5 | 個 | | | LZA990665-0001 | |
| 再生クランチャク RC40 | 0.65 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 34 号 特殊単価表 (E812810-0019) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| U型側溝据付 (岩部) (T-25・ゲル蓋付) PU3G-B300-H300 L2000 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝(T-25・ゲル蓋付) PU3G-B300-H300 L2000 | 5 | 個 | | | LZA990665-0001 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 2 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.54 | m ³ | | | E240080-0015 特 1- 4 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 35 号 特殊単価表 (E812810-0020) 】 | | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|-----------|-----|---------|
| U型側溝据付 (土砂部) (T-25) FPU4-B500-H500 L2000 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | | |
| U形側溝(T-25) FPU4-B500-H500 L2000 | 5 | 個 | | | L0172 | | |
| 再生クッション RC40 | 0.97 | m ³ | | | TZ0301005 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 36 号 特殊単価表 (E812830-0005) 】

蓋版据付 側溝蓋(T-25) FPU500用
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 側溝蓋(T-25) FPU500用 | 1 | 枚 | | | L0173 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 37 号 特殊単価表 (E812810-0021) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|----|---|----|
| U型側溝据付 (土砂部) 300 × 300 × 2000 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | | | | |
| 鉄筋コンクリート側溝 300 × 300 × 2000 | 5 | 本 | | | LZ1013045-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 0.6 | m ³ | | | TZ0301005 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 38 号 特殊単価表 (E812810-0022) 】 | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|-----------|-----|---------|
| U型側溝据付 (土砂部) 450×450×2000 (施工規模50m以上 ,時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | | |
| 鉄筋コンクリート側溝 450×450×2000 | 5 | 本 | | | L0174 | | |
| 再生クランパン RC40 | 0.76 | m ³ | | | TZ0301005 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 39 号 特殊単価表 (E6801-0002) 】

プレキャストL型側溝設置工 250B×0.6

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| L形側溝据付 250B (450×155×600) 基礎碎石無 | 10 | m | | | E222710-0002 特 1- 154 号 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 40 号 特殊単価表 (E812820-0001) 】 | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 300 × 300(A) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)300 × 300 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996040-0002 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.27 | m3 | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.54 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.38 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 41 号 特殊単価表 (E812830-0003) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通300用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型300用L=1000 非木口固定式 | 1 | 個 | | | LZA996102-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 42 号 特殊単価表 (E812830-0010) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型300用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型300用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996096-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 43 号 特殊単価表 (E812820-0003) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 300 × 300(B) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(77ット)300 × 300 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996040-0001 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.3 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.54 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.35 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 44 号 特殊単価表 (E812820-0004) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 300 × 400(A) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(77ット)300 × 400 × 2000 | 5 | 個 | | | TZA996041 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.28 | m ³ | | | TZ0201095 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.55 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.44 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 45 号 特殊単価表 (E812820-0005) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 300 × 400 (B) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(75t)300 × 400 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996041-0001 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.3 | m ³ | | | TZ0201095 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.6 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.32 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 46 号 特殊単価表 (E812820-0006) 】 | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 500 × 600 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)500 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | TZA996059 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.63 | m3 | | | TZ0201095 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.07 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.55 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 47 号 特殊単価表 (E812830-0011) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型500用L=1000 非木 非固定式 | 1 | 個 | | | LZA996104-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 48 号 特殊単価表 (E812820-0007) 】 | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 500 × 700 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75ット)500 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | TZA996060 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.59 | m3 | | | TZ0201095 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.01 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.8 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 49 号 特殊単価表 (E812830-0012) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型500用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996098-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 50 号 特殊単価表 (E812820-0008) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 400 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | | | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(ワット)400 × 400 × 2000 縦断の単価 | 5 | 個 | | | LZA996049-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.42 | m ³ | | | TZ0201095 | | | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.7 | m ³ | | | TZ0301005 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.2 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 51 号 特殊単価表 (E812830-0013) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型400用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996103-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 52 号 特殊単価表 (E812820-0009) 】 | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 500 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)400 × 500 × 2000 | 5 | 個 | | | TZA996050 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.39 | m3 | | | TZ0201095 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.65 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.2 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 53 号 特殊単価表 (E812830-0014) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型400用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996097-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 54 号 特殊単価表 (E812820-0010) 】 | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 600(A) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)400 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996051-0001 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.39 | m3 | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.65 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.2 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 55 号 特殊単価表 (E812820-0011) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 600 (B) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(77ット)400 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996051-0002 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.42 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.7 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.2 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 56 号 特殊単価表 (E812820-0012) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 500 × 600 (A) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)500 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996059-0002 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.59 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.25 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 57 号 特殊単価表 (E812830-0015) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型500用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996098-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 58 号 特殊単価表 (E812830-0016) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型500用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996104-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 59 号 特殊単価表 (E812820-0013) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 500 × 600 (B) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | | | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(75t)500 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996059-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.63 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.25 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 60 号 特殊単価表 (E812830-0017) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型500用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996104-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 61 号 特殊単価表 (E812820-0014) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 500 × 700(600) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(75t)500 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996060-0001 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.63 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.07 | m3 | | | TZ0301005 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.5 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 62 号 特殊単価表 (E812830-0018) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型500用L=1000 非木 非固定式 | 1 | 個 | | | LZA996104-0004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 63 号 特殊単価表 (E812820-0015) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 1000(900) -A L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)600 × 1000 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996072-0002 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.93 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.18 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.6 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 64 号 特殊単価表 (E812830-0019) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型600用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996099-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 65 号 特殊単価表 (E812830-0020) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型600用L=1000 非木 非固定式 | 1 | 個 | | | LZA996105-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 66 号 特殊単価表 (E812820-0016) 】 | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 1000(900) -B L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(75t)600 × 1000 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996072-0001 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.99 | m3 | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.18 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.56 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 67 号 特殊単価表 (E812820-0017) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 600 (500) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)400 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996051-0003 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.39 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.65 | m3 | | | TZ0301005 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.41 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.37 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 68 号 特殊単価表 (E812830-0021) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型400用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996097-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 69 号 特殊単価表 (E812830-0022) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型400用L=1000 非木口固定式 | 1 | 個 | | | LZA996103-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 70 号 特殊単価表 (E812820-0018) 】 | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 600 (400) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)400 × 600 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996051-0004 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.39 | m3 | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.65 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.61 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.68 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 71 号 特殊単価表 (E812820-0019) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 700 (500) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)400 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996052-0004 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.4 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.67 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.61 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.4 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 72 号 特殊単価表 (E812820-0037) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 700 (500) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)400 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996052-0005 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.4 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.67 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.61 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.54 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 73 号 特殊単価表 (E812820-0020) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 自由勾配側溝 (岩部) 400 × 500 (400) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75珪)400 × 500 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996050-0001 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.39 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.4 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.25 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 74 号 特殊単価表 (E812820-0021) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 700 (600) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)400 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996052-0002 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.4 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.67 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.1 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 75 号 特殊単価表 (E812830-0001) 】 | | | | | | | 1 | 枚 | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|---|---|----|
| 蓋版据付 自由勾配 普通型400用L=500 (時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | | | | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型400用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996097-0001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 76 号 特殊単価表 (E812830-0002) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通400用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型400用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996103-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 77 号 特殊単価表 (E812820-0038) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 700 (600) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)400 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996052-0003 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.4 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.67 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.4 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.54 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 78 号 特殊単価表 (E812820-0022) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 400 × 700 (600) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体横断用T-25 普通型(75t)400 × 700 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996052-0001 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.45 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.67 | m3 | | | TZ0301005 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.37 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.3 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 79 号 特殊単価表 (E812820-0023) 】 | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 500 × 800 (600) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)500 × 800 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996061-0001 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.58 | m3 | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 0.94 | m3 | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.77 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1.03 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 80 号 特殊単価表 (E812830-0023) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型500用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型500用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996098-0003 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 81 号 特殊単価表 (E812830-0024) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通500用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型500用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996104-0005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 82 号 特殊単価表 (E812820-0024) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 500 × 800 (700) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)500 × 800 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996061-0002 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.59 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.01 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.5 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.22 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 83 号 特殊単価表 (E812820-0025) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 900 (800) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)600 × 900 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996071-0002 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.9 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.14 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.6 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.3 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 84 号 特殊単価表 (E812830-0025) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型600用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996099-0004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 85 号 特殊単価表 (E812830-0026) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型600用L=1000 非木口固定式 | 1 | 個 | | | LZA996105-0004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 86 号 特殊単価表 (E812830-0030) 】

蓋版据付 500用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 側溝蓋 500用 L=500 | 1 | 個 | | | LZA996098-0004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 87 号 特殊単価表 (E240080-0018) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 (無筋構造物 ,養生工無 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201120-0002 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 88 号 特殊単価表 (E812820-0028) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 700 × 900 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 700 × 900 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996071-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.34 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.88 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 89 号 特殊単価表 (E812830-0006) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型700用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 700用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996099-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 90 号 特殊単価表 (E812830-0007) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通700用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 700用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996105-0002 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 91 号 特殊単価表 (E812820-0029) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|----|---|----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 700 × 1000 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 700 × 1000 × 2000 | 5 | 個 | | | L0175 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.34 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.97 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 92 号 特殊単価表 (E812820-0030) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 700 × 1100 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 700 × 1100 × 2000 | 5 | 個 | | | L0176 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.36 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.28 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 93 号 特殊単価表 (E812820-0031) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 800 × 1300 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 800 × 1300 × 2000 | 5 | 個 | | | L0177 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.51 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.91 | m ³ | | | E240080-0001 特 1- 155 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 94 号 特殊単価表 (E812830-0008) 】 | | | | | | | 1 | 枚 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|---|---|----|
| 蓋版据付 自由勾配 普通型800用L=500 (時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | | | | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 800用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996099-0001 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 95 号 特殊単価表 (E812830-0009) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通800用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203015 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 800用L=1000 非木 肘固定式 | 1 | 個 | | | LZA996105-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 96 号 特殊単価表 (E812820-0032) 】 | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (岩部) 800 × 1300 L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 800 × 1300 × 2000 | 5 | 個 | | | L0177 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.51 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 1.18 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 97 号 特殊単価表 (E812820-0033) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 800 (600) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)600 × 800 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996070-0001 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.9 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.14 | m3 | | | TZ0301005 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.95 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.97 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 98 号 特殊単価表 (E812830-0027) 】

蓋版据付 自由勾配 普通型600用L=500
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝蓋縦断用T-25 普通型600用L=500 | 1 | 個 | | | LZA996099-0005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 99 号 特殊単価表 (E812830-0028) 】

蓋版据付 自由勾配 グレ 普通600用L=1000
(時間制約無 夜間作業無 , 施工箇所補正無)

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 蓋版 40を超え170kg/枚以下 | 1 | 枚 | | | TQ1203020 | |
| 自由勾配側溝グレーチング 蓋縦断用T-25 普通型600用L=1000 非木 非固定式 | 1 | 個 | | | LZA996105-0005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 100 号 特殊単価表 (E812820-0034) 】 | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 1000 (850) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(75t)600 × 1000 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996072-0003 | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.93 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.18 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.75 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.18 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 101 号 特殊単価表 (E812820-0035) 】 | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|---------------------------|-----|--|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 1000 (850) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | |
| 10 m 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)600 × 1000 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996072-0004 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.93 | m ³ | | | LZ0201095-0001 | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.18 | m ³ | | | TZ0301005 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.75 | m ³ | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 0.69 | m ² | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 102 号 特殊単価表 (E812820-0036) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|---------|
| 自由勾配側溝 (土砂部) 600 × 1000 (850) L=2000 1000kg/個以下 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L2000 1000kg/個以下 | 10 | m | | | TQ1202020 | | |
| 自由勾配側溝本体縦断用T-25 普通型(ワット)600 × 1000 × 2000 | 5 | 個 | | | LZA996072-0005 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.93 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 再生クワッチャ RC40 | 1.18 | m3 | | | TZ0301005 | | |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 無筋構造物 養生工無 小運搬無 | 0.75 | m3 | | | E240080-0018 特 1- 87 号 | | |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠) | 1 | m2 | | | S240240-0001 単 1- 10 号 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 103 号 特殊単価表 (E222770-0017) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|
| 暗渠排水管据付 FRPM 200 (継手材料費計上無し ,) | | | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 強化プラスチック複合管 200 JIS 外圧2種管 | 101 | m | | | Ls23120420-0003 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 104 号 特殊単価表 (E222770-0018) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 暗渠排水管据付 FRPM 250 (継手材料費計上無し) | | | | | | | |
| 100 m 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 強化プラスチック複合管 250 JIS 外圧2種管 | 101 | m | | | L0178 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 105 号 特殊単価表 (E222770-0019) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 暗渠排水管据付 FRPM 400 (継手材料費計上無し ,) | | | | | | | |
| 100 m 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 強化プラスチック複合管 400 JIS 外圧2種管 | 101 | m | | | L0179 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 106 号 特殊単価表 (E222770-0020) 】

暗渠排水管据付 FRPM 600
(継手材料費計上無し ,)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 強化プラスチック複合管 600 JIS 外圧2種管 | 101 | m | | | L0180 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 107 号 特殊単価表 (E222770-0021) 】

暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 250ダブル構造
(継手材料費計上有り)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 高密度ポリエチレン管 250 ダブル構造 | 101 | m | | | Ls23120440-0002 | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 108 号 特殊単価表 (E222790-0002) 】 | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| 管(函)渠型側溝据付 内径又は内空幅:400mmを超え600mm以下 (基礎砕石無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 据付 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 据付 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 据付 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 横断暗渠 600×2000 T25 | 5 | 個 | | | Ls03230020-0001 | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 70-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) | | 日 | | | S901428-0001 単 1- 164 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 109 号 特殊単価表 (E222770-0022) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---|----|
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 200ｼﾝｸﾞﾙ構造 (継手材料費計上有り) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管200mm シﾝｸﾞﾙ構造 無孔 | 101 | m | | | L0181 | | | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 110 号 特殊単価表 (E240080-0009) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 24-8-20(25)(高炉) (鉄筋構造物 , 一般養生 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 24-8-20又は25(高炉) | 10.2 | m3 | | | LZ0201210-0001 | | |
| 養生工(一般養生) 鉄筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0002 単 1- 165 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 111 号 特殊単価表 (E222770-0008) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|
| 暗渠排水管据付 (浸出水) 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 (継手材料費計上有り) | | | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管200mm ダブル構造 2/3有孔 | 101 | m | | | L0053 | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 112 号 特殊単価表 (E222780-0002) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| フィルター材敷設 割ぐり石150mm内外 (現地発生材) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 12 | m3 | | | LZ0300100-0001 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 113 号 特殊単価表 (E222770-0035) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|
| 暗渠排水管据付 (浸出水) 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 2/3有孔 (継手材料費計上有り) | | | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 高密度ポリエチレン管 700 ダブル構造 2/3有孔 | 101 | m | | | Ls23120450-0001 | | |
| トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 | | 日 | | | TL0108001 | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | 式 | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 114 号 特殊単価表 (E222770-0010) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|
| 暗渠排水管据付 (豎形集排水) 高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔 (継手材料費計上有り) | | | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管300mm シングル構造 有孔 | 101 | m | | | L0193 | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 115 号 特殊単価表 (E222770-0011) 】

暗渠排水管据付 (ガス抜き 縦形集排水) 波状管 200 ~ 400mm

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管200mm シングル構造 有孔 | 101 | m | | | L0044 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 116 号 特殊単価表 (E240010-0016) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造 (300m3以上600m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 24-8-20又は25(高炉) | 10.2 | m3 | | | LZ0201210-0001 | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | |
| 養生工(一般養生) 鉄筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0002 単 1- 165 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 117 号 特殊単価表 (E240010-0002) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 (300m3以上600m3未満 ,養生工無) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉) | 10.4 | m3 | | | LZA994200-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 ブ-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 118 号 特殊単価表 (E222770-0003) 】

暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 200 ~ 400mm
 (継手材料費計上有り)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管200mm シングル構造 有孔 | 101 | m | | | L0044 | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 119 号 特殊単価表 (E222780-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| フィルター材敷設 単粒砕石40mm内外 (現地発生材) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 単粒度砕石 (現地発生材) 40mm内外 | 12 | m3 | | | L0045 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 120 号 特殊単価表 (E222770-0004) 】

暗渠排水管据付 (地下水) 直管 200 ~ 400mm
 (継手材料費計上無し)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP200 | 101 | m | | | Ls23120420-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 121 号 特殊単価表 (E210440-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| 埋戻工D W1<1m 良質発生土 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 敷均し補助 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101A-0002 単 1- 135 号 | | | | |
| タンバ締固め 60~80kg | 100 | m3 | | | S210450-0001 単 1- 144 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 122 号 特殊単価表 (E222770-0006) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|---|----|
| 暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 50 ~ 150mm (継手材料費計上有り) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管150mm シングル構造 有孔 | 101 | m | | | Ls23120430-0002 | | | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 123 号 特殊単価表 (E222770-0007) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---|----|
| 暗渠排水管据付 (地下水) 波状管 200~400mm (継手材料費計上有り) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管300mm シングル構造 有孔 | 101 | m | | | L0046 | | | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 124 号 特殊単価表 (E410240-0001) 】 | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アスコン(13) (3.0m < b , プライムコート(PK-3)) | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13) | 12.57 | t | | | LZ1000125-0001 | | | | |
| アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | | l | | | TZ1001000 | | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.4~6.0m | | 日 | | | S920018-0001 単 1- 186 号 | | | | |
| ロードローラ運転 マダム10~12t 締固め幅2.1m 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917018-0002 単 1- 187 号 | | | | |
| タイヤローラ運転 8~20t 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917218-0002 単 1- 188 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 124 号 特殊単価表 (E410240-0001) 】 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----|-----|----------|-----|----|----|
| (続 き) | | アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度750(13) (3.0m < b , プライムコート(PK-3)) | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 125 号 特殊単価表 (E410240-0002) 】 | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アスコ(13) (3.0m < b , タックコート(PK-4)) | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13) | 12.57 | t | | | LZ1000125-0001 | | | | |
| アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | | l | | | TZ1001005 | | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.4~6.0m | | 日 | | | S920018-0001 単 1- 186 号 | | | | |
| ロードローラ運転 マダ 410~12t 締固め幅2.1m 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917018-0002 単 1- 187 号 | | | | |
| タイヤローラ運転 8~20t 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917218-0002 単 1- 188 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 125 号 特殊単価表 (E410240-0002) 】 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----|-----|----------|-----|----|----|
| (続 き) | | アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度750(13) (3.0m < b ,タックコート(PK-4)) | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 126 号 特殊単価表 (E410660-0001) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 透水性アスファルト舗装工(機械) 舗装厚4cm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 歩道用透水性アスファルト合材 透水アスコン(13) | 9.02 | t | | | LZA991468-0001 | | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 ク-ラ型 舗装幅1.4~3.0m | | 日 | | | S920018-0004 単 1- 192 号 | | | | |
| 振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型3~4t 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917418-0001 単 1- 193 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 127 号 特殊単価表 (E410650-0001) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| フィルター層敷設工 敷設厚5cm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| フィルター材 再生砂 | 5.7 | m3 | | | L0159 | | | | |
| 振動ローラ運転 搭乗式・コンパクト型3~4t 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917418-0001 単 1- 193 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 128 号 特殊単価表 (E422510-0001) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|---|----|
| 歩車道境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下 (両面歩車道境界ブロックB ,) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| ブロック工 | | 人 | | | TR0000080 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 両面歩車道境界ブロック B 180/230 × 250 × 600 | 165 | 個 | | | LZA001422-0001 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 129 号 特殊単価表 (E422510-0002) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|---|----|
| 歩車道境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下 (片面ブロック乗入D 180×50,) | | | | | | | 100 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| ブロック工 | | 人 | | | TR0000080 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 片面歩車道境界ブロック乗入D 40/180×50/100×600 | 165 | 個 | | | LZA001428-0001 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 130 号 特殊単価表 (E422520-0001) 】

地先境界ブロック(据付け) 50kg未満:600mm以下
(120 × 120 × 600(A) ,)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| ブイ工 | | 人 | | | TR0000080 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 地先境界ブイ A 12 × 12 × 60cm | 165 | 個 | | | LZ1010060-0001 | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 131 号 特殊単価表 (E812400-0001) 】

車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔・1本脚) 80 高800
 (施工規模30本未満 , 時間制約無 夜間作業無)

1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 車線分離標設置 可変式(穿孔式) 本体(柱)径 80 φ・径 250 高さ800mm | 1 | 本 | | | TQ1109065 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 132 号 特殊単価表 (E810510-0001) 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E
 (曲線部無 規模100m以上,時間制約無 夜間作業無)

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| ガードレール設置工 塗装品・土中建込 Gr-C-4E | 1 | m | | | LQ0615010-0001 | |
| ガードレール材料費 塗装品・土中建込 Gr-C-4E | 1 | m | | | L0406 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 133 号 特殊単価表 (E810510-0002) 】

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B
(曲線部無 , 時間制約無 夜間作業無)

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| ガードレール設置工 塗装品・コンクリート建込 Gr-C-2B | 1 | m | | | LQ0603010-0001 | |
| ガードレール材料費 塗装品・コンクリート建込 Gr-C-2B | 1 | m | | | L0407 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 134 号 特殊単価表 (EK30550-0002) 】

フェンス設置工 (金網) 支柱含む

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 土木一般世話役 設置 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 設置 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 支柱工 設置 | 50 | 本 | | | EK30540-0001 特 1- 185 号 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 135 号 特殊単価表 (EK30560-0001) 】

基礎ブロック工 設置 土工含む

100 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 設置 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 設置 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 136 号 特殊単価表 (EK30560-0003) 】

基礎ブロック工 設置 土工含む

100 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 設置 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 設置 | | 人 | | | TR0000020 | |
| コンクリート基礎ブロック 300×300×200 | 100 | 個 | | | LZA993022-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 137 号 特殊単価表 (EK30560-0004) 】

基礎ブロック工 設置 土工含む

100 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 設置 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 設置 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 138 号 特殊単価表 (E226310-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 小型擁壁(A) 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (0.5mから1mまで , 一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | TR0000010 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 型わく工 | | | | | TR0000330 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 雑工種 目地材 | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 雑工種 水抜パイプ | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 雑工種 吸出し防止材(点在) | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| | | % | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 138 号 特殊単価表 (E226310-0001) 】

(続 き)

小型擁壁(A) 18-8-40(高炉)W/C60%以下
(0.5mから1mまで , 一般養生)

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 139 号 特殊単価表 (E226320-0002) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| 重力的擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (一般足場又は足場無し,及び一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | TR0000010 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 型わく工 | | | | | TR0000330 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| とび工 | | | | | TR0000060 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | | | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| | 10.4 | m3 | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 ブーム式90~110m3/h | | | | | S919220-0001 単 1- 62 号 | | | | |
| | | 日 | | | | | | | |
| 雑工種 目地材 | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 雑工種 水抜パイプ | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 139 号 特殊単価表 (E226320-0002) 】

(続 き)

重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下
(一般足場又は足場無 ,及び一般養生)

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 雑工種 吸出し防止材(点在) | | | % | | T#99 | |
| 諸 雑 費 | | | % | | Z9000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 140 号 特殊単価表 (E221120-0001) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 裏込砕石工 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生クマツヤ RC40 | 12 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 日 | | | S901118-0015 単 1- 211 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 141 号 特殊単価表 (E226320-0003) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| 重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (手摺先行型枠組足場 , 一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | TR0000010 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 型わく工 | | | | | TR0000330 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| とび工 | | | | | TR0000060 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | | | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| | 10.4 | m3 | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h | | | | | S919220-0001 単 1- 62 号 | | | | |
| | | 日 | | | | | | | |
| 雑工種 目地材 | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 雑工種 水抜パイプ | | | | | T#99 | | | | |
| | | % | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 141 号 特殊単価表 (E226320-0003) 】

(続 き)

重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下
(手摺先行型枠組足場 , 一般養生)

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 雑工種 吸出し防止材(点在) | | | | | T#99 | |
| | | % | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | |
| | | % | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 142 号 特殊単価表 (E226320-0004) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----|----|----|
| 重力的擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (手摺先行型枠組足場 , 一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | TR0000060 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h | | 日 | | | S919220-0001 単 1- 62 号 | | | | |
| 雑工種 目地材 | | % | | | T#99 | | | | |
| 雑工種 水抜パイプ | | % | | | T#99 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 142 号 特殊単価表 (E226320-0004) 】

(続 き)

重力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40(高炉)W/C60%以下
(手摺先行型枠組足場 , 一般養生)

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 雑工種 吸出し防止材(点在) | | % | | | T#99 | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 143 号 特殊単価表 (E226310-0002) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 小型擁壁(A) 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (0.5mから1mまで ,一般養生) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 144 号 特殊単価表 (E321560-0007) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(裏込材工を除く)(練) 40cm以上60cm未満 (造成工) (水抜パイプ有り) ,石材採取無 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 5.09 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| リフレッション賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 145 号 特殊単価表 (E223910-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|---|----|
| 削孔 土質土 二重管方法 90mm (カ-ラ型 81kW級 ,) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| シャクドット 90mm用 | 0.04 | 個 | | | TL4101000 | | | | |
| クリーニングアダプタ 90mm用 | 0.03 | 個 | | | TL4101020 | | | | |
| エキステンションドット 90mm用 | 0.04 | 個 | | | TL4101090 | | | | |
| トリプルイ 90mm用(1.5m) | 0.2 | 本 | | | TL4101145 | | | | |
| イナドット 90mm用(1.5m) | 0.22 | 本 | | | TL4101165 | | | | |
| リンクビット 90mm用 | 0.2 | 個 | | | TL4101185 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 145 号 特殊単価表 (E223910-0002) 】 | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|
| (続 き) | | 削孔 土質土 二重管方法 90mm (クラ型 81kW級 ,) | | | 10 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| バット 90mm用 | 0.16 | 個 | | | TL4101110 | | |
| ウォーターバル 90mm 二重管用 | 0.02 | 個 | | | TL4101055 | | |
| ボーリングマシン運転 クワ型 81kW級 | | 日 | | | S914012-0001 単 1- 214 号 | | |
| 空気圧縮機運転 可搬・スクロー・エンジン 7.5m3/min | | 日 | | | E926012-0001 特 1- 196 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 146 号 特殊単価表 (E240030-0004) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 小型構造物クレーン車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (一般養生 ,トラック油圧伸縮ジブ 16t) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊 | | 日 | | | TL0108010 | | | | |
| 養生工(一般養生) 小型構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0003 単 1- 163 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 147 号 特殊単価表 (E222220-0001) 】

補強材取付工 テルアル工

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 計 | | 人 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 148 号 特殊単価表 (E240010-0001) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 無筋構造 (10m3以上300m3未満 ,養生工無) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉) | 10.4 | m3 | | | LZA994200-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 ブ-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 149 号 特殊単価表 (E240010-0006) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造 (10m3以上300m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 24-8-20又は25(高炉) | 10.2 | m3 | | | LZ0201210-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 鉄筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0002 単 1- 165 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 150 号 特殊単価表 (E224710-0002) 】

目地板設置 瀝青質目地板 厚さ20mm

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 目地板 瀝青質 厚20mm | 11.2 | m2 | | | LZ1306015-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 151 号 特殊単価表 (E240010-0003) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 鉄筋構造 (10m3以上300m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 24-8-20又は25(高炉) | | 人 | | | LZ0201210-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 P-4式90~110m3/h | 10.2 | m3 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 鉄筋構造物 | | 時間 | | | S24001A-0002 単 1- 165 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | 10 | m3 | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 152 号 特殊単価表 (E222770-0025) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 200ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔 (継手材料費計上有り) | | | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管200mm シﾝｸﾞﾙ構造 有孔 | 101 | m | | | L0198 | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 153 号 特殊単価表 (E222770-0026) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---|----|
| 暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管 200ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔 (継手材料費計上有り) | | | | | | | 100 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管200mm シﾝｸﾞﾙ構造 無孔 | 101 | m | | | L0199 | | | | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 154 号 特殊単価表 (E222710-0002) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| L 形側溝据付 250B (450 × 155 × 600) (基礎砕石無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 据付 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 据付 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 据付 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 鉄筋コンクリート型側溝 450 × 155 × 600mm | 16.5 | 個 | | | LZ1010050-0001 | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901401-0001 単 1- 216 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 155 号 特殊単価表 (E240080-0001) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 (無筋構造物 ,養生工無 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201120-0002 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 156 号 特殊単価表 (E240010-0010) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 (10m3以上300m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 157 号 特殊単価表 (E225030-0001) 】 | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| ふとんかご設置 加-フ°式 高さ60cm×幅120cm (網目13cm 4.0mm) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| ふとんかご 幅120cm (ハ° 網目13cm 高60cm 4.0mm) | 10 | m | | | LZA993009-0001 | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 6.8 | m ³ | | | LZ0300100-0001 | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m ³ (平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0004 単 1- 218 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 158 号 特殊単価表 (E240510-0001) 】 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----|----|
| 溶接金網設置(護岸用) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 溶接金網 丸鉄線 径6.0×150×150mm | 100 | m2 | | | LZ0104000-0001 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 159 号 特殊単価表 (E222880-0003) 】 | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| ボックスカルバート据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 10 m 当り (均しコンクリート ,縦締め有り) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 据付 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 据付 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 据付 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 刃物・ソール・ソール賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 据付 | | 日 | | | TL0109025 | | |
| 均しコンクリート | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 160 号 特殊単価表 (E222850-0001) 】 | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| 鉄筋コンクリート台付管据付 管径700mm (基礎砕石無 ,2m) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 据付 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 据付 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 据付 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901401-0001 単 1- 216 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 161 号 特殊単価表 (E222880-0004) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| ボックスカルバート据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 10 m 当り (均しコンクリート ,) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 据付 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 据付 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 据付 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 刃物・ソケット賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 据付 | | 日 | | | TL0109025 | | |
| 均しコンクリート | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 162 号 特殊単価表 (E240010-0009) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-20(25)(高炉) 無筋構造 (10m3以上300m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 24-8-20又は25(高炉) | 10.4 | m3 | | | LZ0201210-0001 | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 163 号 特殊単価表 (E225030-0005) 】 | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| ふとんかご設置 加-フ°式 高さ40cm×幅120cm (網目13cm 4.0mm) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| ふとんかご 幅120cm (ハ° 網目13cm 高40cm 4.0mm) | 10 | m | | | LZA993006-0001 | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 4.6 | m ³ | | | LZ0300100-0001 | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m ³ (平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0004 単 1- 218 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 164 号 特殊単価表 (E222730-0001) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| ヒューム管 (B形管) 据付 外圧管1種 管径900mm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| ヒューム管(遠心力鉄筋コンクリート管) 外圧管B形1種 900×75×2430mm | 4.1 | 本 | | | LZ1103050-0001 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901401-0001 単 1- 216 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 165 号 特殊単価表 (E222870-0001) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| ヒューム管用巻きコンクリート施工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (管径900mm , 一般養生) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 166 号 特殊単価表 (E240080-0004) 】 | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (無筋構造物 , 一般養生 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 167 号 特殊単価表 (E812810-0003) 】

U型側溝据付 L=1000mm使用 (T-25・ゲル蓋付) PU4G-B400-H400 L1000
 (施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| U形側溝(T-25・ゲル蓋付) PU4G-B400-H400 L1000 | 10 | 個 | | | LZA990671-0001 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 168 号 特殊単価表 (E225030-0006) 】 | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| ふとんかご設置 加-フ°式 高さ40cm×幅120cm (網目13cm 4.0mm) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| ふとんかご 幅120cm (ハ° 網目13cm 高40cm 4.0mm) | 10 | m | | | LZA993006-0002 | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 4.6 | m ³ | | | LZ0300100-0001 | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m ³ (平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0004 単 1- 218 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 169 号 特殊単価表 (E812810-0024) 】

U型側溝据付 500×500×2000
(施工規模50m以上 , 時間制約無 夜間作業無)

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|------|----------------|-----|-----|----------------|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L2000 1000kg/個以下 据付設置 | 10 | m | | | TQ1201060 | |
| 鉄筋コンクリート側溝 500×500×2000 | 5 | 本 | | | LZ1013110-0001 | |
| 再生クッション RC40 | 0.84 | m ³ | | | TZ0301005 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 170 号 特殊単価表 (E240010-0008) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|--|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 10 m3 当り (10m3以上300m3未満 ,養生工無) | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| コンクリートポンプ車運転 ブ-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 171 号 特殊単価表 (E410240-0003) 】 | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度アスコン(13) (3.0m < b , プライムコート(PK-3)) | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13) | 12.57 | t | | | LZ1000125-0002 | | | | |
| アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | | l | | | TZ1001000 | | | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.4~6.0m | | 日 | | | S920018-0001 単 1- 186 号 | | | | |
| ロードローラ運転 マダム10~12t 締固め幅2.1m 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917018-0002 単 1- 187 号 | | | | |
| タイヤローラ運転 8~20t 排対型:1次基準 | | 日 | | | S917218-0002 単 1- 188 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 171 号 特殊単価表 (E410240-0003) 】

(続 き)

アスファルト舗装工(機械)(車道・路肩) 厚5cm 再生密粒度750(13)
(3.0m < b , プライムコート(PK-3))

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 172 号 特殊単価表 (E222730-0002) 】 | | | | | | | 10 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| ヒューム管 (B形管) 据付 外圧管1種 管径800mm | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| ヒューム管(遠心力鉄筋コンクリート管) 外圧管B形1種 800×66×2430mm | 4.1 | 本 | | | LZ1103045-0001 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901401-0001 単 1- 216 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 173 号 特殊単価表 (E240010-0015) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)W/C60%以下 無筋構造 (10m3以上300m3未満 , 一般養生) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 7-4式90~110m3/h | | 時間 | | | S919203S-0001 単 1- 161 号 | | | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 174 号 特殊単価表 (E222770-0014) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 暗渠排水管据付 (水質監視) 高密度ポリエチレン管 100 有孔 (継手材料費計上有り) | | | | | | | |
| 100 m 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | | TR0000020 | | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管100mm シングル構造 2/3有孔 | 101 | | m | | L0219 | | |
| 継手材料 | | | % | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | | 式 | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 175 号 特殊単価表 (E222780-0003) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| フィルター材敷設 単粒砕石20~30 (現地発生材) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 単粒度砕石 (現地発生材) 40mm内外 | 12 | m3 | | | L0045 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 176 号 特殊単価表 (E240080-0003) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉) (無筋構造物 , 養生工無 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-20又は25(高炉) | 10.4 | m3 | | | LZA994205-0001 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 177 号 特殊単価表 (E222770-0028) 】

暗渠排水管据付 (水質監視) 塩ビ管VU 150 無孔
(継手材料費計上無し)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 150 ゴム輪受口片受け直管 (SRA) | 101 | m | | | L0220 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 178 号 特殊単価表 (E901401-0001) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|--|
| 機械掘削工(バックホウ) 加-型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 (排対型:2次基準 , 損料補正なし) | | | | | | | |
| 100 m3 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-型 山積0.8m3(平積0.6)2.9t吊 | | 時間 | | | D0081 代 1- 645 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 179 号 特殊単価表 (E901401-0002) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホウ)再生砂 加-ヲ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 (排対型:2次基準 , 損料補正なし) | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生砂 | 126 | m3 | | | L0083 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ヲ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | | | | |
| タンバ運転(賃料) 60~80kg | | 日 | | | S917631-0001 単 1- 210 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 180 号 特殊単価表 (E901401-0003) 】 | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|--|
| 機械投入埋戻工 (バックホウ) 良質発生土 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊 (排対型:2次基準 , 損料補正なし) | | | | | | | |
| 100 m3 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 良質発生土 | | | | | L0084 | | |
| バックホウ運転 (クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)2.9t吊 | 120 | m3 | | | D0081 代 1- 645 号 | | |
| タンバ運転 (賃料) 60 ~ 80kg | | 時間 | | | S917631-0001 単 1- 210 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 181 号 特殊単価表 (E901401-0004) 】 | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 山積0.45m3クレーン付2.9t吊 砂 (排対型:2次基準 , 損料補正なし) | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生砂 | | | | | L0083 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | 126 | m3 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | | | | |
| タンバ運転(賃料) 60~80kg | | 時間 | | | S917631-0001 単 1- 210 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | 日 | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 182 号 特殊単価表 (E210440-0002) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|
| 埋戻工D 良質発生土 W1<1m | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 普通作業員 敷均し補助 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101A-0002 単 1- 135 号 | | | | |
| 良質発生土 | 120 | m3 | | | L0084 | | | | |
| タンバ締固め 60~80kg | 100 | m3 | | | S210450-0001 単 1- 144 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 183 号 特殊単価表 (E901401-0005) 】 | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 山積0.45m3クレーン付2.9t吊 砂 (排対型:2次基準 , 損料補正なし) | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生砂 | | | | | L0083 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 排対型:1次基準 損料補正なし | 126 | m3 | | | E901101-0001 特 1- 216 号 | | | | |
| タンバ運転(賃料) 60~80kg | | 時間 | | | S917631-0001 単 1- 210 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | 日 | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 184 号 特殊単価表 (E224710-0008) 】

目地板設置 瀝青纖維質目地板 厚さ10mm

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 目地板 瀝青纖維質板 厚10mm | 11.2 | m2 | | | LZ1306045-0001 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 185 号 特殊単価表 (EK30540-0001) 】

支柱工 設置

100 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 設置 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 設置 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 186 号 特殊単価表 (E225030-0007) 】 | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| ふとんかご設置 階段式 高さ60cm×幅120cm (網目13cm 4.0mm) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| ふとんかご 幅120cm (ハ° 斜タイ°) 網目13cm 高60cm 4.0mm | 10 | m | | | LZA993009-0003 | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 6.8 | m ³ | | | LZ0300100-0001 | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m ³ (平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0004 単 1- 218 号 | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 187 号 特殊単価表 (E225030-0003) 】 | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----|-----|----------------------------|-----|----|---|----|
| かごマット設置 (多段積型) H50cm × B100cm めっき鉄線 | | | | | | | 10 | m | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| かごマット(多段積型)H500×B100 網目100×線径4×枠線系6 B型 | 10 | m | | | LZA993013-0001 | | | | |
| 割ぐり石 150mm内外 現地発生材 | 5.13 | m ³ | | | LZ0300100-0001 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m ³ (平積0.6) 排対型:2次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0004 単 1- 218 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 188 号 特殊単価表 (E253110-0002) 】

仮囲い設置・撤去 (丸ハ°イ°土中打込式) 高さ3m クラフ°等は諸雑費に含む

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 189 号 特殊単価表 (E332620-0001) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 攪拌混合 100kg/m3 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | 日 | | | S901418-0001 単 1- 230 号 | | | | |
| セメント(バラ) 高炉B | 10.6 | t | | | TZ0200010 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 190 号 特殊単価表 (E332620-0002) 】 | | | | | | | 100 | m3 | 当り |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 攪拌混合 30kg/m3 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | TR0000010 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | TR0000020 | | | | |
| | | 人 | | | | | | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし | | | | | S901418-0001 単 1- 230 号 | | | | |
| | | 日 | | | | | | | |
| セメント(バラ) 高炉B | | | | | TZ0200010 | | | | |
| | 3.18 | t | | | | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z9000004 | | | | |
| | | % | | | | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 191 号 特殊単価表 (E222110-0001) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|---------|
| プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 (均しコンクリート,特殊養生無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| ブレイク工 | | 人 | | | TR0000080 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) | | 日 | | | S901428-0002 単 1- 231 号 | | |
| 雑工種 均しコンクリート | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 192 号 特殊単価表 (E222110-0002) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|
| プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 (均しコンクリート , 特殊養生無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| ブレイク工 | | 人 | | | TR0000080 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| リフトレンタル賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | |
| 雑工種 均しコンクリート | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 193 号 特殊単価表 (E222110-0003) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|
| プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 (均しコンクリート , 特殊養生無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| ブロー工 | | 人 | | | TR0000080 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 刃物レンタル賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | |
| 雑工種 均しコンクリート | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 194 号 特殊単価表 (E222110-0004) 】 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|
| プレキャスト擁壁 3.5mを超え5.0m以下 (均しコンクリート , 特殊養生無) | | | | | | | 10 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| ブレイク工 | | 人 | | | TR0000080 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 刃物レンタル賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | |
| 雑工種 均しコンクリート | | % | | | T#99 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 195 号 特殊単価表 (E226170-0001) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----------|
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (人力打設 ,) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 養生工(一般養生) 小型構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0003 単 1- 163 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 196 号 特殊単価表 (E926012-0001) 】

空気圧縮機運転 可搬・スクロー・エンジン 7.5m³/min

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 軽油(ハト-ル給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | |
| 空気圧縮機 吐出量7.5m ³ /min級 | | 日 | | | LM41200261-0001 | |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | Z3000004 | |
| 計 | | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 197 号 特殊単価表 (E222780-0004) 】 | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| フィルター材敷設 現地発生材 | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 再生粒度調整碎石 RM-25 | 12 | m3 | | | TZ0301035 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0001 単 1- 175 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 198 号 特殊単価表 (E221110-0003) 】 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|
| 基礎砕石工 厚さ=0.2m 再生クワッチャリ 40~0 | | | | | | | 100 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | | TR0000020 | | | | |
| 再生クワッチャリ RC40 | 24 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | | 日 | | S901118-0007 単 1- 162 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | % | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 199 号 特殊単価表 (E321560-0001) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 裏込材なし 40cm以上60cm未満 現地発生材 (水抜なし) 無し , 石材採取無 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.78 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| リフティング賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 200 号 特殊単価表 (E226180-0001) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (クレーン打設 ,) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| クレーン賃料 油圧伸縮ジャ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 201 号 特殊単価表 (E321530-0006) 】 | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練 裏込材あり 防災調整池B 40cm以上60cm未満 (水抜パイプなし , 石材採取無) | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 6.12 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.78 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| フィルターレンタル賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0003 単 1- 113 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 201 号 特殊単価表 (E321530-0006) 】 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|-----|-----|----------|-----|----|----|
| (続 き) | | 巨石積工(練)裏込材あり 防災調整池B 40cm以上60cm未満 (水抜パイなし) ,石材採取無 | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 202 号 特殊単価表 (E226170-0002) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (人力打設 ,) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 203 号 特殊単価表 (E222770-0034) 】

暗渠排水管据付 高密度ポリエチレン管150mm ダブル構造 有孔
(継手材料費計上有り)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 高密度ポリエチレン管 波状管150mm ダブル構造 有孔 | 101 | m | | | Ls23120430-0001 | |
| 継手材料 | | % | | | T#99 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 204 号 特殊単価表 (E240080-0002) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|--|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(高炉) (無筋構造物 ,一般養生 小運搬無) | | | | | | | |
| 10 m3 当り | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉) | | 人 | | | LZA994200-0003 | | |
| 養生工(一般養生) 無筋構造物 | 10.4 | m3 | | | S24001A-0001 単 1- 63 号 | | |
| 諸 雑 費 | 10 | m3 | | | Z9000004 | | |
| 計 | | % | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 205 号 特殊単価表 (E321530-0007) 】 | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 1種A 防災調整池C 40cm以上60cm未満 (水抜パイなし , 石材採取無) | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 6.46 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.78 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| フィルター賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0003 単 1- 113 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 205 号 特殊単価表 (E321530-0007) 】 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----|-----|----------|-----|----|----|
| (続 き) | | 巨石積工(練) 1種A 防災調整池C 40cm以上60cm未満 (水抜パイなし , 石材採取無) | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 206 号 特殊単価表 (E321560-0002) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 2種C 防災調整池C 40cm以上60cm未満 (水抜パイプ無し , 石材採取無) | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.91 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 5.98 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| フィルター賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 207 号 特殊単価表 (E321560-0003) 】 | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 2種D 防災調整池C 40cm以上60cm未満 (水抜パイプ無し , 石材採取無) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 2.47 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 6.48 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| フィルター賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 207 号 特殊単価表 (E321560-0003) 】

(続 き)

巨石積工(練) 2種D 防災調整池C 40cm以上60cm未満
(水抜パイ無し , 石材採取無)

10

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 208 号 特殊単価表 (E226170-0003) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----------|
| 現場打基礎コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (人力打設 ,) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | |
| 養生工(一般養生) 小型構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0003 単 1- 163 号 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 209 号 特殊単価表 (E226180-0002) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下 (クレーン打設 ,) | | | | | | | 10 | m3 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 型わく工 | | 人 | | | TR0000330 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 10.6 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 養生工(一般養生) 小型構造物 | 10 | m3 | | | S24001A-0003 単 1- 163 号 | | | | |
| クレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 209 号 特殊単価表 (E226180-0002) 】

(続 き)

現場打天端コンクリート工 18-8-40(高炉)W/C60%以下
(クレーン打設 ,)

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 210 号 特殊単価表 (E321530-0008) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 1種A 防災調整池D 40cm以上60cm未満 (水抜パイプなし , 石材採取無) | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 再生クッション RC40 | 6.45 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 0.78 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| フィルターレンタル賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準 損料補正なし | | 時間 | | | S901101-0003 単 1- 113 号 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 210 号 特殊単価表 (E321530-0008) 】 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----|-----|----------|-----|----|----|
| (続 き) | | 巨石積工(練) 1種A 防災調整池D 40cm以上60cm未満 (水抜パイなし , 石材採取無) | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 211 号 特殊単価表 (E321560-0004) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 2種C 防災調整池D 40cm以上60cm未満 (水抜パイプ無し , 石材採取無) | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 1.91 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 5.86 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| フィルターレンタル賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 212 号 特殊単価表 (E321560-0005) 】 | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----|----|----|
| 巨石積工(練) 2種D 防災調整池D 40cm以上60cm未満 (水抜パイプ無し , 石材採取無) | | | | | | | 10 | m2 | 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 雑割石(現地発生材) 控え35cm以上 | 10 | m2 | | | LZA990250-0001 | | | | |
| 生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下 | 2.47 | m3 | | | LZ0201095-0001 | | | | |
| 再生クワッパ RC40 | 6.52 | m3 | | | TZ0301005 | | | | |
| フィルターレンタル賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊 排ガス対策 第1次基準 | | 日 | | | TL0109025 | | | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 212 号 特殊単価表 (E321560-0005) 】

(続 き)

巨石積工(練) 2種D 防災調整池D 40cm以上60cm未満
(水抜パイ無し , 石材採取無)

10

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 213 号 特殊単価表 (E222770-0027) 】 | | | | | | | 100 | m | 当り |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|---|----|
| 暗渠排水管据付 採水管200 (継手材料費計上無し) | | | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | TR0000250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | | | |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 200 ゴム輪受口片受け直管 (SRA) | 101 | m | | | Ls23120420-0004 | | | | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | | | | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 214 号 特殊単価表 (E901101-0003) 】 | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---|-------|
| バックホウ運転 (クレーン機能付) 加-5型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 (排対型:1次基準 , 損料補正なし) | | | | | | | 1 | 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | TR0000140 | | | |
| 軽油(ハト-Ⅱ給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | | | |
| バックホウ[加-5型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3] | | 時間 | | | L0221 | | | |
| 諸 雑 費 | | 式 | | | Z3000004 | | | |
| 計 | 1 | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 215 号 特殊単価表 (E222770-0012) 】

暗渠排水管据付 直管 200 ~ 400mm
(継手材料費計上無し)

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | |
| 諸 雑 費 | | 式 | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | | | | P0000001 | |
| 単位当り | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 216 号 特殊単価表 (E901101-0001) 】 | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|---|-------|
| バックホウ運転 (クレーン機能付) 加-5型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t吊 (排対型:1次基準, 損料補正なし) | | | | | | | 1 | 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | TR0000140 | | | |
| 軽油(バックホウ給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | | | |
| バックホウ[加-5型・クレーン機能付排対型:1次基準] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊 | | 時間 | | | LM302002211-0001 | | | |
| 諸 雑 費 | | 式 | | | Z3000004 | | | |
| 計 | 1 | | | | P0000001 | | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

| 【 第 1- 217 号 特殊単価表 (E240080-0005) 】 | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------|
| 無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 (無筋構造物 ,養生工無 小運搬無) | | | | | | | 10 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | TR0000250 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | TR0000010 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | TR0000020 | | |
| 生コンクリート 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 | 10.4 | m3 | | | LZ0201120-0002 | | |
| 諸 雑 費 | | % | | | Z9000004 | | |
| 計 | | | | | P0000001 | | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 218 号 特殊単価表 (E929024-0001) 】

発動発電機運転 ディーゼル125kVA

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 軽油(ハト-ル給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | |
| 発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 125kVA | | 日 | | | TL0107065 | |
| 諸 雑 費 | | | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | 式 | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

福岡都市圏南部最終処分場建設工事

【 第 1- 219 号 特殊単価表 (E929024-0002) 】

発動発電機運転 ディーゼル35kVA

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 軽油(ハト-ル給油) 1.2号 | | l | | | TZ6600005 | |
| 発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 35kVA | | 日 | | | TL0107040 | |
| 諸 雑 費 | | 式 | | | Z3000004 | |
| 計 | 1 | | | | P0000001 | |
| 単位当たり | | | | | P0000002 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |